

H
ISTITUTO AUTONOMA PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN

CEGLIE MESSAPICA

PERIZIA SUPPLETIVA CANTIERE N. 1082

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentocinquantuno, il giorno 15 del mese di dicembre, la sottoscritta impresa dei suindicati lavori assunti con contratto n°209 del 20-5-1950, registrato a Brindisi il 27-5-950 al n° 1871, Mod. I, Vol. 97;

Presa visione della perizia suppletiva del 2 maggio 1951 per la costruzione di piccoli appartamenti aggiuntivi ed opere esterne di sistemazione;

A richiesta del sig. Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Istituto per le case popolari di Brindisi, dichiara di assumere i lavori considerati nella menzionata perizia suppletiva, senza sollevare alcuna eccezione o riserva, comunque deducibile, alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente CAPITOLATO SPECIALE di appalto, e, quindi, col medesimo ribasso d'asta dell'8,20% sui prezzi unitari, per cui l'importo complessivo netto dei detti lavori suppletivi rimane stabilito in lire 3.884.195 (TREMILIONIOOTTOCENTOTTANTAQUATTROCENTONOVANTA*

CINQUE).

Ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso:

1°) A garanzia degli obblighi che si assumono con il presente atto, la sottoscritta impresa dichiara di estendere, ai lavori in oggetto, il vincolo della cauzione prestata col summenzionato contratto;

2°) Essendo i lavori di che trattasi, intimamente collegati con quelli principali, il termine per l'ultimazione dei lavori previsti col progetto principale resta prorogato al 6-2-1952;

3°) All'elenco dei prezzi unitari del contratto si aggiungono i seguenti altri prezzi concordati con il Direttore dei lavori e soggetti anch'essi allo stesso ribasso dell'0.20%;

1°) Rinterro con materiale pietroso compreso la provvista del pietrame, l'assestamento di esso e tutte le operazioni occorrenti per evitare cedimenti e deformazioni della superficie superiore. Al mc. L.550.

2°) Perforazione di cordoli in calcestruzzo armato dello spessore di cm. 20 per inserzioni di canne fumarie, comprese colate di cemento liquido per la sigillatura dell'interstizio rimasto tra canna e cal-

cestruzzo tagliato. Perforo quadrato di cm. 25 L.

1500.

3°) Rottura a forza di muratura in pietrame con malta comune per l'apertura di vani di porte e finestre, comprese le opere di puntellamento. Al ma. L. 1500.

4°) Ricostruzione di muratura in pietrame con materiale già lavorato proveniente dalla rottura a forza per l'apertura di vani e finestre compreso malta e mano d'opera occorrente per avere una muratura perfettamente identica a quella di cui al n°6 dell'elenco dei prezzi dei lavori appaltati. Al mc. L.2000.

5°) Fornitura e posa in opera di zoccolo per ringhiera di recinzione in pietra dura locale delle dimensioni di cm. 40 (minimo) per 20x30, con fianchi e faccia superiore lavorati alla grossa punta, con scalpellatura ai bordi superiori ed ai giunti della larghezza di cm. 2 e messa in opera con malta cementizia sul fondo e nelle connessure, su cordole di calcestruzzo dello spessore di cm. 10. Al ml. L. 1900.

Sono a carico della sottoscritta impresa tutte le spese di registro, bollo ecc. dipendenti dal presente atto, il quale, mentre impegna la sottoscritta

impresa non ha alcun valore per la STAZIONE APPAL-
TANTE, se non dopo intervenuta la superiore approva-
zione.

L'IMPRESA CHE ACCETTA

Sardella Luigi

Sardella Luigi

IL SUPPLENTE

Cofano Vito

Cofano Vito

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Giuseppe Rodio

Ing. Giuseppe Rodio