

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

TERZA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE GENERALE CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

=====

LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE ESTERNE UMIDE AL RIONE PARADISO
QUARTIERE C.E.P.+ AMPLIAMENTO OVEST.

LOTTO 11° bis

PALAZZINE 11-12 e 14

=====

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

BRINDISI 11 GIU. 1970

IL CAPO UFFICIO MANUT. EPATRIM.


(Geom. VITO SAVINO)



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. GIOVANNI ROMA)



PALAZZINA 11

1 TESTATA NOED:

- 1) Montaggio e smontaggio di impalcatura esterna con tubolari tipo Innocenti

12,00 x 18,00 = mq. 216,00 300 64.800,
=====

- 2) Spicconatura e rifacimento di intonaco esterno tamburrato in corrispondenza delle travi portanti, anche a piccoli tratti:

4 x 11,00 x 1,00 = mq. 44,00 500 22.000,
=====

- 3) Rivestimento esterno mediante applicazione di intonaco plastico Buntsteinputze e Raibeputze su sottofondo preparato con trattamento speciale "Tiefgrund":

12,20 x 16,80 = mq. 204,96 2000 409.920,
===== L. 496.720,00
SOMMANO

Testata sud:

Idem come per la testata nord L. 496.720,00

Totale Palazzina 11

E. 993.440,

PALAZZINA 12

Testata nord :

Idem come per la testata nord delle palazzina 11

L. 496.720,

PALAZZINA 14

TESTATA NORD:

- 1) Montaggio e smontaggio di impalcatura e esterna con tubolari tipo Innocenti

12,00 x 12,00 = mq. 144,00 300 43.200,
=====

- 2) Spicconatura e rifacimento di intonaco esterno tamburrato in corrispondenza delle travi portanti, anche a piccoli tratti: 4 x 11,00 x 1,00

= mq. 44,00 500 22.000,
=====

- 3) Rivestimento esterno mediante applicazione di intonaco plastico Buntsteinputze e Raibeputze su sottofondo preparato con trattamento speciale "Tiefgrund":

12,20 x 12,00 = mq. 144,00 2000 288.000,
=====

SOMMANO

L. 353.200,

TESTATA SUD :

Idem come la testata nord

L. 353.200,

Totale palazzina 14
TOTALE GENERALE

L. 706.400,
L. 2.196.560,
=====