

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PROVINCIA DI BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

FABBRICATO IN VIA MANTEGNA PAL. 2/3 A

OGGETTO

COMPUTO METRICO

PROGETTISTA

ing. ALBERTO ROBERTO MEDICO
via Carmine civ. I - BRINDISI -

PROPRIETA'

ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI DI BRINDISI

DATA

FEBBRAIO 1987

RAPPORTI

descrizione		unità di misura	quantità	prezzo	importo	
				riporto		
1	1	Fornitura in opera di mattoni di cemento vibrocompresso a quattro fori dello spessore massimo di 20cm, messo in opera con malta bastarda per un ingrossamento della muratura esistente al fine di realizzare lo spessore di 30cm comprensivi di due passate di malta bastarda e una a finire di tonachinè.				
		mq	16	50.000	8000 00	
2	2	Fornitura in opera di battiscopa di ceramica di dimensione 20x20mm allettato con malta bastarda.				
		m	14	10000	1400 00	
3	3	Fornitura in opera di serbatoio per gasolio da 5.000litri da installare ad una distanza dal fabbricato superiore a 60cm,riempimento degli spazi vuoti con sabbia chimicamente inerte e poggiante su basamento in calcestruzzo armato dello spessore di 10cm al quale sarà ancorato.Copertura con soletta in calcestruzzo armato di 10cm con passo d'uomo stagno in corrispondenza della bocca di riempimento La profondità della generatrice superiore rispetto al piano di campagna non deve essere inferiore a cm.Lo stesso deve essere dotato di valvola di troppo pieno,tubo di carico,collegato all'impianto di terra e tubo di sfiato con rete parafiamma:prima di				
					riportare	
					94000 0	

descrizione	unità di misura	quantità	prezzo	importo
essere interrato il serbatoio, di acciaio 40/10, deve essere catramato. Compreso il collegamento al bruciatore e ogni altro onere per renderlo a norma e lo svuotamento e smontaggio del vecchio serbatoio. A corpo 4 4 Formazione di scalino per realizzazione bacino di contenimento nel vano caldaia consistente in getto di pasta di cemento nel vano porta per un'altezza di 20cm. A corpo	= =	uno uno	<i>riporto</i>	9 40 000 5000 000 200 00
TOTALE	=			59600 00