

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27.5.75, n.166

= P E R I Z I A =

no 2

PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANA-
MENTO DEGLI ALLOGGI POPOLARI NEL COMUNE DI: MESAGNE
VIA MONTESSORI - 1° e 2° LOTTO - (LEGGE 640)

= C O M P U T O M E T R I C O =

BRINDISI 22 LUG. 1976

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott.Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

M E S A G N E

FABBRICATI

(Legge 640)

Sistemazioni esterne:

1) Demolizione di massetto di qualsiasi spessore in calcestruzzo, ecc.;

- su alcuni tratti di marcia piede dei fabbricati:

2 (18,20 x 0,80)	= mq. 29,12
18,00 x 1,50	= " 27,00
25,00 x 1,50	= " 37,50
32,65 x 1,00	= " 52,23

Sommano mq. 145,85 x £. 650 = £. 94.804=
=====

2) Pavimentazione in pietrini di cemento, ecc. compreso il sottostante massetto, ecc.

- marciapiedi fabbricati:

2 x 2 (13,20 x 1,50)	= mq. 79,20
2 x 2 (18,50 x 1,50)	= " 111,00
2 x 2 (18,50 x 2,00)	= " 148,00

Sommano mq. 338,20 x £. 4.100 = £. 1.386.620=
=====

3) Scavo di terreno vegetale o di materie di qualsiasi natura e consistenza, ecc. eseguito a mano;

- per formazione di cassonetto stradale:

A RIPORTARE

£. 1.481.424=

RIPORTO

£.1.481.424=

ml. 43,50 x 10,00 x 0,30 = mc.130,50

" 38,20 x 7,00 x 0,30 = " 80,22

Sommano mc.210,72 x £.3.300 = £. 695.376=
=====4) Formazione di corpo strada
le costituito da sottofon-
do, ecc.

43,50 x 10,00 = mq.435,00

38,20 x 7,00 = " 267,40

Sommano mq.702,40 x £.5.500 = £.3.863.200=
=====TOTALE £.6.040.000=
====== Q U A D R O E C O N O M I C O =A) - Importo lavori a base d'asta £.6.040.000=B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- I.V.A. sui lavori il 12% £.724.800=

- Spese generali il 9% £.543.600=

- I.V.A. su spese generali il 12% £. 65.232=

- Revisione prezzi, imprevisti e
I.V.A. relativa £.626.368=
=====IN UNO £.1.960.000=
=====SOMMANO £.8.000.000=
=====