

I N A C A S A
...ooo...

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Per la Provincia di Brindisi
=====

CANTIERE N° 1134


LAVORI di costruzione di CASE per LAVORATORI nel Comune di
CAROVIGNO (Brindisi)

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
=====

Brindisi Marzo 1950

IL DIRETTORE dei LAVORI

(Ing. Michele Marchi)



IL PRESIDENTE

L'INGEGNERE CAPO

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

GESTIONE IN A CASA

LAVORI di Costruzione Case per Lavoratori nel Comune di CAROVIGNO, in provincia di Brindisi.

CANTIERE n° 1134

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

1	29	63	Pavimento in mattonelle di cemento unicolori scantinato (mq. 77,94+24,74) = mq. 102,68 a L. 700 = L. 71.876 somma prevista L. 35.073	
			Differenza per nuova perizia lire	36.803
2	36	61	Intonaco frastassato per nuovo locale scantinato 2(4,90x2,50) = mq. 24,50 2(5,05x2,50) = mq. 25,25 5,05x4,90 = mq. 24,74	
			Sommano mq..... 74,49 a L. 120 = L.	8.938,80
3	73	41	Fornitura e posa in opera di porte interne per accesso alle cucine ed al nuovo locale scantinato 7(0,90x2,15) = mq. 13,54 a L. 4800 = L.	64.992 =
4	76	65	Fornitura e posa in opera di finestre a telaio, senza scuretti, per finestra nuovo locale scantinato 1,25x0,75 = mq. 0,94 a L. 5000 = L.	4.700 =
5	93	66	Idem di cancellate in ferro per finestra nuovo locale scantinato 1 x Kg. 8 = Kg. 8 a L. 250 = L.	2.000 =
6	69	37-68	Impianto elettrico in cordonsino nuovo loc. scantinato 1 corridoio scantinato 2 verande 6	
			Sommano n° 9 a L. 900 = L.	8.100 =
7	87	38	Impianto luce sottotraccia per scale centri luminosi n° 2 a L. 5600 = L.	11.200 =
8	50	48	Pietra di Frani o Gianecchia levigata, di spessore cm. 5 per portoncino ingresso 2(2,82x0,20) = mq. 1,13 1,75x0,20 = mq. 0,35 2(2,62x0,30) = mq. 1,57	
			3,05	136.733,80

			<i>Riporti</i>	<i>mq.</i>	3,05		136.733,80
			1,75x0,30	= mq.	0,53		
			<i>Sommano mq.....</i>	<i>3,58 a L.</i>	<i>3800 = L.</i>	<i>13.604 =</i>	
9	52	49	<i>Lastre di pietra di Trani o Gianecchia</i> <i>levigate, di spessore cm. 3 (tre)</i> <i>2(2,40x0,53)</i>				
				= mq.	2,54 a L. 3000 = L.	7.620 =	
10	53	50	<i>Lastre di pietra di Trani o Gianecchia</i> <i>levigate, di spessore cm. 2 (due)</i> <i>per le verande grandi</i> <i>3(7,40x0,10)</i>				
				= mq.	2,22		
			<i>6(0,80x0,10)</i>	= mq.	0,48		
			<i>Sommano mq.....</i>	<i>2,70 a L.</i>	<i>2600 = L.</i>	<i>7.020 =</i>	
11	93	51	<i>Provvista e posa in opera di ringhiera</i> <i>per scale e verande:</i> <i>maggior spesa sostituzione parapetto</i> <i>scala con ringhiera (vedi conteggio</i> <i>allegato)-</i>				
						= L.	144.110 =
			<i>maggior peso-della ringhiera delle</i> <i>verande rispetto al-peso previsto</i> <i>(vedi conteggio allegato) = Kg. 61 a L. 250 =</i>				
							15.250 =
12	76	43	<i>Telai a vetri stampati senza scuretti</i> <i>3(1,25x0,80)</i>				
				= mq.	3,00		
			<i>3(1,40x0,60)</i>	= mq.	2,52		
			<i>3(1,55x0,80)</i>	= mq.	3,72		
			<i>3(2,00x0,80)</i>	= mq.	4,80		
			<i>Sommano mq.....</i>	<i>14,04 a L.</i>	<i>5000 = L.</i>	<i>70.200 =</i>	
13	34	47	<i>Rivestimento di pareti interne con</i> <i>piastrelle smaltate-</i> <i>pareti bagni (vasche)</i> <i>12 x 1,00</i>				
				= mq. 12 =	a L. 2800 = L.	33.600 =	
14	41	67	<i>Coloritura ad olio-di infissi- - -</i> <i>(quantità riportate precedentemente)</i> <i>= mq. 50 =</i>				
					a L. 320 = L.	16.000 =	
<u>SISTEMAZIONE ACCESSI E MARCIAPIEDI PALAZZINE</u>							
15	1	1	<i>Scavo di sbancamento in terreno</i> <i>12,00x4,00x0,35</i>				
				= mc. 16,80 a L.	480 = L.	8.064 =	
16	4	2-4	<i>Scavo in roccia compatta</i> <i>2(12,00x0,60x0,50)</i>				
				= mc. 7,80 a L.	1400 = L.	10.080 =	
<i>a riportare lire</i>						<i>462.281,80</i>	

riporto lire 462.281,80

17 16 5 Calcestruzzo per fondazioni
sottocordoli marciapiedi
72,00x0,50x0,50 = mc. 18,00
fondazioni scale
4(3,00x0,50x0,50) = mc. 3,00

Sommano mc..... 21,00 a L. 4900 = L. 102.900 =

18 8 8 Muratura in tufo con fodera in carparo
per muri scale centrali di accesso
4(3,00x0,50x1,20) = mc. 7,20 a L. 5600 = L. 40.320 =

19 46 = Cordoni in pietra calcarea di sezione
cm. 20 x 30 = ml. 150 = q L. 850 = L. 127.500 =

20 32 = Pavimento in pietrini di cemento a sedici
scacchi
65,40x1,30 = mq. 85,02
8,00x2,50 = mq. 20,00

Sommano mq.....105,02 a L. 750 = L. 78.765 =

21 47 = BASOLI di pietra calcarea dura per
zanelle di spessore prescritto
90,00 x0,60 = mq. 54 = a L. 1700 = L. 91.800 =

22 94 21-62 Riempimento con pietrame calcareo
2(3,00x2,50x1,00) = mc. 15,00
75,00x1,00x1,00 = mc. 75,00

Sommano mc..... 90,00 a L. 840 = L. 75.600 =

SOMMANO LIRE 979.166,80

e per la SECONDA PALAZZINA 979.166,80

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE LIRE1.958.333,60

(diconsi lire un milione novecentocinquantottomila ~~trecento-~~
trentatre e centesimi sessanta).

12 MAR. 1951

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Michele Bianchi)

