

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - AREA A - RIONE S.ANGELO -

~~XX~~ CANTIERE 153/BR

P E R I Z I A

PER LAVORI DI COSTRUZIONE LOCALI AUTOCLAVI, MODIFICHE LOCALI CAL=  
DAIE - SERBATOI E SPOSTAMENTO PLUVIALI.=

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-----

BRINDISI, lì \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



GESTIONE CASE PER LAVORATORI  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
\*\*\*\*\*

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L'appalto ha per oggetto la esecuzione di opere di costruzione  
locali autoclavi, modifiche locali caldaie - serbatoi e spostamento plu-  
viali. = alle palazzine di proprietà della GESCAL  
situate in B R I N D I S I alla via Pace Brindisina -  
Commenda Ovest - per l'importo a base d'asta di £ i r e  
(lire CINQUEMILIONI.=====)  
come dal seguente prospetto :

|                                                       |    |                        |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------|
| 1) Demolizioni .....                                  | £. | <u>10.152,00</u>       |
| 2) Scavi, tagli a forza e trasporto alle di-          |    |                        |
| scariche .....                                        | "  | <u>49.818,60</u>       |
| 3) Murature .....                                     | "  | <u>808.587,60</u>      |
| 4) Solai .....                                        | "  |                        |
| 5) Calcestruzzi e ferro .....                         | "  | <u>177.190,00</u>      |
| 6) Massetti, pavimenti, soglie .....                  | "  | <u>60.652,20</u>       |
| 7) Smontaggio e rimontaggio di apparecchi igie-       |    |                        |
| nici, bussole, soglie e rivestimenti .....            | "  | <u>288.361,20</u>      |
| 8) Intonaci, coloriture e tinteggiature .....         | "  | <u>108.374,40</u>      |
| 9) Tubazioni .....                                    | "  |                        |
| 10) Vespai e risarciture lesioni .....                | "  |                        |
| 11) <u>Impermeabilizzazioni .....</u>                 | "  | <u>6.732,00</u>        |
| 12) <u>Rivestimenti in Trani o Giaracchia soglie,</u> | "  | <u>974.040,00</u>      |
| <u>stipiti e architravi</u>                           | "  |                        |
| 13) <u>Impianto elettrico e ferro lavorato .....</u>  | "  | <u>448.000,00</u>      |
| 14) <u>Varie e pluviali .....</u>                     | "  | <u>2.128.092,00</u>    |
| T O T A L E <u>in c.t.</u> .....                      |    | <u>£. 5.000.000,00</u> |



N.B. - Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presunti delle varie categorie di lavori a misura, potranno subire diminuzioni ed aumenti, per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità, e ciò ' tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ed in qualsiasi misura, senza che l'assuntore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato e prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito.=

L'assunzione dell'appalto, da parte dell'Impresa, implica, per essa, la conoscenza perfettamente solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni di luogo che si riferiscono alla opera, quali la ubicazione, la natura del suolo e del sottosuolo, la forma, il tipo e le dimensioni dei fabbricati, la possibilità o meno di poter utilizzare materiali del posto in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza delle cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua da utilizzare per i lavori, ed in genere di tutte le circostanze che possono avere influito sul giudizio dell'Impresa, circa la convenienza di assumere l'opera, anche in rapporto al ribasso offerto sui prezzi base, stabiliti dall'Amministrazione.=

## ART.2

### DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Le opere comprese nell'appalto sono :

Costruzioni di nuovi locali autoclavi, modifiche da alcuni locali per caldaie, serbatoi e relativi impianti elettrici; Fornitura e posa in opera di porte in ferro e spostamento discendenti pluviali.=

---

---

---

nonchè somministrazione di operai e materiali per lavori in economia.=

ART. 3

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare dovranno essere tutti della migliore qualità in commercio.=

ART. 4

MALTE E CONGLOMERATI - MODO DI ESECUZIONE

Le malte saranno formate di calce in pasta e sabbia silicea o tufina, oppure di cemento e sabbia a dosatura secondo le indicazioni della D.L. in-rapporto agli usi delle malte stesse e saranno manipolate su apposite aie con l'aggiunta della quantità di acqua strettamente necessaria; la misura volumetrica dei componenti sarà eseguita costantemente con casse tarate.=

La malta bastarda si otterrà con l'aggiunta di q/li uno e mezzo di cemento per metro cubo di malta comune.=

La malta fina per intonaci sarà formata da calce e tufina nel-rapporto di uno a due; quella cementizia di q/li 6 di cemento per mc. uno di sabbia.=

Il conglomerato cementizio sarà costituito normalmente come segue :

- pietrisco all'anello di cm. 3 ..... mc. 0,800
- cemento Portland .....q/li 2,000
- sabbia silicea dolce o di frantoio da calcare ..... mc. 0,400

L'acqua da aggiungere all'impasto eseguito a secco dovrà essere della quantità minima necessaria.=

ART. 5

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

- In tutto ciò che non sia in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato di Appalto si richiamano e fanno parte



integrante del contratto tutte le disposizioni contenute nel-Nuovo Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei LL.PP. (approvato con D.P.R. 16/7/1962 N° 1063) e del quale l'Appaltatore, col solo atto di partecipazione alla gara, riconosce di essere a perfetta conoscenza.=

- L'Impresa è tenuta al pagamento di ogni imposta e tassa, compreso l'I.G.E. senza diritto a rivalsa nonchè l'imposta di consumo sui materiali.=

Sono pure richiamate e formano parte integrante del contratto tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazione di ogni genere, anche contro terzi, infortuni e previdenza, sul collocamento ecc. sollevando nella forma più ampia in caso di infortunio, l'Amministrazione Appaltante, nonchè il personale preposto alla Direzione e sorveglianza; inoltre l'assuntore dovrà osservare :

- i regolamenti e precisazioni vigenti nel Comune di BRINDISI
- tutte le disposizioni di legge e Regolamenti che a completamente o parziale modifica di quelli vigenti venissero emanati nel corso dei lavori.=

ART. 6

PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti saranno fatti a rate di L. 1.000.000.= (lire UNMILIONE.)

lo stato d'avanzamento dei lavori al netto delle ritenute di garanzia.=

ART. 7

NORME PER LE MISURAZIONI

Le opere saranno valutate a corpo ovvero con misure geometriche salvo le seguenti eccezioni :



SCAVI - Gli scavi di splateamento o di fondazione a sezione ristretta saranno computate col metodo delle sezioni ragguagliate ritenendo le pareti verticali a base uguale a quella inferiore.- Nel prezzo è anche compreso l'esaurimento dell'acqua, il riempimento ed il costipamento delle murature.=

MURATURE - Saranno misurate a mq. per spessori fino a cm. 20 ed a mc. per spessori maggiori e considerate vuoto per pieno.=

SOLAI - Saranno pagati secondo la superficie netta del vano. Nel prezzo è compreso il cordolo in c.a. a tutto spessore su tutto il perimetro del vano e la relativa armatura nonchè la caldana.=

INTONACI - Saranno sempre misurati in proiezione verticale per le pareti calcolando il vuoto per pieno a compenso di mazzette, archi, sguinci, ecc.=

PAVIMENTI, MASSETTI, RIVESTIMENTI - Saranno valutati secondo la superficie vista.=

TINTEGGIATURA E VERNICIATURA - Le tinteggiature-interne ed esterne verranno misurate come gli intonaci ed è compreso nel prezzo l'onere per gli zoccoletti agli interni in tinta diversa, nonchè il filetto sotto il soffitto.=

Le verniciature-saranno computate secondo la superficie effettiva-misurata in proiezione verticale senza tener conto dello sviluppo di risalti, cornici e simili.=

TUBAZIONI - Qualunque tipo di tubazione sarà calcolata a metro lineare ed i prezzi si intendono comprensivi degli oneri per i pezzi speciali, curve, raccordi, ecc., i fori passanti, le tracce e ripristino, incastri nei muri, graffe ecc. nonchè rubinetti di passaggio e di arresto per i tubi di acqua.=

LAVORI IN FERRO - Saranno valutati a peso.=

ART. 8

TEMPO IN CUI DOVRANNO ESSERE COMPIUTI I LAVORI

Il tempo utile entro il quale dovranno essere completati i lavori è fissato in mesi CINQUE rimanendo stabilita la penale di £. 5.000 (lire CINQUEMILA) per ogni giorno di ritardo. =

ART. 9

CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO

Dopo regolarmente accertata l'ultimazione di quanto ha formato oggetto dell'appalto, verrà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere. =

Il conto finale verrà redatto entro DUE MESI dalla data di ultimazione dei lavori. La visita di collaudo sarà effettuata entro 4 MESI dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. =

Le operazioni di collaudo saranno condotte a termine, entro UN MESE dal loro inizio salvo quanto disposto dall'art. 96 del Regolamento approvato con R.D. 25/5/1895 N° 350. =

ART. 10

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria, di cui all'art. 2 del Capitolato Generale è fissata in L. 250.000. =; quella definitiva, di cui all'art. 3, è fissata nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto. =

ART. 11

Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, l'opera sarà soggetta alle norme previste dalla Legge 21/6/1964 N° 463 e pertanto in base agli elementi di cui alla tabella riportata all'art. 13. =

ART. 12

La Ditta appaltatrice è, altresì, tenuta alla osservanza di quanto appresso indicato :

- 1) - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.==

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.== I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.==

- 2) - L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.==

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.==

Non sono, in ogni caso, considerati appalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese :

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.==



3) - In caso di inottemperanza agli obblighi innanzi precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad-essa segnalata dallo Ispettorato del-Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i laori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.=

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.=

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui-sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè a titoli a risarcimento di danni.=

ART. 13

QUOTE DI INCIDENZA - Legge 21/6/1964, N° 463

| <u>Elementi di costo più rappresentativi</u> | <u>Incidenze</u> | <u>Quote totali</u> |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|
| a) - <u>Mano d'opera</u>                     |                  | 43 %                |
| b) - <u>Materiali :</u>                      |                  |                     |
| 1) cemento "600"                             | al ql. 9 %       |                     |
| 2) sabbia                                    | " mc. 4 %        |                     |
| 3) pietrisco                                 | " mc. 5 %        |                     |
| 4) ferro AQ-42                               | " Kg. 10 %       |                     |
| 5) mattoni pieni comuni                      | " 1.000 12 %     |                     |
| 6) legname abete infissi                     | " mc. 3 %        |                     |
| 7) marmette                                  | " mq. 5 %        |                     |
|                                              |                  | 48 %                |
| c) - <u>Trasporti :</u>                      |                  |                     |
| 8) autocarro                                 | al ql/km. 2 %    |                     |
| d) - <u>N o l i :</u>                        |                  |                     |
| 9) betoniera                                 | all'ora 4 %      |                     |
| 10) elevatore                                | " 3 %            |                     |
|                                              |                  | 7 %                 |
|                                              | Totale           | 100 %               |

Squadra Tipo :

|                        |   |
|------------------------|---|
| Operai specializzati   | 2 |
| Operai qualificati     | 2 |
| Manovali specializzati | 1 |
| Manovali comuni        | 2 |

## ELENCO DEI PREZZI UNITARI

NOTA GENERALE -- Nei singoli prezzi, anche se non specificato, si intende compreso ogni onere, inclusi i ponti di servizio, per dare i corrispondenti lavori perfettamente compiuti. =

-----oooOooo-----

### PARTE PRIMA

#### PREZZI UNITARI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLE ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEI LAVORI A MISURA :

La determinazione delle mercedi orarie appresso indicate è stata effettuata tenendo a base le paghe operaie relative alla diverse categorie di lavoratori, così come risulta dal contratto Provinciale dei lavoratori dell'industria per la Provincia di Brindisi, complete di tutti gli elementi che le compongono (paga oraria, indennità di contingenza, 3° elemento ed indennità speciale); le paghe così stabilite sono state maggiorate di tutti gli oneri per contributi previdenziali, assicurativi, ecc.- Alle paghe così determinate è stata applicata la maggiorazione per spese generali in media del 10% e quella per utile dell'impresa del 10%. =

La stessa maggiorazione per spese generali e quella per utile dell'Impresa è stata effettuata sia per il costo dei noli e trasporti sia per i materiali forniti a piè d'opera. =

Nei prezzi di noleggio si intendono comprese e compensate le spese di carico, scarico e trasporto e da cantiere all'inizio ed al termine del nolo. =

Per il nolo di carro a trazione animale ed automezzo nel costo del nolo sono comprese tutte le forniture complementari (foraggio, carburante, lubrificante, grasso per i traini) nonchè le prestazioni del conducente e dell'autista. =

Nel prezzo di noleggio dei macchinari questi si intendono sempre forniti a nolo in condizioni di perfetta efficienza ma escluse ogni fornitura di materiali e di mano d'opera per il loro funzionamento. =

### CAPITOLO 1° - MERCEDI DELLA MANO D'OPERA

#### MERCEDI ORARIE DEGLI OPERAI, MANOVALI E GARZONI

##### 1) Operaio specializzato

(Muratore di 1° - Cementista - Carpentiere di 1° - Intonacatore - Stuccatore - Idraulico ecc.)

All'ora Lire ..... 602. =

./.



|                                                                                                                                                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2) Operaio qualificato<br>(Muratore di 2^ - Fabbro - Carpentiere di 2^ - Ferraiolo -<br>Scalpellino di 1^ - Verniciatore - Squadratufi - ecc.) |        |
| All'ora Lire .....                                                                                                                             | 538.== |
| 3) Operaio comune - Manovale specializzato -<br>(Cavamonte - Scalpellino di 2^ - Squadratufi di 2^ - Ter-<br>razziere dimazzatore ecc.)        |        |
| All'ora Lire .....                                                                                                                             | 483.== |
| 4) Manovale comune oltre i 20 anni -                                                                                                           |        |
| All'ora Lire .....                                                                                                                             | 451.== |
| 5) Manovale comune dai 18 ai 20 anni -                                                                                                         |        |
| All'ora Lire .....                                                                                                                             | 423.== |
| 6) Manovale dai 16 ai 18 anni -                                                                                                                |        |
| All'ora Lire .....                                                                                                                             | 342.== |
| 7) Garzone fino a 16 anni -                                                                                                                    |        |
| All'ora Lire .....                                                                                                                             | 249.== |

---===ooo0ooo===---

#### CAPITOLO 2° - COSTO DEI NOLI E TRASPORTI

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 8) Carro ad un cavallo con conducente                                             |          |
| All'ora Lire .....                                                                | 825.==   |
| 9) Carro a due cavalli con conducente                                             |          |
| All'ora Lire .....                                                                | 1.200.== |
| 10) Autocarro con autisti e compresi tutti i consumi :                            |          |
| a) per percorrenza fino a Km.5 al q/le/Km. Lire .....                             | 7.==     |
| b) " " da Km.6 a Km.20 al q/le/Km. Lire .....                                     | 6,10     |
| c) " " oltre i 20 Km. al q/le/Km. Lire .....                                      | 5,90     |
| 11) Rullo compressore compreso conduttore, legna da ardere e<br>tutti i consumi : |          |
| a) da tonn. 4 a 6 - all'ora Lire .....                                            | 1.320.== |
| b) " " 8 a 10 - all'ora Lire .....                                                | 1.760.== |
| c) " " 16 a 18 - all'ora Lire .....                                               | 2.750.== |
| 12) Spanditrice meccanica                                                         |          |
| All'ora Lire .....                                                                | 495.==   |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 3) Motopompa soffiatrice |        |
| All'ora Lire .....       | 240.=- |
| 14) Bitumatrice a caldo  |        |
| All'ora Lire .....       | 385.=- |

-----00000000-----

CAPITOLO 3° - COSTO DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

|                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15) Acqua potabile                                                                                  |          |
| Al metro cubo Lire .....                                                                            | 110.=-   |
| 16) Pietrame calcareo per ossatura e murature                                                       |          |
| Al metro cubo Lire .....                                                                            | 1.120.=- |
| 17) Pietrame calcareo del tipo "livido" per ossatura                                                |          |
| Al metro cubo Lire .....                                                                            | 1.760.=- |
| 18) Pietrisco calcareo da cm. 4-6 per massicciata                                                   |          |
| Al metro cubo Lire .....                                                                            | 1.430.=- |
| 9) Pietrisco calcareo da cm. 4 a 6 del tipo livido per massicciata stradale                         |          |
| Al metro cubo Lire .....                                                                            | 1.650.=- |
| 10) Pietrischetto calcareo del tipo "livido" da cm. 1 - 2 per bitumature di strade                  |          |
| Al metro cubo Lire .....                                                                            | 1.920.=- |
| 1) Sabbione calcareo per chiusura del mosaico della massicciata stradale nella cilindratura         |          |
| Al metro cubo Lire .....                                                                            | 1.760.=- |
| 22) Graniglia calcarea del tipo "livido". Per trattamenti superficiali                              |          |
| Al metro cubo Lire .....                                                                            | 1.980.=- |
| 23) Cordoni in pietra calcarea dura per marciapiedi della sezione fuori terra di centimetri 35 x 20 |          |
| Al metro lineare Lire .....                                                                         | 1.980.=- |

- 24) Cordoni in pietra calcarea dura lavorati alla martellina nella faccia vista - Per marciapiedi e della sezione fuori terra cm. 30 x 20.-  
Al metro lineare Lire ..... 1.650.=-
- 25) Zanelle in pietra calcarea dura dello spessore di centimetri 12 + 15.-  
Al metro quadrato Lire ..... 1.870.=-
- 26) Basoli in pietra calcarea dura, lavorati alla martellina nella faccia vista ed a scalpello nei giunti - spessore 18 a 20.-  
Al metro quadrato Lire ..... 2.100.=-
- 27) Basoli di estrema durezza in pietra vulcanica lavorata alla martellina nella faccia vista ed a scalpello nei giunti  
Al metro quadrato Lire ..... 3.200.=-
- 28) Mattonelle di asfalto dello spessore di cm.3.-  
Al metro quadrato Lire ..... 1.320.=-
- 29) Mattonelle di asfalto dello spessore di cm.5.-  
Al metro quadrato Lire ..... 1.700.=-
- 30) Cubetti di porfido per pavimentazioni stradali.-  
Al mille Lire ..... 20.500.=-
- 31) Asfalto in pani.-  
Al chilogrammo Lire ..... 35.=-
- 32) Bitume naturale.-  
Al chilogrammo Lire ..... 38.=-
- 33) Emulsione bituminosa.-  
Al chilogrammo Lire ..... 30.=-
- 34) Pietrini di cemento a 16 scacchi o rettangolari.-  
Al metro quadrato Lire ..... 660.=-
- 35) Cemento Portland tipo 500 (normale).-  
Al quintale Lire ..... 1.480.=-
- 36) Agglomerante cementizio tipo 350.-  
Al quintale Lire ..... 1.370.=-



|     |                                                                                                              |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 37) | Cemento pozzolanico.-<br>Al quintale Lire .....                                                              | 1.480.== |
| 38) | Cemento bianco.-<br>Al quintale Lire .....                                                                   | 2.970.== |
| 39) | Cemento ad alta resistenza.-<br>Al quintale Lire .....                                                       | 1.650.== |
| 40) | Cemento a rapida presa.-<br>Al quintale Lire .....                                                           | 2.420.== |
| 41) | Pietrisco calcareo delle dimensioni da cm.3 a 5 per calce<br>struzzi in genere.-<br>Al metro cube Lire ..... | 1.650.== |
| 42) | Pietrisco calcareo delle dimensioni da cm.1 a 3 per cemen<br>to armato.-<br>Al metro cubo Lire .....         | 1.760.== |
| 43) | Sabbia calcarea di frantoio.-<br>Al metro cubo Lire .....                                                    | 1.760.== |
| 44) | Sabbia di mare lavata.-<br>Al metro cubo Lire .....                                                          | 1.150.== |
| 45) | Gesso in polvere o scagliola.-<br>Al quintale Lire .....                                                     | 1.760.== |
| 46) | Calce viva in zolle.-<br>Al quintale Lire .....                                                              | 1.200.== |
| 47) | Calce spenta.-<br>Al metro cubo Lire .....                                                                   | 7.150.== |
| 48) | Polvere di tufo per malte da intonaci.-<br>Al metro cubo Lire .....                                          | 1.320.== |
| 49) | Conci di tufo delle cave locali.-<br>Al metro cubo Lire .....                                                | 2.200.== |
| 50) | Conci di carparo di Trepuzzi.-<br>Al metro cubo Lire .....                                                   | 6.380.== |

- 51) Conci di pietra calcarea del tipo "Leccese",.-  
Al metro cubo Lire ..... 5.500.==
- 52) Conci di pietra calcarea del tipo di "Carovigno",.-  
Al metro cubo Lire ..... 16.500.==
- 53) Pietrame calcareo scelto con facce sbozzate.-  
Al metro cubo Lire ..... 1.760.==
- 54) Mattoni forati in cotto di argilla dello spessore di cm.  
10.-  
Al metro quadrato Lire ..... 660.==
- 55) Mattoni forati in cotto di argilla dello spessore di cm.  
15.-  
Al metro quadrato Lire ..... 880.==
- 56) Mattoni forati in cotto di argilla dello spessore di cm.6  
Al metro quadrato Lire ..... 420.==
- 57) Mattoni laterizi pieni 26x13x6.-  
Al cento Lire ..... 1.980.==
- 58) Campigiane per pavimentazioni di tetti e terrazze in cot-  
to di argilla.-  
Al metro quadrato Lire ..... 330.==
- 59) Tegole comuni o coppi.-  
Al migliaio Lire ..... 28.000.==
- 60) Colmi per dette.-  
Al cento Lire ..... 3.960.==
- 61) Tegole alla Marsigliese in cotto di argilla.-  
Al migliaio Lire ..... 31.300.==
- 62) Colmi per dette.-  
Al cento Lire ..... 3.960.==
- 63) Laterizi in cotto di argilla per qualsiasi tipo di solaio  
Al centimetro di altezza per metro quadrato Lire ..... 55.==
- 64) Lastre di Cursi o di Cavallino per pavimentazione di ter-



|                                                                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| razze.-                                                                                                                                             |          |
| Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                        | 350.==   |
| 65) Mattoni di cemento unicolori a pressione idraulica, con o senza fascia di bordura.-                                                             |          |
| Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                        | 530.==   |
| 66) Marmette di cemento granigliato, a pressione idraulica, con graniglia di marmo bianco (tipo minestrone).-                                       |          |
| Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                        | 825.==   |
| 67) Marmette di cemento granigliato a compressione idraulica, con graniglia di madreperla o di marmi colorati.-                                     |          |
| Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                        | 1.045.== |
| 68) Tavelloni normali 40x40 cm. rimbrecciati di marmo.-                                                                                             |          |
| Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                        | 1.925.== |
| 69) Tavelloni per pavimenti con massetto, di calcestruzzo e <u>se</u> gato di marmo di qualsiasi colore.-                                           |          |
| Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                        | 3.520.== |
| 70) Piastrelle di grès rosso di qualsiasi forma.-                                                                                                   |          |
| Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                        | 1.320.== |
| 71) Piastrelle di grès di altri colori.-                                                                                                            |          |
| Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                        | 3.080.== |
| 72) Mattonelle maiolicate di qualsiasi colore, delle <u>dimensio</u> ni di cm. 15x15, compresi pezzi speciali per listature e sguisci di raccordo.- |          |
| Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                        | 2.530.== |
| 73) Mattonelle maiolicate di colore bianco, delle dimensioni di cm. 20 x 20.-                                                                       |          |
| Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                        | 2.200.== |
| 74) Listelli in maiolicati di qualsiasi colore, per fasce <u>ter</u> minali e per sguisci di raccordo.-                                             |          |
| Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                        | 330.==   |
| 75) Lastre di travertino per rivestimento esterno, lucidata a pelle liscia nella faccia vista, spessore cm. 2.-                                     |          |
| Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                        | 4.730.== |



- 76) Idem come al numero precedente dello spessore di cm.3.-  
Al metro quadrato Lire ..... 5.830.=-
- 77) Lastre di pietra di Trani da cm. 2 lucidate.-  
Al metro quadrato Lire ..... 4.620.=-
- 78) Lastre di pietra di Trani dello spessore di cm.3 lucidate  
Al metro quadrato Lire ..... 5.720.=-
- 79) Lastre di pietra di Trani lucidate dello spessore di cm.5  
Al metro quadrato Lire ..... 7.700.=-
- 80) Lastre di pietra di Trani lucidate, dello spessore superiore a cm.5. Per ogni cm.di maggiore spessore.-  
Al metro quadrato Lire ..... 880.=-
- 81) Pietra di Trani lavorata a massello per cornici, rivestimenti, ornati, ecc.-  
Al metro cubo Lire ..... 44.000.=-
- 82) Travi di pino di qualsiasi lunghezza e sezione.-  
Al metro cubo Lire ..... 29.200.=-
- 83) Tavolame di pino.-  
Al metro cubo Lire ..... 35.800.=-
- 84) Abete in travi perfettamente squadrate, di qualsiasi lunghezza e sezione.-  
Al metro cubo Lire ..... 56.000.=-
- 85) Abete in murali di qualsiasi sezione e della lunghezza di metri 4 :  
a) prima scelta; al metro cubo Lire ..... 57.000.=-  
b) seconda scelta; al metro cubo Lire ..... 55.000.=-
- 86) Abete in tavole di qualsiasi spessore di 1^ scelta.-  
Al metro cubo Lire ..... 71.500.=-
- 87) Abete in tavole di qualsiasi spessore di 2^ scelta.-  
Al metro cubo Lire ..... 63.800.=-
- 88) Abete in tavole di qualsiasi spessore di 3^ scelta.-  
Al metro cubo Lire ..... 52.800.=-

|      |                                                                                                                       |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 89)  | Abete in tavole, ma di sotto misura.-                                                                                 |           |
|      | Al metro cubo Lire .....                                                                                              | 50.500.== |
| 90)  | Compensato di pioppo dello spessore di mm.5 a 6.-                                                                     |           |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                                                                          | 790.==    |
| 91)  | Compensato di pioppo dello spessore di mm.8.-                                                                         |           |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                                                                          | 1.100.==  |
| 92)  | Compensato di pioppo dello spessore di mm.10.-                                                                        |           |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                                                                          | 1.600.==  |
| 93)  | Lastre di faesite.-                                                                                                   |           |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                                                                          | 380.==    |
| 94)  | Lastre di masonite temperata.-                                                                                        |           |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                                                                          | 530.==    |
| 95)  | Ferro omogeneo in tondini del diametro fino a 8 millime-<br>tri.-                                                     |           |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                                                                             | 110.==    |
| 96)  | Ferro omogeneo in tondini di qualsiasi diametro superiore<br>a mm.8.-                                                 |           |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                                                                             | 105.==    |
| 97)  | Ferro acciaioso del diametro fino a mm.6.-                                                                            |           |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                                                                             | 120.==    |
| 98)  | Ferro acciaioso in tondini di diametro superiore a mm.6.-                                                             |           |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                                                                             | 115.==    |
| 99)  | Ferro trafilato.-                                                                                                     |           |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                                                                             | 200.==    |
| 100) | Ferro trafilato a T - L - C - U di spessori fino a mm.5 e<br>bande da mm.50.-                                         |           |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                                                                             | 140.==    |
|      | Ferro profilato a T - L - C - U, doppio T, di spessore ol-<br>tre i mm.5 e di bande con larghezza maggiore di mm.50.- |           |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                                                                             | 135.==    |
|      | Chiodi.-                                                                                                              |           |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                                                                             | 275.==    |

|      |                                                                                                                                   |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 103) | Chiavarde, bulloni, arpioni, grossa chioderia e simili.-<br>Al chilogrammo Lire .....                                             | 230.== |
| 104) | Lamiere in ferro dello spessore fino a mm.2.-<br>Al chilogrammo Lire .....                                                        | 140.== |
| 105) | Lamiere in ferro di qualsiasi spessore superiore a mm.2.<br>Al chilogrammo Lire .....                                             | 145.== |
| 106) | Lamiere striate per recinzioni.-<br>Al chilogrammo Lire .....                                                                     | 375.== |
| 107) | Rete metallica per recinzioni a maglia romboidale con fili di ferro zincato del diametro di mm.2,5.-<br>Al chilogrammo Lire ..... | 310.== |
| 108) | Rete metallica in filo di ferro sottile a maglia quadrata.-<br>Al chilogrammo Lire .....                                          | 385.== |
| 109) | Rete metallica in filo di ferro fino, di maglia quadrata con lato di mm.2 per zanzaniere e simili.-<br>Al chilogrammo Lire .....  | 425.== |
| 110) | Pluviali e simili in stivali di ghisa.-<br>Al chilogrammo Lire .....                                                              | 210.== |
| 111) | Chiusini per pozzetti d'ispezione, fognoli e simili.-<br>Al chilogrammo Lire .....                                                | 110.== |
| 112) | Tubazione in ferro zincato del diametro fino a $\frac{1}{2}$ pollice<br>Al chilogrammo Lire .....                                 | 310.== |
| 113) | Tubazione in ferro zincato del $\varnothing$ da $\frac{1}{2}$ pollice a 2 pollici.-<br>Al chilogrammo Lire .....                  | 275.== |
| 114) | Tubazione in ferro zincato oltre i 2 pollici.-<br>Al chilogrammo Lire .....                                                       | 265.== |
| 115) | Tubo in piombo di qualsiasi diametro.-<br>Al chilogrammo Lire .....                                                               | 260.== |



|      |                                                                       |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 156) | Acqua regia.-                                                         |          |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                             | 532.==   |
| 157) | Diluente per oli e vernici di fabbricazione chimica.-                 |          |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                             | 665.==   |
| 158) | Ossido di zinco in polvere.-                                          |          |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                             | 798.==   |
| 159) | Colori in polvere, verde, rosso e blu.-                               |          |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                             | 790.==   |
| 160) | Terre coloranti esclusi il verde, rosso e blu e relative gradazioni.- |          |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                             | 395.==   |
| 161) | Pitture all'acqua pietrificanti.-                                     |          |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                             | 330.==   |
| 162) | Vernice antiruggine o minio.-                                         |          |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                             | 395.==   |
| 163) | Vernice copale per rifiniture di infissi.-                            |          |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                             | 1.200.== |
| 164) | Stucco a colla.-                                                      |          |
|      | Al chilogrammo Lire .....                                             | 660.==   |
| 165) | Carta vetro per preparazione di superfici.-                           |          |
|      | Al foglio Lire .....                                                  | 66.==    |
| 166) | Vetri semplici dello spessore di mm.2.-                               |          |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                          | 790.==   |
| 167) | Vetri semidoppi dello spessore di mm.3,2.-                            |          |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                          | 1.320.== |
| 168) | Vetri doppi o mezzi cristalli.-                                       |          |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                          | 3.300.== |
| 169) | Cristalli.-                                                           |          |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                          | 8.250.== |

- 194) Serrande avvolgibili in lamiera di ferro, tipo medio completo di tutti gli accessori e di qualsiasi disegno.  
Al metro quadrato Lire ..... 5.280.==
- 195) Apparecchio di avvolgimento per serrande avvolgibili in ferro, completo di tutti gli accessori.  
Cadauno Lire ..... 7.700.==

PARTE SECONDA

LAVORI A MISURA

CAPITOLO IV° - SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI MATERIE

- 1) Scavo in sezione ristretta o aperta in materie di qualsiasi natura e consistenza - escluse quelle indicate nei successivi articoli - asciutte o bagnate, eseguito fino alla profondità di metri 3 sotto il piano di campagna, compreso lo estirpamento di erbe e radici, lo spianamento delle pareti e del fondo, l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, il loro provvisorio allontanamento e sistemazione, qualora fosse necessario - a giudizio del Direttore dei Lavori, fino alla distanza di mt. 50, compreso l'eventuale esaurimento di acqua e quanto altro occorre per la buona esecuzione. Il prezzo si applica per scavo di fondazioni, canali e simili.=
- Al metro cubo Lire MILLESEICENTONOVANTA. ..... ~~1.690.~~ ~~XXXXX~~
- 2) Scavo come sopra in conglomerati teneri, tufo tenero, pietra crosta e rocce tenere in genere assimilabili a giudizio della Direzione dei Lavori compreso tutti gli oneri di cui al N° 1.=
- Al metro cubo Lire ..... 2.500.==
- 3) Scavo come sopra in conglomerati duri, tufo duro, carparo nazzaro e pietra Leccese, eseguito con qualunque mezzo, ma senza uso delle mine fino alla profondità di metri 3 sotto il piano di campagna, compreso altresì tutti gli oneri di cui al n° 1.=
- Al metro cubo Lire ..... 3.200.==

- 4) Scavo come sopra in roccia di qualsiasi durezza e tenacità, comunque stratificata e sfioracchiata, con qualsiasi mezzo, compreso tutti gli oneri di cui al N° 1.=
- Al metro cubo Lire ..... 6.500.==
- 5) Idem con l'uso delle mine.=
- Al metro cubo Lire ..... 4.000.==
- 6) Sovraprezzo agli scavi precedenti per ogni metro di maggiore profondità.=
- Al metro cubo Lire ..... 400.==
- 7) Sbadacchiatura a mezza cassa delle pareti dei cavi, compreso lo sfrido del legname, il disarmo e l'allontanamento del legname. La misurazione si effettua sommando la superficie dei due lati opposti coperti dalle tavole di sostegno.=
- Al metro quadrato Lire..... 700.==
- 8) Sbadacchiatura a cassa chiusa compresi gli oneri e con la misurazione come al numero precedente.=
- Al metro quadrato Lire ..... 1.400.==
- 9) Scavo di sbancamento o splateamento con fronte di scavo di almeno metri quattro in materie di qualsiasi natura e compattezza escluse quelle di cui ai successivi numeri asciutte o bagnate e per qualsiasi lavoro, compreso lo eventuale allontanamento a spalla o con carriole delle materie di risulta entro un raggio di metri 100. Il prezzo si applica a lavori di spianamento in genere, a scavo di cassonetti stradali e simili.=
- Al metro cubo Lire ..... 1.000.==
- 10) Scavo in conglomerati teneri e duri - tufo, pietra crosta, carparo ecc. - escluso il mazzaro - il tutto eseguito come al numero precedente e con gli stessi oneri.=
- Al metro cubo Lire ..... 2.200.==
- 11) Scavo in roccia calcarea di qualsiasi durezza e tenacità - si comprende anche il mazzaro ma per strati di spessore superiore ai 50 cm. - eseguito senza l'uso delle mine, eseguito come al n° 8 e con gli stessi oneri ivi compresi.=
- Al metro cubo Lire ..... 5.200.==



12) Idem con l'uso delle mine.=

Al metro cubo Lire ..... 2.600.==

13) Formazione di rilevati o colmate mediante prelievo e sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemarsi per strati orizzontali di spessore non superiore a cm. 30 e da costiparsi ed innaffiarsi abbondantemente prima della formazione dello strato successivo, eseguito con materie provenienti da cave di prestito o da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque, nell'ambito del cantiere, compreso ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi nel rilevato.=

Al metro cubo Lire ..... 1.000.==

14) Formazione di rilevati o colmate come al numero precedente, ma con materie prelevate nell'ambito del cantiere, compresi tutti gli oneri di cui sopra.=

Al metro cubo Lire ..... 500.==

15) Demolizione completa di muratura a secco, compreso l'allontanamento ed accatastamento del materiale riutilizzabile, nonchè il trasporto a rifiuto nell'ambito del cantiere del materiale inutilizzabile.=

Al metro cubo Lire ..... 1.000.==

16) Demolizione completa di muri a getto di calcestruzzo, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.=

Al metro cubo Lire ..... 5.000.==

17) Demolizione totale o parziale di muratura di qualsiasi specie, forma e spessore, nonchè volte e volticelle con i relativi rinfianchi, di qualunque spessore, a qualsiasi altezza o profondità, compreso la cernita, l'accatastamento nei siti indicati dalla Direzione, del materiale riutilizzabile e compreso ancora le eventuali spese di puntellamento, ponteggi ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a qualsiasi distanza.=

Al metro cubo Lire ..... 2.500.==

18) Demolizione come al numero precedente, ma per ripresa di strutture in breccia, per apertura o spastamenti di vani per formazione di architravi, ovvero per incassature e risegature.=

Al metro cubo Lire **SEIMILACINQUECENTO** ..... **6.500.==**  
~~5.000.==~~

- 26) Svellimento di basolato calcareo o vulcanico compresa cer  
nita ed accatastamento del materiale riutilizzabile ed il  
trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza delle materie di  
risulta.=  
Al metro quadrato Lire ..... 600.==
- 27) Svellimento di cordoni o zanelle di qualsiasi tipo e lar-  
ghezza compreso tutti gli oneri di cui al numero 26.=  
Al metro quadrato Lire ..... 250.==
- 28) Disfacimento di rivestimenti in maiolicati e spicconatura  
del sottostrato di malta, compresi altresì gli oneri di  
cui al numero 23.=  
Al metro quadrato Lire ~~QUATTROCENTO TRENTA.~~ **430.=**  
~~XXX.~~
- 29) Spicconatura di intonaci di qualsiasi tipo e spessore, ese-  
guito a qualsiasi altezza, su pareti verticali ed orizzon-  
tali, volti e soffitti, compreso il trasporto alle pubbli-  
che discariche del materiale di risulta, i ponti di servi-  
zio, le occorrenti impalcature e ogni altro onere per ese-  
guire la spicconatura.=  
Al metro quadrato Lire ..... 100.==
- 30) Smontaggio di tegole di qualsiasi specie, discesa, scelta  
ed accatastamento nei siti indicati dalla Direzione dei  
Lavori, compreso il trasporto alle pubbliche discariche  
di quelle rotte e dei detriti di risulta, compresi altre-  
sì tutti gli oneri per anditi e ponteggi.=  
Al metro quadrato Lire ..... 200.==
- 31) Smontaggio di condutture di ghisa, grès, ardesia artificia-  
le di qualsiasi diametro, con smontaggio e taglio di grap-  
pe o ferri di tenuta, compreso l'allontanamento dei rifiu-  
ti e l'accatastamento dei materiali riutilizzabili, compre-  
so altresì il ripristino dei muri per fori o incassi.=  
Al metro lineare Lire ..... 230.==
- 32) Smontaggio di tubatura di piombo, ferro, ferro zincato e lat-  
ta compresi tutti gli oneri di cui al precedente n. 31.=  
Al metro lineare Lire ..... 70.==

- 3) Rimozione di opere di qualsiasi genere in pietra da taglio sia tenera che dura, a pelle liscia o comunque lavorate al la martellina, compreso la smuratura e l'eventuale taglio di grappe di tenuta, trasporto a deposito del materiale u tilizzabile ed alle pubbliche discariche di quello inser-  
vibile e di tutte le altre materie di risulta :
- a) per lastrame fino a cm.5 di spessore.=  
Al metro quadrato Lire ..... 300.==
- b) per lastrame fino a cm.12 di spessore.=  
Al metro quadrato Lire ..... 540.==
- c) per lastrame di spessore superiore ai 12 cm. e per ope  
re in massello di qualsiasi volume.=  
Al metro cubo Lire ..... 3.360.==
- 34) Demolizione di massetto in calcestruzzo per sottofondo di  
pavimenti, compreso trasporto a rifiuto a qualsiasi distan  
za del materiale di risulta e tutti gli oneri connessi.=  
Al metro quadrato Lire ~~..TRECENTOQUARANTA..~~ ..... ~~340.=~~  
~~XXXX.~~==
- 35) Demolizione di massetto in tutto come al numero preceden-  
te ma costituito da malta comune e detriti di tufo o pie-  
trame calcareo.=  
Al metro quadrato Lire ..... 120.==
- 36) Smuratura di infissi di qualsiasi genere, spessore e su-  
perficie, compreso l'accatastamento, il trasporto a depo-  
sito e pulizia dell'infisso e l'allontanamento del materia  
le di rifiuto, compreso altresì gli occorrenti ripristini  
murari per fori di tenuta.=  
Al metro quadrato Lire ~~..QUATTROCENTOCINQUANTA..~~ ..... ~~450.=~~  
~~XXXX.~~==
- 7) Smuratura di vasi da cesso, lavabi, bidet, lavandini e si-  
mili con recupero dell'apparecchio e trasporto a deposito  
dello stesso ed allontanamento dei detriti a qualsiasi di-  
stanza; compresi gli eventuali ripristini per fori ed o=  
gni altro onere occorrente.=  
Cadauno Lire ..... 600.==
- 38) Smuratura di cappa da cucina in lamiera o in cemento amian-  
to, compreso il recupero e trasporto a deposito della cap-  
pa e l'allontanamento del materiale di rifiuto a qualsia-  
si distanza.=  
Cadauna Lire ..... 600.==



- 39) Trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo, fino alla distanza di mt. 500 di materie provenienti da scavi, compreso la spicconatura - ove occorra -; carico, trasporto, scarico e sistemazione delle materie da valutarsi col metodo di misura eseguito per gli scavi.=
- Al metro cubo Lire ..... 600.==
- 40) Trasporto in tutto come al n° 39, ma eseguito a qualsiasi distanza oltre quella di mt. 500.=
- Al metro cubo Lire ..... 720.==
- 41) Trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza oltre quella di m. 500 di macerie e di materiali di rifiuto di qualunque eterogenea, natura e tipo, compreso la rimozione delle macerie, comunque costipate, nonchè carico, scarico ed ogni altro onere, quali attrezzi e mano di opera occorrente, compresa ancora la cernita dei materiali utilizzabili.=
- Al metro cubo misurato sul mezzo di trasporto Lire ..... 850.==

MURATURE E RISARCIMENTI

- 42) Muratura di pietrame calcareo e malta cementizia normale dosata con q/li 4 di cemento Portland tipo 500 per mc. di sabbia di mare lavata, eseguita fuori terra con scapoli di pietra calcarea dura delle maggiori dimensioni, rinzeppata a martello con scaglie di pietra ed eseguita fino all'altezza di metri 5 per qualsiasi quantità e spessore - anche minimo - compreso ogni onere per anditi, ponteggi, sostegni ed armature per darla eseguita a perfetta regola d'arte.=
- Al metro cubo Lire ..... 9.000.==
- 43) Muratura in tutto come al numero precedente, ma eseguita con malta ordinaria magra, formata con un volume di grassello e tre di sabbia di cava o tufina.=
- Al metro cubo Lire ..... 8.000.==
- 44) Sovraprezzo al numero precedente per faccia vista di muratura con superficie spianata a connesure perfettamente risarcite e di spessore non superiore a mm. 10, perfettamente listate a ferro con malta cementizia magra formata con q/li 3 di cemento Portland tipo 500 per metro cubo di sab

bia di mare lavata, compreso ogni onere per anditi, ponteggi ed armature.=

Al metro quadrato di faccia vista Lire ..... 1.500.==

- 45) Muratura in conci di tufo e malta comune magra formata con un volume di grassello e tre di sabbia di cava o tufina per opere di fondazioni a piccola profondità data in opera per qualsiasi spessore e profondità.=

Al metro cubo Lire ~~SEIMILACINQUECENTO.~~ ..... ~~XXXXX~~ 6.500.=

- 46) Muratura retta o curva in conci di tufo perfettamente spianati e posti in opera con malta comune magra formata con un volume di grassello e tre di sabbia di cava o tufina, eseguita a qualsiasi altezza per spessori da cm. 35 a cm. 60, compreso ogni onere per anditi, ponteggi ed armature, formazione di stipiti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.=

La misura sarà eseguita conteggiando l'effettivo volume di muratura costruita; saranno pertanto detratti tutti i vuoti e tutte le strutture di natura diversa.=

Al metro cubo Lire ~~NOVEMILATRECENTO SESSANTA.~~ ..... ~~XXXXX~~ 9.360.=

- 47) Muratura in conci di tufo come al precedente n. 46, ma di spessore superiore ai cm. 60.=

Al metro cubo Lire ..... 6.000.==

- 48) Sovraprezzo alla muratura di tufo di cui ai numeri 46 e 47 per la esecuzione della fodera esterna in carparo lavorato a faccia vista, compresi gli oneri per formazione di angoli, spigoli, legature e stillatura di conci con malta da prescriversi dalla Direzione dei Lavori.=

Al metro quadrato di faccia vista Lire ..... 1.800.==

- 9) Muratura in tutto come al n° 73, ma eseguita con soli conci di carparo di Trepuzzi in opera con malta cementizia magra formata con q/li 3 di cemento Portland tipo 500 per metro cubo di sabbia di mare lavata.=

Al metro cubo Lire ..... 12.000.==

- 49) Muratura retta o curva in conci di tufo e malta comune, dello spessore di cm. 20, eseguita a qualsiasi altezza, compreso ogni onere come al n° 46, misurata per l'effettiva superficie eseguita.=

Al metro quadrato Lire ..... 1.580.==

- a) idem di spessore di cm.25.=  
Al metro quadrato Lire ..... 2.100.==
- b) idem di spessore di cm.30.=  
Al metro quadrato Lire ..... 2.940.==
- 51) Muratura in tutto come al precedente n° 50, ma dello spessore di cm. 10 a 12.=  
Al metro quadrato Lire ..... 1.450.==
- 52) Muratura in mattoni forati o elementi di conglomerato di pomice e cemento, dello spessore di cm.8 a 10, data in opera a qualsiasi altezza, eseguita con malta cementizia, bastarda o comune a scelta della Direzione dei Lavori.=  
Al metro quadrato Lire ~~MILLENOVECENTO.~~ ..... ~~XXXXXX~~ 1.900.==
- 53) Muratura in tutto come al precedente n° 52 ma dello spessore di cm. 5 a 7.=  
Al metro quadrato Lire ..... 1.200.==
- 54) Muratura in tutto come ai numeri 46 e 47, ma eseguita con conci di tufo di proprietà dell'Amministrazione, provenienti dalle demolizioni e perfettamente squadriati.=  
Al metro cubo Lire ..... 4.500.==
- 55) Muratura in tutto come al n° 51, ma eseguita con conci di carparo di proprietà dell'Amministrazione, provenienti dalla demolizione e perfettamente squadriati.=  
Al metro cubo Lire ..... 6.100.==
- 56) Muratura a cuci e scuci in conci di tufo e malta cementizia magra formata con q/li 3 di cemento Portland tipo 500 per metro cubo di sabbia di mare lavata, eseguita a qualsiasi altezza e per qualsiasi struttura, anche minima. La misura sarà effettuata secondo il minimo parallelepipedo circoscritto, comprendente ogni sporgenza, ammassatura, in castro e simili.=  
Al metro cubo Lire ..... 9.000.==
- 57) Muratura in tutto come al precedente n° 56, ma eseguita in conci di carparo di Trepuzzi, in opera con malta bastarda o cementizia, a seconda la prescrizione della Direzione dei Lavori.=  
Al metro cubo Lire ..... 13.800.==



- 58) Stuccatura di piccole lesioni superficiali a qualsiasi altezza, previa bagnatura, con spicconatura e ripresa dello intonaco fino alla larghezza di centimetri 10.=

Al metro lineare Lire ..... 200.==

- 59) Risarcitura di lesioni a qualsiasi altezza, previa scalzata e scarnificazione delle parti scollegate, pulitura e bagnatura, eseguita con scaglie di tufo o pietrame calcareo e malta comune, bastarda o cementizia a seconda delle prescrizioni della Direzione dei Lavori, compreso spicconatura e ripresa dell'intonaco lesionato ed ogni altro onere e materiale occorrente.=

Al metro lineare Lire ..... 400.==

CALCESTRUZZI DI CEMENTO

- 60) Calcestruzzo cementizio per fondazioni, platee e simili, formato con q/li 1,50 di cemento Portland tipo 500, mc. 0,400 di sabbia di mare lavata e mc. 0,800 di pietrisco calcareo da cm. 3 a 5, compreso la pistonatura e le occorrenti casseformi e relativo disarmo.=

Al metro cubo Lire ..... 7.000.==

- 61) Calcestruzzo cementizio in tutto come al numero precedente 60, ma dato con q/li 2 di cemento Portland tipo 500 per mc. 0,400 di sabbia e mc. 0,800 di pietrisco.=

Al metro cubo Lire ~~DIECIMILAQUATTROCENTO.~~ ..... ~~8.400.~~ ~~XXXXX.~~ **10.400.**==

- 62) Calcestruzzo cementizio dosato con q/li 2,5 di cemento Portland tipo 500, mc. 0,400 di sabbia di mare lavata, o sabbia di frantoio e mc. 0,800 di pietrisco da cm. 2 a 3, dato in opera per qualsiasi struttura in soprafondazione.=

Al metro cubo Lire ..... 9.000.==

- 63) Sovraprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci precedenti per l'uso delle casseformi.=

Al metro cubo Lire ..... 1.500.==

- 64) Calcestruzzo cementizio per qualsiasi opera in cemento armato, anche di dimensioni minime, escluse le solette di spessore inferiore a cm. 16, dosato con q/li 3 di cemento Portland tipo 500, mc. 0,400 di sabbia di mare lavata o sab

bia di frantoio a seconda delle prescrizioni della Direzione dei Lavori e mc. 0,800 di pietrisco da cm. 1 a 3, in opera, escluso il ferro, comprese le occorrenti armature, casseforme e puntelli, la boiaccatura delle casseforme, pistonatura del conglomerato e sformatura, nonché ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte :

a) per cordoli, piattabande, plinti di fondazione e simili.=

Al metro cubo Lire **DICIASSETTEMILACINQUECENTO.=====** **17.500.=**  
~~1000000~~

b) per solette, travi, pilastri e simili.=

Al metro cubo Lire ..... 17.500.==

65) Calcestruzzo dosato con cemento tipo 680.=

Al metro cubo Lire ..... 18.200.==

66) Soletta dello spessore fino a cm. 16 in calcestruzzo cementizio armato, dosato come al precedente n° 64, appoggiata, semincastrata o incastrata, o a sbalzo, data in opera compreso l'onere della boiaccatura delle casseforme, le casseforme stesse, i puntelli ed armature, la pistonatura del conglomerato e la sformatura, ogni sfrido di legname, nonché ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluso il ferro.=

Al metro quadrato per centimetro di altezza Lire ..... 320.==

67) Soletta come al numero precedente ma eseguita con calcestruzzo dosato con cemento tipo 680.=

Al metro quadrato per ogni centimetro di altezza Lire.... 350.==

### C O P E R T U R E

#### A) - S O L A I

68) Solai in laterizi e calcestruzzo di cemento armato, calcolato per le condizioni reali di vincolo con sovraccarico accidentale di Kg. 200 per mq. Il solaio del tipo a scelta del costruttore da approvarsi dalla Direzione dei Lavori deve essere tale da avere una soletta in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm. 4 con travetti di spessore non inferiore a cm. 7.- Le sollecitazioni nel ferro e

formazione di lucernari o abaini, compresi altresì tutti gli altri oneri occorrenti per dare il tetto eseguito a perfetta regola a qualsiasi altezza, escluso il tavolato e l'orditura di sostegno. Si conteggerà la superficie sia curva che obbligua o orizzontale, o ancora comunque disposta, effettivamente coperta.=

Al metro quadrato Lire ..... 1.500.==

- 73) Rifacimento e ripristino della copertura di tetto con tegole tipo Marsigliese - previa disfaccimento da pagarsi a parte- eseguito in tutto come al numero precedente, ma con tegole provenienti dal disfaccimento o di proprietà della Amministrazione.=

Al metro quadrato Lire ..... 800.==

- 4) Colmarecci di argilla tipo Marsigliese dati in opera, compreso la malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente eseguito.=

Al metro lineare Lire ..... 400.==

- 5) Fornitura e posa in opera di tegole tipo "Marsigliese", a qualsiasi altezza e su qualsiasi tetto, per riprese sal-  
tuarie di coperture o sostituzione di altrettante tegole rotte e per superfici rappezzate o integrate, di volta in volta non superiore a mq.1, compreso ogni onere per filo di ferro zincato e relativi chiodi per legature al tavola-  
to o all'orditura di legname e la malta cementizia a q/li 4 di cemento per la sigillatura delle tegole lungo le li-  
nee di gronda o di colmo; compreso altresì ogni altro one-  
re per dare le tegole poste in opera a perfetta regola di arte.=

Cadauna Lire ..... 150.==

- 76) Posa in opera di tegole di proprietà dell'Amministrazione eseguita in tutto come al numero precedente e con tutti gli oneri ivi compresi.=

Cadauna Lire ..... 120.==

- 7) Strato idrofugo impermeabilizzante dello spessore di cm.4 composto da un primo strato di miscela bituminosa, di un doppio strato di carton feltro e da uno strato terminale di bitume spalmato a caldo e sabbiato per isolamento ed impermeabilizzazione delle murature di spiccate delle fon-  
dazioni.=

Al metro quadrato Lire ~~OTTOCENTOCINQUANTA.~~===== 850.==  
~~XXXX~~==



- 78) Spalmatura di sostanze bituminose a doppio strato per impermeabilizzazione di pareti verticali, eseguita a qualsiasi altezza.=

Al metro quadrato Lire ..... 400.==

- 79) Impermeabilizzazione di terrazzo eseguita con stratificazione di asfalto minerale a doppio strato dello spessore complessivo di mm.16 e giunti sfalsati, composto di 60 parti in peso di mastice di asfalto minerale, 4 di bitume e 36 di sabbia vagliata, compreso il raccordo agli impluvi ed ai fori di immissione dei canali di gronda nonché del raccordo curvo con le pareti superiore, lacertino di cemento, in opera a qualunque altezza.=

Al metro quadrato Lire ..... 1.200.==

- 80) Solino di asfalto dello spessore di mm.10 eseguito a caldo, compreso il raccordo con il pavimento, di altezza non inferiore a cm.20, in opera.=

Al metro lineare Lire ..... 200.==

#### I N T O N A C I

- 1) Intonaco di malta cementizia dosata a q/li 5 di cemento Portland tipo 500 per mc. di sabbia dello spessore non inferiore a mm.15 eseguito a tre strati, eseguito su pareti interne ed esterne a qualsiasi altezza, compreso le occorrenze impalcature e ponteggi, compreso altresì ogni altro onere per dare l'intonaco finito a regola d'arte.=

Al metro quadrato Lire ..... 570.==

- 2) Intonaco in tutto come al numero precedente, ma eseguito con malta dosata a q/li 4 di cemento Portland tipo 500 per mc. di sabbia.=

Al metro quadrato Lire ..... 550.==

- 83) Intonaco cementizio dello spessore di mm.15 a due strati, di cui il primo di mm.10 dosato a q/li 4 di cemento per mc. di sabbia e l'altro terminale dosato a q/li 6 di cemento per mc. di sabbia, compreso tutti gli oneri di cui al precedente numero 81.=

Al metro quadrato Lire ..... 600.==

- 84) Intonaco interno fratazzato dello spessore di mm.15 eseguito con malta comune su pareti verticali ed orizzontali, curve e piane all'interno ed all'esterno, a qualsiasi altezza, compreso anditi e ponteggi ed ogni altro onere occorrente per dare l'intonaco eseguito a perfetta regola d'arte.=  
Al metro quadrato Lire ..... 380.==
- 85) Intonaco a tre strati di malta bastarda eseguita con Kg. 150 di cemento in aggiunta ad un metro cubo di sabbia comune, compreso l'arriccio e spiano a qualsiasi altezza e per qualsiasi parete sia curva che piana compreso anditi, ponteggi ed ogni altro onere per dare l'intonaco finito a regola d'arte.=  
Al metro quadrato Lire ..... 450.==
- 86) Intonaco come al n° 85 con l'aggiunta di un altro strato di intonaco composto di malta e terre coloranti, eseguito a spruzzo.=  
Al metro quadrato Lire ..... 600.==
- 87) Strato terminale di intonaco eseguito a qualsiasi altezza con malta mescolata a terre coloranti posto in opera a spruzzo su pareti qualsiasi sia curva che piana precedentemente preparate escluso l'onere della preparazione.=  
Al metro quadrato Lire ..... 220.==
- 88) Sovraprezzo per intonaci eseguiti in tratti isolati per rappezzi fino alle superfici di mq.2 (due) ognuno.=  
Al metro quadrato Lire ..... 120.==
- 89) Intonaco civile dello spessore di mm.15 a tre strati di cui i primi due in malta comune e l'ultimo in tonachino fino di calce e tufina, eseguito all'interno su pareti piane e curve, orizzontali e verticali, compreso anditi e ponteggi, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.=  
Al metro quadrato Lire ~~CINQUECENTOVENTI,=====~~ **520.==**  
~~XXXXX==~~
- 90) Rinzafo dello spessore di mm.20 formato con malta comune e detriti di tufo.=  
Al metro quadrato Lire ..... 200.==



- 91) Rinzafo dello spessore di mm.20 formato con malta bastar da cementizia e detriti.=

Al metro quadrato Lire ..... 250.==

- 92) Rincocciatura di qualunque spessore con scaglie di laterizio e malta cementizia a q/li 4 su pareti verticali; eseguita a qualsiasi altezza per appiombature, rettifiche, ingrossature, zoccoli e ricacci di fabbricati, compresi ove occorrono, chiodi e legature di filo di ferro, compreso altresì ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito.=

Al metro quadrato Lire ..... 350.==

VESPAI - MASSETTI E PAVIMENTI

- 93) Vespaio in pietrame calcareo di altezza superiore ai cm.20 eseguito mediante getti di strati di pietrame non superiore a cm.50 e con ultimo strato intessuto a mano e rinzeppato a martello, compreso gli oneri per formazione di guide, canaletti a aereazione e simili, trasporti di materiali, nonchè ogni altro o, ere occorrente.=

Al metro cubo Lire ..... 2.100.==

- 94) Vespaio in pietrame calcareo dello spessore medio di cm. 20, posto in opera su superfici di materie opportunamente spianate e conguagliate, intessuto a mano e rinzeppato a martello con scaglie di pietra compreso ogni onere per trasporti di pietra, carichi, scarichi, formazione di guide e canaletti di aereazione, compreso altresì ogni onere per dare il vespaio finito.=

Al metro cubo Lire ..... 2.400.==

- 95) Vespaio in tutto come al n° 93 ma eseguito con materiale da demolizione o comunque di proprietà dell'Amministrazione.=

Al metro cubo Lire ..... 900.==

- 96) Vespaio in tutto come al n° 94 ma eseguito con materiale proveniente da demolizione o comunque di proprietà della Amministrazione.=

Al metro cubo Lire ..... 1.200.==

- 97) Massetto a pendio formato con rottami di tufo e malta co-



mune o bastarda a seconda delle prescrizioni della Direzione dei Lavori, eseguito a qualsiasi altezza per spessori fino a cm.15, compreso ogni onere per dare il lavoro perfettamente eseguito.=

Al metro quadrato Lire ..... 400.=

- 98) Massetto a pendio leggerissimo, formato con scorie di carbone minerale strettamente intessuto a mano e strato superficiale dello spessore di cm.2 a 4 di malta bastarda, compreso ogni onere occorrente per dare l'opera perfettamente eseguita.=

Al metro cubo Lire ..... 600.==

- 99) Massetto per sottofondo di pavimenti e simili dello spessore fino a cm.10 formato con un volume di malta bastarda e due volumi di detriti di tufo, di mattoni o piccole scaglie di pietra calcarea, compreso il compianamento della superficie con sola malta bastarda ed il perfetto livellamento delle stesse, compreso altresì ogni altro onere occorrente.=

Al metro quadrato Lire ..... 450.=

- 100) Massetto per sottofondi di pavimenti e simili in calcestruzzo cementizio magro dosato a q/li 1,50 di cemento per mc. 0,800 di pietrischetto da cm.1 a 2 e mc.0,400 di sabbia, dello spessore di cm.3 a 5 compreso ogni onere per dare il massetto perfettamente eseguito, spianato e livellato.=

Al metro quadrato Lire ..... 400.==

- 101) Massetto in tutto come al precedente n° 100 ma dello spessore di cm. 6 a 8.=

Al metro quadrato Lire ..... 550.=

- 102) Massetto in tutto come al precedente n° 100 ma dello spessore di cm. 9 a 12.=

Al metro quadrato Lire ..... 750.==

- 103) Pavimento in battuto di cemento a tre strati di cui il primo dello spessore di cm.5 a getto di calcestruzzo cementizio dosato a q/li 2 di cemento, il secondo dello spessore di cm.1 di malta cementizia a q/li 4 di cemento per metro cubo di sabbia e l'ultimo dello spessore di mm.5 di malta cementizia a q/li 6 di cemento, in opera ben battuto, spol

verato con cemento, lisciato a ferro e bocciardato, compreso ogni altro onere occorrente. =

Al metro quadrato Lire ..... 1.000.==

- 104) Battuto di cemento dello spessore di cm.2 costituito da un primo strato di mm.15 di spessore di malta cementizia dosata a q/li 5 di cemento per metro cubo di sabbia di frantoio e da uno strato terminale dello spessore di mm. 5 costituito da malta a q/li 4 di cemento, superiormente spalmato di cemento indi lisciato a cazzuola e bocciardato, compreso tutti gli oneri occorrenti per dare il pavimento finito a regola d'arte. =

Al metro quadrato Lire ..... 650.==

- 105) Pavimento in lastre di Cursi o di Cavallino su sottofondi o massi a pendio da pagarsi a parte, in opera, a qualsiasi altezza su letto di malta bastarda dello spessore fino a cm.2 e sigillatura e stillatura dei giunti con malta cementizia a q/li 6 di cemento per mc. di sabbia e spalmatura dei giunti con sostanze bituminose, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Al metro quadrato Lire ..... 900.==

- 106) Lastre di Cursi o Cavallino poste in opera per formazione di mappette terminali di larghezza costante sui muri d'attico sia retti che curvi, con malta cementizia a q/li 4 di cemento e malta bastarda a seconda delle prescrizioni della Direzione dei Lavori, compreso sigillatura dei giunti con malta cementizia a q/li 6 di cemento e successiva stilatura, compreso altresì ogni altro onere occorrente per la buona esecuzione del lavoro. =

Al metro quadrato Lire ..... 1.100.==

- 107) Pavimento in tutto come al N° 105 ma con lastre di Cursi provenienti da recupero o comunque di proprietà dell'Amministrazione. =

Al metro quadrato Lire ..... 500.==

- 108) Mappette terminali in opera in tutto come al n° 106 provenienti da recupero o comunque di proprietà dell'Amministrazione. =

Al metro quadrato Lire ..... 700.==

- 109) Pavimento di pietrini di cemento quadri o rettangolari dello spessore di mm. 30 di cui i 5 mm. terminali con smalto di cemento puro a compressione idraulica, allettati con malta cementizia a q/li 4 di cemento e sigillati con cemento puro in opera su sottofondo da pagarsi a parte, compreso gli oneri per tagli, sfrasi, livellamenti ed ogni altro onere occorrente per dare il pavimento finito.=  
Al metro quadrato Lire ~~MILLEQUATTROCENTOTTANTA~~ ~~XXXXX~~ 1.480.==
- 110) Pavimento in mattoni o mattonelle cementizie unicolori, con o senza fasce di bordura e formazione - per quanto possibile - di semplici composizioni geometriche; posto in opera su sottofondo da pagarsi a parte con malta cementizia a q/li 4 di cemento e sigilatura dei giunti, compreso sfrasi, tagli e livellamenti, compreso altresì ogni altro onere per dare il pavimento perfettamente eseguito.  
Al metro quadrato Lire ..... 1.000.==
- 111) Pavimento in tutto come ai numeri 109 e 110, ma eseguito con mattoni di cemento unicolori o pietrini di cemento, di recupero da disfacimento di pavimenti o comunque di proprietà dell'Amministrazione.=  
Al metro quadrato Lire ..... 650.==
- 112) Pavimento di marmette cementizie e granigliate con graniglia di marmo bianco, con o senza linea di bordura posti in opera con malta cementizia a q/li 4 di cemento su sottofondo da pagarsi a parte, compreso sfrasi, tagli, livellamenti ed ogni altro onere e magistero per dare il pavimento perfettamente eseguito.=  
Al metro quadrato Lire ~~MILLESEICENTONOVANTA~~ ~~XXXXX~~ 1.690.==
- 113) Pavimento in tutto come al numero precedente, ma di marmette con graniglia di madreperla e di marmi comunque colorati.=  
Al metro quadrato Lire ..... 1.500.==
- 114) Pavimento in tutto come ai numeri 112 e 113, ma eseguito con marmette di recupero da disfacimenti di pavimenti o comunque di proprietà dell'Amministrazione.=  
Al metro quadrato Lire ..... 700.==
- 115) Pavimento di marmettoni a scaglie di marmo normali dimen



sioni 40x40 cm. a compressione idraulica di qualsiasi colore, in opera su sottofondo - da pagarsi a parte - con malta cementizia a q/li 4, compreso stuccatura delle connessure con smalto cementizio, tagli, sfrasi, livellamenti ed ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente eseguito.=

Al metro quadrato Lire ..... 3.360.==

- 116) Compenso addizionale alle voci di massetti e pavimentazioni e più precisamente alle voci dal n° 99 al 115 per rappezzi di pavimenti e massetti di qualsiasi tipo, fino alla superficie di mq.1,00.=

Aumento sul prezzo corrispondente del ..... 30%

- 117) Compenso addizionale in tutto come al precedente numero 116, ma per rappezzi da metri quadrati uno a metri quadrati tre.=

Aumento sul prezzo corrispondente del ..... 20%

- 118) Lucidatura meccanica di pavimenti, di marmette grès, alla veneziana, ballottonati, marmettoni e simili, compreso ogni onere per nolo e trasporto della lucidatrice, la mano d'opera di manovra ed accessoria; ogni consumo, compreso altresì conguaglio della superficie, apparecchiatura dei pavimenti ed ultima passata della superficie ed ogni altro onere occorrente per dare la lucidatura eseguita a perfetta regola d'arte.=

Al metro quadrato Lire ..... 350.==

#### LAVORI IN FERRO

- 119) Ferro omogeneo in tondini di qualsiasi diametro e lunghezza dato in opera per cemento armato, compreso piegature e sagomatura di qualsiasi forma, legature, sfridi e tagli, compreso altresì ogni altro onere occorrente.=

Al chilogrammo Lire ~~DUECENTO.~~ ..... ~~200.~~ ~~XXX.~~==

- 120) Ferro acciaioso in tondi per cemento armato in opera, il tutto come al numero precedente.=

Al chilogrammo Lire ..... 175.==

- 121) Fornitura e posa in opera di ferro lavorato, forgiato, li

mato, per griglio, cancelli, ringhiere ecc. in opera compreso l'opera muraria, la suggellatura e quanto altro occorre, nonchè la dipintura con due mani di minio e due di tinta ad olio e colori.=

Al chilogrammo Lire ~~QUATTROCENTOCINQUANTA.~~ ~~=====~~ ~~XXXX.~~ ~~=====~~ 450.==

- 122) Provvista e posa in opera di tubi di ferro per stendimen-  
to biancheria, muniti di ganci, compreso grappe di tenu-  
ta, verniciatura a tre mani compresa mano di minio.=

Al chilogrammo Lire ..... 350.==

- 123) Idem di griglie di protezione in ferro, intelaiate, per  
imbocco ai pluviali delle terrazze, verniciatura come al  
n° 510, fissaggio, ripristino e quant'altro occorre.=

Ognuna Lire ..... 1.200.==

- 124) Provvista e posa in opera di filo di ferro zincato del Ø  
di mm. 3 a 4 steso tra i paletti stenditoi.=

Al chilogrammo Lire ..... 500.==

#### OPERE IN PIETRA DA TAGLIO E MAIOLICATI

- 125) Lastra di pietra di Trani o Gianecchia, lucidata e sega-  
ta dello spessore di cm.2, in opera per rivestimenti com-  
prese le grappe di ancoraggio in ottone, la malta cemen-  
tizia a q/li 4 di cemento.=

Al metro quadrato Lire ..... 6.000.==

- 126) Idem dello spessore di cm.3 in opera in malta cementizia  
a q/li 4 di cemento.=

Al metro quadrato Lire ~~NOVEMILACINQUECENTO.~~ ~~=====~~ ~~XXXX.~~ ~~=====~~ 9.500.==

- 127) Sovraprezzo alla voce del numero precedente per ogni cen-  
timetro di maggiore spessore oltre i cm.3 e fino a cm.10.

Al metro quadrato Lire ..... 1.300.==

- 128) Battiscopa in pietra di Trani dell'altezza di cm.10 e del-  
lo spessore di mm.15 in opera con malta bastarda.=

Al metro lineare Lire ..... 500.==

- 129) Fornitura e posa in opera con malta bastarda di battiscopa in marmo dell'altezza di cm.8 e dello spessore di mm. 10 :
- a) in marmo bianco bardiglio e simili.=  
Al metro lineare Lire ..... 450.==
- b) in portoro o rosso Verona.=  
Al metro lineare Lire ..... 700.==
- 130) Pietra calcarea da taglio tipo Trani o Gianecchia dello spessore superiore ai cm.10 per stipidi, architravi, soglie, gradini, lavorata a pelle piana e lucidata a piombo, data in opera in malta cementizia a q/li 4 di cemento compreso le grappe di ancoraggio in ferro e l'uso delle impalcature .=  
Al metro cubo Lire ..... 88.000.==
- 131) Soglie battentate di finestre in pietra da taglio dello spessore di cm.3 compreso il canale di scolo ed il foro, in opera con malta cementizia a q/li 4 di cemento.=  
Al metro quadrato Lire ..... 8.500.==
- 132) Copertina in pietra calcarea da taglio lavorata a grana fina nelle facce viste con spigoli levigati, della larghezza di cm.50 e spessore cm.10, con baulatura di cm.2, in opera con malta cementizia a q/li 4, compresa la sigillatura dei giunti e la formazione del gocciolatoio.=  
Al metro lineare Lire ..... 4.200.==
- 133) Idem della larghezza di cm.60.=  
Al metro lineare Lire ..... 5.000.==
- 134) Copertina della larghezza di cm.50, in calcestruzzo formato con mc.0,800 di pietrischetto minuto da 1 a 2 cm., Kg.300 di cemento, mc.0,400 di sabbia di mare o di frantoio dello spessore di cm.10, compreso la baulatura di cm.2, la formazione del gocciolatoio, l'armatura metallica, le forme in legno e gesso, e l'intonaco a 5 q/li di cemento, in opera con malta cementizia a 4 q/li di cemento.=  
Al metro lineare Lire ..... 2.500.==



F O G N A T U R E

- 135) Tubazioni di grès da cm.20 di diametro interno, in opera compreso i pezzi speciali, (curve, ispezioni, paralleli, gomiti, giunti semplici e biforcati, riduttori, sghebbi, braghe semplici e doppie) escluso i sifoni, compresa la corda catramata e lo smalto cementizio, nonchè l'uso del le staffe in ferro se per condotte verticali o dei tallo ni in calcestruzzo se per condotte interrate.=
- Al metro lineare Lire ..... 3.200.=
- 136) Tubazione di grès del diametro interno di cm.15 in opera compresa la corda catramata e lo smalto cementizio.=
- Al metro lineare Lire ..... 2.300.=
- 137) Idem come sopra del diametro interno da cm. 10.=
- Al metro lineare Lire ..... 1.600.=
- 138) Sifoni per tubazioni in grès ceramico del diametro inter no di cm.20, in opera compresa la corda catramata e lo smalto cementizio.=
- Cadauno Lire ..... 5.500.=
- 139) Idem come sopra del diametro interno di cm.15 in opera.=
- Cadauno Lire ..... 4.200.=
- 140) Tubazioni di cemento amianto del diametro interno di cm. 12, in opera con corda catramata e smalto cementizio, staf fe di tenuta o talloni in calcestruzzo per condotta in terna, eventuali ponti di servizio, compreso i pezzi spe ciali.=
- Al metro lineare Lire ..... 1.100.=
- 41) Idem come sopra del diametro di cm.10.=
- Al metro lineare Lire ..... 950.=
- 42) Idem come sopra del diametro di mm.80.=
- Al metro lineare Lire ..... 800.=
- 43) Idem come sopra del diametro di mm.60.=
- Al metro lineare Lire ..... 700.=

- 144) Idem come sopra del diametro di mm. 150.=  
Al metro lineare Lire ..... 1.300.==
- 145) Tubazioni di cemento amianto per canne fumarie di sezione quadrata di cm. 15x15 in opera compreso le staffe.=  
Al metro lineare Lire ..... 1.200.==
- 146) Idem di sezione di cm. 20x20.=  
Al metro lineare Lire ..... 1.800.==
- 147) Idem della sezione circolare del diametro di mm. 100.=  
Al metro lineare Lire ..... 900.==
- 148) Idem del diametro di mm. 200.=  
Al metro lineare Lire ..... 1.500.==
- 149) Esalatori per tubazioni di cemento amianto del diametro di cm. 12 in opera.=  
Cadauno Lire ..... 1.000.==
- 150) Idem da cm. 10.=  
Cadauno Lire ..... 800.==
- 151) Idem da cm. 6.=  
Cadauno Lire ..... 550.==
- 152) Tubatura di ghisa a cordone e bicchieri per colonne di scarico, in opera con giunti sugellati con corda catramata e mastice, compresi i pezzi speciali e le cravatte di ferro.=  
Al chilogrammo Lire ..... 310.==
- 153) Fumaiolo con mitria in cemento amianto per tubazioni quadre di sezione di centimetri 15x15, in opera.=  
Cadauno Lire ..... 2.000.==
- 154) Costruzione di pozzetti d'ispezione in calcestruzzo di cemento spessore pareti cm. 10, platea fino a cm. 15, intonacati a cemento, di sezione interna cm. 60x60 e profon-



dità netta fino a mt.1,00.=

Ognuno Lire ..... 3.500.=

- 155) Idem di pozzetti come alla voce precedente compreso sifo-  
ne di grès da mm.125 tipo Firenze, con innesto alla fo-  
gna in opera.=

Ognuno Lire ..... 6.000.=

- 156) Sovraprezzo alle due precedenti voci n° 154 e 155 per o-  
gni metro di maggiore profondità.=

Ognuno Lire ..... 2.800.=

- 157) Provvista e posa in opera di chiusini di ghisa pieni o  
grigliati per pozzetti completi di telaio e controtelaio  
ed il relativo fissaggio.=

Al chilogrammo Lire ..... 250.=

#### I M P I A N T I      I D R A U L I C I

- 158) Fornitura e posa in opera di tazza da cesso all'inglese  
in porcellana di 1^ scelta delle dimensioni di mm. 445 x  
375 x 380.=

Cadauno Lire ..... 7.000.=

- 159) Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico in ghi-  
sa delle dimensioni di mm.230x335x195, della capacità di  
litri 10/12, completa di galleggiante con palla di rame,  
rubinetto di arresto in bronzo, catenella con manopola  
di porcellana, compreso tubo di raccordo alla tubazione  
di adduzione e dipintura ad olio a tre passate.=

Cadauna Lire ..... 4.000.=

- 160) Fornitura e posa in opera di tubo di ferro zincato per lo  
scarico delle cassette per tazze all'inglese, compreso da  
do di gomma di raccordo e tintura ad olio a tre passate.=

Cadauno Lire ..... 1.500.=

- 161) Fornitura e posa in opera di coperchio in plastica per  
tazza all'inglese.=

Cadauno Lire ..... 1.500.=



- 162) Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana di prima scelta delle dimensioni di mm. 610x490x320, completo di tappo e catenella, di rubinetto da  $\frac{1}{2}$  pollice, in ottone cromato per acqua calda e fredda, di tubo di scarico e sifone di piombo, piletta nichelata e mensole in ghisa smaltata.=  
Cadauno Lire ..... 12.000.==
- 163) Fornitura e posa in opera di vasca da bagno in ghisa porcellanata tipo tondo, delle dimensioni di centimetri 170 x70 completa di piletta e tropo pieno, gruppo di ottone cromato con due rubinetti da  $\frac{1}{2}$ ", sifone a pavimento e scarico in tubo di piombo.=  
Cadauna Lire ..... 45.000.==
- 164) Idem come al numero precedente, ma a sedile.=  
Cadauna Lire ..... 35.000.==
- 165) Fornitura e posa in opera di piletta da pavimenti in ottone da mm. 200 x 200.=  
Cadauna Lire ..... 2.500.==
- 166) Fornitura e posa in opera di sifone a bottiglia in bronzo cromato per lavabo.=  
Cadauno Lire ..... 2.000.==
- 167) Fornitura e posa in opera di tubo di piombo da mm. 25/30 per lo scarico della vaschetta dei lavandini, zampilli, ecc.=  
Al metro lineare Lire ..... 1.400.==
- 168) Idem idem da mm. 30/35.=  
Al metro lineare Lire ..... 1.800.==
- 169) Fornitura e posa in opera di acquaio lavapiatti di cemento granigliato delle dimensioni di mt. 0,80x0,45 munito di tavoletta scolapiatti, levigata e lucidata compreso le mensole in ferro verniciata, sifone di piombo, tappo e catenella, rubinetto in ottone cromato da  $\frac{1}{2}$ ", attacco allo scarico.=  
Cadauno Lire ..... 5.000.==

- 170) Acquaio in cemento granigliato con piastra lavapiatti delle dimensioni di mt.1,00x0,38, completo di mensole, pilette, tappo con catenella, rubinetto in ottone, sifone ed attacco allo scarico, ognuno compreso tappi e viti in ottone.=  
Cadauno Lire ..... 6.000.==
- 171) Idem idem di circa mt.1,00x0,45 in grès porcellanato.=  
Cadauno Lire ..... 22.500.==
- 172) Fornitura e posa in opera di contatori divisionali, della migliore qualità, della portata di mc.3, in cassa di ottone interamente placcata e meccanismo in nichelio puro, compresi i raccordi per le guarnizioni.=  
Cadauno Lire ..... 5.500.==
- 173) Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana di prima scelta, delle dimensioni di mm.380x360x390, completo di rubinetti, di getto a zampillo ed ogni altro accessorio.=  
Cadauno Lire ..... 10.000.==
- 174) Tubo di ferro zincato del diametro di pollice 1,5 compresi i pezzi speciali di ghisa malleabile, la canapa, le staffe reggitubi, i fori e quanto altro occorre.=  
Al metro lineare Lire ..... 1.940.==
- 175) Idem idem da 2 pollici.=  
Al metro lineare Lire ..... 2.470.==
- 176) Idem idem da pollice 1 e 1/4.=  
Al metro lineare Lire ..... 1.610.==
- 177) Idem idem da 1 pollice.=  
Al metro lineare Lire ..... 1.290.==
- 178) Idem idem da 3/4.=  
Al metro lineare Lire ..... 950.==
- 179) Idem idem da 1/2 pollice.=  
Al metro lineare Lire ..... 780.==
- 180) Idem idem da 3/8 di pollice.=  
Al metro lineare Lire ..... 620.==

- 181) Bocchettoni di ghisa malleabile con raccordi in 3 pezzi  
da  $3/8$ , da  $1/2$  e da  $3/4$  di pollice.=  
Prezzo medio per ognuno Lire ..... 700.==
- 182) Fornitura e posa in opera di valvole d'aria da  $1/8$  di pollice.=  
Cadauna Lire ..... 410.==
- 183) Fornitura e posa in opera di saracinesche in bronzo da 2 pollici.=  
Cadauna Lire ..... 2.700.==
- 184) Idem idem da 1 e  $1/2$  pollice.=  
Cadauna Lire ..... 2.400.==
- 185) Fornitura e posa in opera di rubinetti di arresto in bronzo da pollice 1 e  $1/2$ .=  
Ognuno Lire ..... 1.500.==
- 186) Idem idem da 2 pollici.=  
Cadauno Lire ..... 1.800.==
- 187) Idem idem da pollice 1 e  $1/4$ .=  
Ognuno Lire ..... 1.200.==
- 188) Idem idem da 1 pollice.=  
Cadauno Lire ..... 1.000.==
- 189) Idem idem da  $3/4$  di pollice.=  
Cadauno Lire ..... 900.==
- 190) Idem idem da  $1/2$  pollice.=  
Cadauno Lire ..... 600.==
- 191) Fornitura e posa in opera di rubinetti di arresto in bronzo da pollice  $3/8$ .=  
Cadauno Lire ..... 500.==
- 192) Canale di gronda in lamiera zincata dello spessore di 6 decimi di mm., dello sviluppo della sezione di cm.30 a 35



con bordo a cordone, fornito e posto in opera compreso la  
vorazione, saldatura, cicogne murate e chiodate alla di-  
stanza non superiore a metri 1, legatura con filo di fer-  
ro zincato compreso la dipintura a due passate con olio  
di lino,biacca e colore.=

Al metro lineare Lire ..... 1.100.==

- 193) Discendenti pluviali in lamiera zincata da 6 decimi di  
mm. del diametro interno di cm.10, in opera completi di  
grappe, compreso la dipintura ad olio,biacca e colore a  
due passate e le saldature ed i gomiti.=

Al metro lineare Lire ..... 950.==

- 194) Idem - idem del diametro di cm.12.=

Al metro lineare Lire ..... 1.100.==

- 195) Casette di zinco pesante per raccolta ed immissione di  
pluviali dei canali di discesa, in opera compresa la di-  
pintura e il fissaggio.=

Cadauna Lire ..... 2.300.==

- 196) Braga di piombo per l'immissione delle acque pluviale nei  
canali verticali, compreso le saldatura, in opera.=

Al chilogrammo Lire ..... 500.==

- 197) Fornitura e posa in opera di stivali di ghisa o in accia-  
io del diametro interno di mm.125 completo di gomito in-  
feriore della lunghezza complessiva di mt.1,80 compreso  
le staffe di tenuta, la sugellatura e quanto altro occor-  
re.=

Cadauno Lire ..... 7.000.==

#### OPERE DA FALEGNAME

A) - Riparazione infissi esistenti

#### B U S S O L E

- 198) Revisione semplice di bussole con piccole ritoccature, re-  
golazione del funzionamento ed ingrassaggio.=

Al metro quadrato Lire ..... 300.==

- 199) Piccola riparazione di bussole con smontaggio, revisione di ferramenta di sostegno e chiusura, ritoccatura perimetrale, stuccature, applicazione di viti e bollette, ingrassaggio, montaggio e buon funzionamento.=

Al metro quadrato Lire ..... 600.==

- 200) Media riparazione di bussole in tutto come per la piccola riparazione ed applicazione eventuale di una traversa nuova e di tasselli e listelli anche alle mostre, fascette di bocatura, sversatura, incollaggio nei vari incastri cavicchi delle anime, con le parti operate ben rifinite e levigate.=

Al metro quadrato Lire ..... 960.==

- 201) Grande riparazione di bussole in tutto come al precedente numero con sostituzione di due o tre traverse nuove, o un montante ed una traversa od un montante ed uno specchio, con particolari costruttivi simili a quelli esistenti.=

Al metro quadrato Lire ..... 1.600.==

SPORTELLI A VETRI

- 202) Revisione semplice di sportelli a vetri di finestre con piccole ritoccature, regolazione del funzionamento, ingrassaggio.=

Al metro quadrato Lire ..... 250.==

- 203) Piccola riparazione di sportelli a vetri di finestre con smontaggio, revisione del funzionamento, eventuale raddrizzamento, calibratura delle cerniere e saldature dell'asta per cremonese ed ingrassaggio occorendo sistemazione del telaio, ritocchi alle parti perimetrali, compreso gocciolatoio e soglie in legno, applicazione di chiodi e viti, stuccatura, montaggio e regolare funzionamento.=

Al metro quadrato Lire ..... 600.==

- 204) Media riparazione di sportelli a vetri di finestre con tutto quanto sopra ed eventuale applicazione di una traversa nuova e di tasselli e listelli, sversatura, fascette, controfascette di bocatura, gocciolatoio, bacchette, regolette fermavetri, incollaggio nei vari incastri e cavicchi nelle animature con le parti separate, ben rifinite e levigate.=

Al metro quadrato Lire ..... 950.==



- 205) Grande riparazione di sportelli a vetri per finestre come al numero precedente, con sostituzione di un montante e di uno o due traverse o due montanti, calettatura ad anima semplice e doppia, incavicchiamento con legno duro, cornici e particolari costruttivi simili agli infissi esistenti.=
- Al metro quadrato Lire ..... 1.900.=

C O N T R O S P O R T E L L I

- 206) Revisione semplice di controspportelli con piccole ritoccatore, regolazione del funzionamento, ingrassaggio.=
- Al metro quadrato Lire ..... 120.=
- 207) Piccola riparazione di controspportelli con smontaggio, e ventuale raddrizzatura e calibratura delle cerniere e feramenta di chiusura e relativo ingrassaggio, sistemazione sugli sportelli delle finestre, ritocchi alle varie parti, stuccature, montaggio e regolare funzionamento.=
- Al metro quadrato Lire ..... 250.=
- 208) Media riparazione di controspportelli come al precedente numero ed eventuale applicazione di una traversa nuova e di listelli e tasselli, sverzatura, incollaggio nei vari incastri, cavicchi nelle animature con le parti riparate ben definito e levigate.=
- Al metro quadrato Lire ..... 500.=
- 209) Grande riparazione di controspportelli come al precedente numero e sostituzione di un montante nuovo o di montante e traverse, o di un montante o due traverse, o due montanti o dei pannelli in compensato o in legno bugnato, calettature ad anime semplice e doppie, cornici e particolari costruttivi simili agli infissi esistenti.=
- Al metro quadrato Lire ..... 1.000.=

P E R S I A N E    A L L A    R O M A N A

- 210) Revisione semplice di persiane alla romana con piccole ritoccatore, regolazione del funzionamento, ingrassaggio.=
- Al metro quadrato Lire ..... 400.=



- 211) Piccola riparazione di persiane alla romana con smontaggio, revisione del funzionamento, eventuale raddrizzamento e calibratura delle cerniere e ferramenta di chiusura, compresa la eventuale saldatura della spagnoletta, ingrassaggio, applicazione di viti e chiodi, stuccatura, montaggio e regolare funzionamento.=
- Al metro quadrato Lire ..... 850.==
- 212) Media riparazione di persiane alla romana in tutto come al numero precedente ed applicazione di tasselli e listelli, sverzatura, sostituzione fino a cinque tavolette oppure una traversa, incollaggio nei vari incastri, cavicchi nelle animature, con le parti riparate ben rifinite e levigate.=
- Al metro quadrato Lire ..... 1.600.==
- 213) Grande riparazione di persiane alla romana in tutto come al precedente numero, con sostituzione fino a tre traverse nuove ed un montante fino ad un terzo di tavolette, osservando sagome, cornici e particolari costruttivi simili a quelli esistenti.=
- Al metro quadrato Lire ..... 2.800.==

P O R T O N C I N I

- 214) Revisione semplici di portoncini con piccole ritocature, regolazione del funzionamento, ingrassaggio.=
- Al metro quadrato Lire ..... 350.==
- 215) Piccola riparazione di portoncini con smontaggio ed eventuale raddrizzatura e calibratura delle cerniere, ingrassaggio.=
- Al metro quadrato Lire ..... 800.=
- 216) Media riparazione di portoncini per la sola ossatura, tutto come al numero precedente con eventuale riparazione di serrature con sostituzione eventuale di una traversa nuova o applicazione di tasselli e listelli, sverzatura, incollaggio, le parti riparate ben rifinite, smontaggio e regolare funzionamento.=
- Al metro quadrato Lire ..... 1.500.==
- 217) Media riparazione di portoncini compresa la parte esterna, tutto come al numero precedente e rappezzi di impel-

licciatura, tinteggiati e lucidati a spirito, compreso eventualmente la predella, la tassellatura di mostre e la ripresa di lucidatura a spirito delle parti lavorate.=

Al metro quadrato Lire ..... 1.650.==

- 218) Grande riparazione di portoncini per la sola ossatura tutto come alla media riparazione, con sostituzione di un montante o due traverse ed eventuale specchio interno.=

Al metro quadrato Lire ..... 2.200.==

- 219) Grande riparazione di portoncini compreso la parte esterna come alla media riparazione, con impellicciatura di un montante e traversa o di uno specchio e relativa tinteggiatura e lucidatura a spirito.=

Al metro quadrato Lire ..... 2.600.==

A V V O L G I B I L I

- 220) Revisione semplice di persiane avvolgibili con piccole ri tocature, regolazione del funzionamento, ingrassaggio.=

Al metro quadrato Lire ..... 420.==

- 221) Piccole riparazioni di persiane avvolgibili con smontaggio di alcuni ganci, ritocchi vari, applicazione di chiodi e viti, stuccature e regolare funzionamento.=

Al metro quadrato Lire ..... 900.==

- 222) Media riparazione di persiane avvolgibile in tutto come al precedente numero; con eventuale raddrizzatura della guida, con sostituzione fino a tre stecche e applicazione di tasselli e listelli, sverzatura, incollaggio delle parti riparate ben rifinite e levigate, esclusa eventuale sostituzione di ganci e cinghie di sostegno.=

Al metro quadrato Lire ..... 1.800.==

- 223) Grande riparazione di persiane avvolgibili in tutto come al precedente numero con sostituzione fino ad 1/4 di stecche nuove, eventuale riparazione e sostituzione del rullo e della tavoletta di base in legno duro.=

Al metro quadrato Lire ..... 2.900.==



- 224) Grande riparazione di persiane avvolgibili in tutto come al precedente numero con sostituzione fino ad un mezzo di stecche nuove.=  
Al metro quadrato Lire ..... 4.320.=
- 225) Idem idem con sostituzione di oltre la metà con stecche nuove.=  
Al metro quadrato Lire ..... 4.800.=

C A S S O N E T T I

- 226) Revisione semplice di cassonetti o coprirullo con piccole ritoccature, regolazione del funzionamento.=  
Al metro quadrato Lire ..... 200.=
- 227) Piccole riparazioni di cassonetti con smontaggio, revisione delle guide, ritocchi incollatura, stuccature, montaggio e buon funzionamento.=  
Al metro quadrato Lire ..... 300.=
- 228) Media riparazione di cassonetti in tutto come al precedente numero, con eventuale sostituzione di una guida o di due elementi della intelaiatura, applicazione di tasselli e listelli, sverzatura, incollaggio delle parti riparate ben rifinite e levigate.=  
Al metro quadrato Lire ..... 550.=
- 229) Grande riparazione di cassonetto in tutto come al numero precedente con sostituzione delle guide e dell'armatura, del cassonetto, sistemazione generale per il buon funzionamento.=  
Al metro quadrato Lire ..... 950.=

B) - Provvista e posa in opera di nuovi infissi.=

- 230) Porta di ingresso a doppia fodera in legname castagno, la fodera esterna dello spessore di mm.45, intelaiata con pannelli bugnati da mm.35 e l'interna di abete da mm.35, dello spessore complessivo di 80 mm., in opera complete di telaio maestro di murali di castagno, di ferramenta, di serratura automatica a più chiavi a scivolo e mandate, compreso la dipintura a tre mani di tinta ad olio sulla faccia interna, a tre mani di olio con ultima mano di vernice sulla faccia esterna, compreso l'opera muraria e la sugellatura.=  
Al metro quadrato Lire ..... 11.000.=



- 231) Porte interne di legno abete ad uno o due battenti intelaiate, dello spessore di mm.45, con pannelli in legname compensato di pioppo, dello spessore di mm.10 completi di telaio, di mostra ferratura, serratura a scivolo e mandata incassata con maniglie e chiave, in opera, compreso la dipintura con tinta ad olio a tre passate, previa apparecchiatura e stuccatura.=
- Al metro quadrato Lire ..... 8.000.=
- 232) Porta interna ad una o due battute in legno abete dello spessore di mm.45 con pannelli bugnati dello spessore di mm.35 completa di telaio di mostra, ferratura, serratura a scivolo e mandate incassate con maniglia, in opera compresa la dipintura con tinta ad olio con tre passate previa apparecchiatura e stuccatura, compresa l'opera muraria.=
- Al metro quadrato Lire ..... 7.500.=
- 233) Porte interne di abete ad una o due battenti tamburrate, dello spessore totale di mm.50 con ossatura interna di abete a nido d'ape e doppia fodera di compensato di pioppo da mm.5, compreso il rinforzo di contorno del legname duro, il telaio di mostra, la serratura incassata a scivolo e mandate con maniglie e chiave, le ferrature e la dipintura a tre mani di tinta ad olio, previa imprimitura e stuccatura.=
- Al metro quadrato Lire ..... 8.500.=
- 234) Idem come sopra ma dello spessore di mm.30.=
- Al metro quadrato Lire ..... 5.600.=
- 235) Vetrate di abete di 1^ scelta per finestre, dello spessore di mm.45, completa di telai, battente a gola di lupo, zoccolo e cacciacqua al piede, ferratura, catenelle di tenuta, chiusura alla fiorentina con maniglie, la dipintura a tre mani di tinta ad olio, previa imprimitura e stuccatura e l'opera muraria, data in opera, esclusi i soli vetri.=
- Al metro quadrato Lire ~~NOVEMILACENTO~~ ..... ~~9.100.~~ ~~XXXXX~~ =
- 236) Vetrate di abete di 1^ scelta per balconi dello spessore di mm.55, complete di telaio e di quanto altro occorre, tutto come al numero precedente, in opera compreso il pannello bugnato al piede, ed escluso i soli vetri.=
- Al metro quadrato Lire ..... 7.500.=



- 237) Vetrate di abete di 1^ scelta dello spessore di mm.45, come per le vetrate delle finestre, ma con wasistas superiore, compreso l'apparecchio di manovra per la chiusura automatica.=  
Al metro quadrato Lire ..... 7.100.==
- 238) Cassonetti, contromestre e succieli in legno abete da mm. 25 in opera compresa la dipintura a tre passate con tinta ad olio,previa preparazione e stuccatura,tasselli e viti.=  
Al metro quadrato Lire ..... 2.400.==
- 239) Cassonetti copri avvolgibili in legno di abete dello spessore di mm.25 intelaiati e bugnati,come sopra.=  
Al metro quadrato Lire ..... 3.000.==
- 240) Scuretti in legno abete per finestre e balconi,dello spessore di mm.30 nel telaio, e con pannelli bugnati di mm.22 di abete o di compensato da mm.8 di spessore applicati alla romana alle vetrate, completi di ferratura di tenuta, di chiusura e di dipintura a tre mani di tinta ad olio, previa imprimitura e stuccatura.=  
Al metro quadrato Lire ..... 4.000.==
- 241) Persiane avvolgibili in larice o in pino di Svezia dello spessore di mm.15 in opera complete di guide in ferro,rullo, staffe di tenuta, disco, portacinghia, piastre e passa cinghia, dipintura con tre mani di tinta ad olio,l'opera muraria e quanto altro occorre, escluso la cassetta automatica di avvolgimento e l'eventuale apparecchio a sporgere.=  
Al metro quadrato Lire ..... 6.500.==
- 242) Cassetta automatica di avvolgimento completa di piastre metallica e di contropiastre con nottolino di arresto,in opera comprese viti e il taglio della mostra.=  
Ognuna Lire ..... 2.300.==
- 243) Apparecchio a sporgere in ferro per finestre di larghezza non superiore a m.1,80,in opera compresa la dipintura.=  
Ognuno Lire ..... 2.100.==
- 244) Saracinesca in lamiera di ferro dello spessore di 10/10, completa di guide, di rullo avvolgibile con molla e con-



tromolla, maniglia, serratura automatica, opera muraria e dipintura con due mani di tinta ad olio o minio; e due mani di tinta grigia.=

Al metro quadrato Lire ..... 12.000.==

- 245) Corrimano in legname di noce per ringhiere di scale della sezione di cm.6 per otto compreso i sostegni, i tasselli di tenuta e la lucidatura con vernice a spirito.=

Al metro lineare Lire ..... 1.500.==

- 246) Provvista e posa in opera di persiane alla romana in abete di 1^ scelta ad una o due partite per finestre, finestroni e balconi, formate con telaio maestro dello spessore di mm.46 e stecche di mm.13 compreso la ferramenta di fermo, di chiusura e di sostegno e quanto altro occorre per la posa in opera, montate su telaio alla romana (incasso) spessore mm.25 da incastrare al telaio delle finestre.=

Al metro quadrato Lire ..... 8.500.==

- 247) Provvista e posa in opera di porte ad una o due partite tutto in legno abete armata a telaio dello spessore netto di mm.45, montaggio a mortisa e coda di rondine con pannelli in agglomerati di legname dello spessore di mm.20 ovvero con fodera esterna a doghe maschiettate dello spessore di mm.23, a semplice telaio senza scorniciatura e senza mostre e contromostre ma con coprifili, cerniere pounelles sfilabili della misura di 110x55 in numero di due per lato, serratura Patent originale tipo grande con maniglie e placche di ottone cromato di circa 400 grammi compreso la coloritura con tinte ad olio a tre passate, previa apparecchiatura e stuccatura.=

Al metro quadrato Lire ..... 6.840.==

- 248) Idem di portone d'ingresso a doppia fodera, tutto in abete, il resto come alla voce n° 230.=

Al metro quadrato Lire ..... 9.500.==

#### OPERE DA PITTORE

- 249) Raschiatura di tinte o pareti su pareti o soffitti con staccature di piccole crinature o fori, o scartavetratura.=

Al metro quadrato Lire ..... 35.==



|      |                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 250) | Bruciatura di vecchie tinte ad olio o a cementite.=                                                                                                                                                             |                                       |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                                                                                    | 150.==                                |
| 251) | Tinteggiatura a latte di calce a tre passate, su pareti e soffitti a qualunque piano.=                                                                                                                          |                                       |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                                                                                    | 50.==                                 |
| 252) | Tinteggiatura a latte di calce e colore a tre passate, su pareti interne, a qualunque piano.=                                                                                                                   |                                       |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                                                                                    | 70.==                                 |
| 253) | Tinteggiatura a latte di calce e colore a tre passate su pareti esterne, compreso l'uso dei ponti di servizio, a qualunque altezza.=                                                                            |                                       |
|      | Al metro quadrato Lire <del>CENTOVENTI.</del> .....                                                                                                                                                             | <del>120.==</del><br><del>XXX==</del> |
| 254) | Dipintura a colla di pelle, bianchetto e colori terrosi a due passate, previa preparazione su parete interne, comprese i filetti superiori ed inferiori.=                                                       |                                       |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                                                                                    | 90.==                                 |
| 255) | Dipintura ad olio, biacca e colori terrosi, a tre passate, applicate su intonaci per zoccolature, su legname e metalli, compresa la mano di preparazione e la stuccatura.=                                      |                                       |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                                                                                    | 380.==                                |
| 256) | Verniciatura ad olio a due mani ed una di minio di cassetta di scarico da cesso.=                                                                                                                               |                                       |
|      | Cadauna Lire .....                                                                                                                                                                                              | 350.==                                |
| 257) | Tinteggiatura impermeabile per esterni a base di siliconi idrorepellenti o cementi idrofughi, a due passate a pennello, anche su superfici ruvide, compreso stuccatura di piccole crinature o fori e ponteggi.= |                                       |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                                                                                    | 480.==                                |
| 258) | Coloritura con vernici sintetiche ad acqua per interni a tre mani e vari colori.=                                                                                                                               |                                       |
|      | Al metro quadrato Lire .....                                                                                                                                                                                    | 350.==                                |



OPERE DI RIFINIMENTO E DI COMPLETAMENTO

- 259) Rivestimenti di pareti con piastrelle maiolicate bianche 15x15, compreso i pezzi speciali per angoli, spigoli e piastrelle terminali a becco di civetta, poste in opera con malta cementizia dosata a q/li 6 di cemento per mc. di sabbia, compreso la stuccatura dei giunti con mastice di cemento bianco.=
- Al metro quadrato Lire ..... 3.800.=
- 260) Idem come sopra, ma con piastrelle da cm.20x20,in opera.=
- Al metro quadrato Lire ..... 3.400.=
- 261) Banco di cucina delle dimensioni di mt.1,60x0,60x0,80 di mattoni e malta idraulica con 2 fornelli normali a carbone ad anelli concentrici in ghisa del diametro rispettivamente di cm.26 a cm.30, ed uno grande a legna per caldaia, rivestito nelle pareti di cm.60 con mattonelle snalate tipo "Sassuolo" da cm.20x20, completo di griglie e fornelli e valvole di ghisa, nonchè cerchi di chiusura, sportelli con pomoli di ottone, guide, spigoli in ferro ad L ed ogni altro magistero occorrente, in opera pronto per l'uso.=
- Cadauno Lire ..... 30.000.
- 262) Cappe di camino su armature metalliche dimensioni cm.90x50 poste in opera con grappe murate :
- a) cappe grezze in cemento amianto.=
- Cadauna Lire ..... 2.500.=
- b) Cappe in lamiera verniciata.=
- Cadauna Lire ..... 3.700.
- 263) Fornelli di ghisa per cucina, di qualsiasi dimensione, murate in opera.=
- Al chilogrammo Lire ..... 300.
- 264) Impianto di illuminazione elettrica fuori traccia costituito dalla linea principale in cordoncini di rame con rivestimento in cotone della sezione di 2x0,75, e le derivazioni in cordoncino di rame con rivestimento in cotone della sezione di 2x0,50, calata al centro di eguale cordoncino completo per ogni punto luce di scatola di derivazione in bachelite, portalampade Edison in ottone, gancio al soffitto, interruttori di bachelite, valvole bipo



lari e tabacchiera di protezione, basette in legno, viti, chiodi, ed ogni altro accessorio, compreso le opere murarie, fori passanti, provvisti di tubo bergman con imbocchi di porcellana ed escluso solo apparecchi di illuminazione e lampadine.=

Per ogni punto luce Lire ~~DUEMILASEICENTO~~.....

2.600.==  
~~XXXXXX~~

- 265) Colonna montante sottotraccia di tubo Bergman da mm.13 completa di fili isolati a 600 Volts con rivestimento in gomma e cotone catramato delle dimensioni da 20/10 completa di cassetta di derivazione Bergman piombabili delle dimensioni di mm.150x100 completa di morsettiera e di filo da 16/10 per le singole derivazioni.=

Al metro lineare, in opera, compreso altresì i lavori e ripristino murari. Lire ~~MILLEOTTOCENTO~~.....

1.800.==  
~~XXXX~~

- 266) Idem - idem, na con tubo Bergman delle dimensioni di 16 mm. con filo isolato da 25/10 compreso le cassette di derivazione tipo Bergman piombabili delle dimensioni di 200x150 mm. completa di morsettiera e di filo da 16/10 per le singole derivazioni, in opera compreso altresì i lavori e ripristino murari.=

Al metro lineare Lire ~~DUEMILA~~.....

2.000.==  
~~XXXX~~

- 267) Idem - idem ma con tubo Bergman da mm.18,5 con filo isolato da 32/10 compreso le cassette di derivazione tipo Bergman, delle dimensioni di 200x150 mm., completo di morsettiera e di filo da 18/10 per le singole derivazioni, in opera compreso altresì lavori e ripristino murari.=

Al metro lineare Lire ~~DUEMILADUECENTO~~.....

2.200.==  
~~XXXX~~

- 268) Installazione di lampade isolate da sistemarsi in punti precisati dalla Direzione dei Lavori da eseguirsi con due conduttori di rame stagnato della sezione di mmq.0,75 + 1 isolamento 600 Volts entro tubo Bergman da mm.9 + 11 con relative cassette di derivazione, interruttore con foretto di porcellana e disco di cristallo, cassetta in lamierino, portalampe in ottone; compreso tutti gli accessori per impianto sottotraccia, comprensivo delle opere murarie di incasso e relative coperture con cemento e sabbia :

a) per ogni lampada derivata Lire ~~TREMILASEICENTO~~.....

3.600.==  
~~XXXXXX~~

b) per ogni lampada deviata Lire ~~QUATTROMILA~~.....

4.000.==  
~~XXXXXX~~

c) per ogni lampada commutata Lire ~~QUATTROMILADUECENTO~~..=

4.200.==  
~~XXXXXX~~



- 269) Fornitura e posa in opera di presa di corrente da 6 Amper, derivate mediante cassetta in lamiera dalla linea principale eseguita con fili di rame stagnato della sezione di mmq.1, isolamento a 600 Volts, in tubo Bergman da 11 mm., compresa presa in porcellana con valvola incorporata, il tutto eseguito sottotraccia e con gli stessi oneri del numero precedente.=

Cadauna Lire ~~DUEMILADUECENTO~~.....

2.200.==  
~~XXXXXX~~

- 270) Installazione di presa di corrente da 15 Amper, derivata mediante cassetta in lamiera sulla linea principale, eseguita con fili di rame stagnato della sezione di mmq.1,5 isolamento 600 Volts in tubo Bergman da 13 mm., compresa presa in porcellana con valvola incorporata ed il resto come al numero precedente.=

Cadauna Lire ~~TREMILAQUATTROCENTO~~.....

3.400.==  
~~XXXXXX~~

- 271) Costruzione di linea elettrica per campanelli, sottotraccia, in tubo Bergman o di resine, da mm.16 con filo di rame da 10/10 isolata a 600 Volts, compreso cassette di derivazione per ogni alloggio, suoneria a cicla a 220 Volts, pulsantiera luminosa incassata con targhette sui portoni, compreso apertura e chiusura di tracce e ripristino degli intonaci interni o esterni, fori passanti nei muri o nei solai o nelle solette e quant'altro occorre.=

Al metro lineare Lire ~~MILLEOTTOCENTO~~.....

1.800.==  
~~XXXXXX~~

- 272) Costruzione di linea elettrica per apriportone elettrico con linea come sopra (voce 271), pulsante da incasso in ogni alloggio e apparecchio per scatto elettrico al portone scala il resto come alla voce 271.=

Al metro lineare Lire ~~MILLEOTTOCENTO~~.....

1.800.==  
~~XXXXXX~~

- 273) Costruzione di linea elettrica per illuminazione scale e notturna ad uno circuito in cavetto sottopiombo con linea elettrica di distribuzione per ogni scala sottotraccia in tubo Bergman o resine sintetiche compreso valvole incassate per ogni centro, cassette incassate stagne, in ferro piombabili, pulsanti intermittenti tipo Ticino uno per piano, interruttore a tempo ed interruttore generale uno per scala in vano incassato, intonacato con portelli in ferro e chiave, compreso analogo vano con portelli in vetro per posa contatore generale da ubicare secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, compreso altres) plafoniere da cm.15 con lampade da 25 W, nonchè

lampadina perpetua come sopra con interruttore incassato indipendente, compreso ogni altro materiale e magistero; oltre all'apertura e chiusura di tracce e ripristino degli intonaci.=

Ognuno Lire ~~SETTEMILACINQUECENTO.~~.....

7.500.==  
~~XXXXX.~~==

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI

- 274) Vetri comuni cilindratì di qualsiasi dimensione, in opera per vetrate.=

Al metro quadrato Lire ~~NOVECENTOQUARANTA.~~.....

940.==  
~~XXXXX.~~==

- 275) Idem idem a stucco compreso la fornitura del mastice.=

Al metro quadrato Lire .....

1.100.==

- 276) Vetri stampati di qualsiasi disegni, tagliati a misura di qualunque dimensione, in opera.=

Al metro quadrato Lire .....

1.800.==

- 277) Vetri semidoppi di 1^ scelta, di qualsiasi dimensione e tagliati a misura e dati in opera.=

Al metro quadrato Lire .....

2.100.==

COLLOCAMENTI IN OPERA

- 278) Tiro in alto e collocamento in opera di infissi di legno con taglio di muratura e sugellature delle graffe con malta di cemento.= :

- a) finestre di qualsiasi tipo con o senza persiane.=

Al metro quadrato Lire .....

540.==

- b) Infissi di porte e vetrate interne.=

Al metro quadrato Lire .....

380.==

- c) Portoni e portoncini esterni.=

Al metro quadrato Lire .....

480.==

- 279) Collocamento in opera di persiane avvolgibili complete di rullo, guide ed accessori.=

Cadauna Lire .....

1.200.==



- 80) Collocamento in opera di mostre di legno con chiodatura, stuccatura, riprese ed intonaco perimetrali.=  
Al metro lineare Lire ..... 100.==
- 81) Tiro in alto e collocamento in opera di lavori in ferro per ringhiere, cancellate, inferriate e simili.=  
Al chilogrammo Lire ..... 60.==
- 82) Collocamento in opera di tubature di ardesia artificiale, per colonne di scarichi e pluviali, canne fumarie ecc. con provvista e muratura di gravatte di ferro, sugellatura dei giunti con mastice e cemento, compresi fori e ripristino.=  
Al metro lineare<sup>e</sup> per centimetro di diametro Lire ..... 35.==
- 83) Collocamento in opera di tubatura di ghisa per colonne di scarico e pluviali con provvista e muratura di gravatte in ferro, giunti sugellati con corda catramata e cemento, fori e ripristino.=  
Al chilogrammo Lire ..... 65.==
- 84) Collocamento in opera di cucina di ghisa, con tagli e riprese di murature e intonaco.=  
Al chilogrammo Lire ..... 60.==
- 85) Fori nelle murature, per passaggio di tubature, catene e successiva ripresa della muratura ed intonaco.=  
Al metro lineare Lire ..... 800.==
- 86) Taglio di muratura per apertura di tracce per incassatura di tubi di qualsiasi genere o sezione fino a cm. 5 x 5 e successiva risarcitura e ripresa di intonaco.=  
Al metro lineare Lire ..... 500.==
- 87) Collocamento in opera di vaso da cesso, murati a cemento con allacci alle tubature di scarico e lavaggio.=  
Cadauno Lire ..... 1.150.==
- 88) Collocamento in opera di lavabi e lavandini di ogni tipo e dimensione con collocamento allo scarico.=  
Cadauno Lire ..... 1.650.==



- 289) Collocamento in opera di cappa di lamiera o di eternit, di qualsiasi tipo con muratura di grappe e stuccatura.=  
Cadauno Lire ..... 500.==
- 290) Collocamento in opera di cassette di scarico per cesso, con muratura delle grappe e collocamento alle tubature.=  
Cadauno Lire ..... 650.==

LAVORI STRADALI

- 291) Scomposizione di massicciata consolidata anche se bitumata, compreso carico, scarico e trasporto a discarico, del materiale di rifiuto, a qualsiasi distanza, accatastamento e vagliamento dei materiali utilizzabili.=  
Al metro cubo Lire ..... 1.500.==
- 292) Spicconatura di manto bituminoso e di pavimentazione asfaltiche dello spessore finito a cm.7, compreso il trasporto a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.=  
Al metro quadrato Lire ..... 150.==
- 293) Ossatura di pietrame calcareo duro in opera per sottofondo di massicciata stradale, di spessore non minore di cm. 20, formato con due guide da cm.20 laterali ai margini del capostrada, ed una mediana, ed altre guide trasversali alla distanza reciproca di mt.3 in modo da formare nei riquadri da riempirsi con pietrame sistemato a mano, messo in coltello i cui elementi abbiano una altezza non minore di 20 centimetri.=  
Al metro cubo Lire ..... 1.800.==
- 294) Idem come sopra, ma con materiali dell'Amministrazione o provenienti dagli svellimenti, compresi tutti gli oneri di cui al numero precedente.=  
Al metro cubo Lire ..... 700.==
- 295) Pietrisco calcareo bianco di requisiti e qualità delle più accreditate cave della Provincia di pezzatura da cm. 4 a 6 scevro da materiali estranei ed eterogenei, per massicciata stradale, disposto in cumuli regolari lungo la strada.=  
Al metro cubo Lire ..... 1.400.==



- 296) Pietrisco in tutto come al numero precedente ma di natura durissima e del tipo livido.=  
Al metro cubo Lire ..... 1.700.==
- 297) Pietrisco calcareo bianco come al n° 295 ma della pezzatura da cm. 2 a 4.=  
Al metro cubo Lire ..... 1.600.==
- 298) Pietrisco in tutto come al numero precedente, ma del tipo livido.=  
Al metro cubo Lire ..... 1.900.==
- 299) Spandimento di pietrisco, pietrischetto o sabbione in volume sciolto, compreso la configurazione, per formazione di massicciata.=  
Al metro cubo Lire ..... 400.==
- 300) Cilindratura con compressore meccanico da tonn. 14 a 16 di massicciata stradale, costituita da pietrisco calcareo scelto, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione, la guardiania del compressore, il trasporto di questo sul posto e viceversa, l'avvicinamento del pietrisco, del pietrischetto e del materiale aggregante, l'innaffiamento nonchè ogni altro onere e accessorio di mano d'opera, di materiale e di mezzi d'opera per dare il lavoro perfettamente compiuto ed ultimato, compreso altresì l'onere per eventuale scarificazione.=  
Il prezzo viene riferito al metro cubo di pietrisco sciolto, Lire ..... 900.==
- 301) Idem, idem semiaperto, senza l'uso del materiale aggregante.=  
Al metro cubo Lire ..... 750.==
- 302) Bitumatura superficiale ed una spalmatura con Kg. 1 di bitume a caldo per mq. di superficie e mc. 0,013/mq. di graniglia di frantoio durissima di qualità e requisiti delle più accreditate cave della Provincia, delle dimensioni da 8 a 15 mm. su massicciata già bitumata previo lavaggio e pressione, compreso la fornitura e lo spandimento dei materiali litoidi e la rullatura con compressore leggero.=  
Al metro quadrato Lire ..... 175.==

- 303) Idem idem come al precedente numero, con Kg. 1,5 di emulsione bituminosa al metro quadrato e saturazione di pietrischetto di requisiti come al numero precedente.=

Al metro quadrato Lire ..... 130.=

- 304) Semipenetrazione di bitume a caldo per uno spessore non inferiore a cm. 3 nella misura di Kg. 2 di bitume per metro quadrato, compreso nel prezzo la fornitura, spandimento e compressione meccanica con rullo da 14 a 16 tonn. del pietrischetto da 1 a 2 centimetri di saturazione, nella misura di cm. 3 a 4 di spessore, eseguita sulla massicciata già cilindrata e non perfettamente chiusa.=

Al metro quadrato Lire ..... 240.=

- 305) Trattamento superficiale a doppio strato, di cui il primo eseguito con Kg. 2,5/mq. di emulsione bituminosa al 55% previo lavaggio a pressione della massicciata fino a mettere a nudo il mosaico formato del pietrisco cilindrato e copertura con graniglia da 8 a 16 mm. nella misura di mc. 0,015 per mq. e secondo strato costituito da spandimento di emulsione bituminosa in ragione di Kg. 1,5 e copertura con graniglia delle dimensioni da 6 a 12 mm., nella misura di mc. 0,012/mq. comprensivo della leggera compressione e compreso nel prezzo anche la fornitura e lo spandimento della graniglia.=

Al metro quadrato Lire ..... 290.=

- 306) Trattamento superficiale a doppio strato, di cui il primo eseguito a freddo con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg. 2,5 per metro quadrato previo lavaggio a pressione della massicciata fino a mettere a nudo il mosaico formato dal pietrisco cilindrato e copertura con graniglia calcarea da 8 a 16 mm. nella misura di mc. 0,015 per metro quadrato, ed il 2° strato costituito da spandimento di 1 Kg. di bitume a mq. eseguito a caldo e successiva copertura con graniglia delle dimensioni da 6 a 12 mm. in ragione di mc. 0,013 per metro quadrato.=

Al metro quadrato Lire ..... 300.=

- 307) Conglomerato bituminoso a doppio strato, di cui il primo dello spessore compresso di cm. 5 costituito da una miscela nella percentuale in volume dell'80 per cento in pietrischetto graduato da 14 a 30 mm. del 15% di sabbione calcareo duro del 5% di bitume steso a caldo e rullato, e strato soprastante compresso di cm. 2, costituito da una



miscela nella percentuale del 30% di pietrischetto graduato da 3 a 12 mm., e 55% di sabbione, del 13% di Piller e 11% di bitume, steso e rullato a caldo con tandem a rapida inversione.=

Al metro quadrato Lire ..... 1.900.==

- 308) Conglomerato bituminoso a semplice strato dello spessore compresso di cm.5, costituito dalla miscela nella percentuale del 45% di pietrischetto graduato da 3 a 20 mm., del 37% di sabbia, del 10% di Piller e dell'8% di bitume, steso a caldo e rullato con tandem a rapida inversione.=

Al metro quadrato Lire ..... 1.700.==

- 309) Pietrischetto bitumato di adatta granulometria impastato con emulsione bituminosa in ragione di Kg.80 per mc. steso e rullato con tandem da 6 tonn. per risagomatura capostrada mediante rappezzi compreso la spolveratura e la completa pulizia dell'attuale capostrada, preparazione delle sedi, rappezzi con eventuale taglio parziale di massiciata e spalmatura di emulsione per costituire lo strato di aderenza, nonchè il trasporto a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza.=

Al metro cubo Lire ..... 8.100.==

- 10) Pavimentazione costituita da un tappeto di pietrisco bitumato dello spessore compresso a lavoro finito di cm. 5 mediante l'impasto a caldo, nella percentuale in volume dell'80% di pietrischetto di adatta granulometria, 15% di sabbia e del 5% di bitume, steso e rullato a caldo con tandem da 10 tonnellate e successivo spolvero di cemento.=

Al metro quadrato Lire ..... 780.==

- 11) Basolato con elementi di pietra calcarea dura di requisiti e qualità da approvarsi dalla Direzione Lavori, aventi il lato minore di dimensione non inferiore a cm.40 e dello spessore non inferiore a cm.16, lavorato a puntillo sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, in opera allettate in malta cementizia a q/li 3 di cemento per mc. di sabbia fino a saturazione, compreso la sistemazione del piano di posa, le scaglie, la battitura e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.=

Al metro quadrato Lire ..... 2.500.==

- 312) Idem, ma con elementi dello spessore non inferiore a cm. 7, aventi il lato minore non inferiore a centimetri 30; per pavimentazioni di marciapiedi, il tutto come alla voce precedente.=
- Al metro quadrato Lire ..... 1.650.==
- 313) Sigillatura dei giunti di pavimentazione di basole esistenti con bitume e sabbia.=
- Al metro quadrato Lire ..... 220.==
- 314) Svellimento di basolato vecchio o di selciato di qualunque tipo, compreso il trasporto e l'accatastamento dei basoli riutilizzabili, nonché il trasporto a rifiuto dei detriti alle discariche ed a qualsiasi distanza, compresa la demolizione del sottofondo di malta.=
- Al metro quadrato Lire ..... 480.==
- 315) Svellimento di vecchia pavimentazione in pietrini di cemento, compreso il sottofondo di calcestruzzo ed il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile a qualsiasi distanza e la cernita ed accatastamento del materiale utile.=
- Al metro quadrato Lire ..... 200.==
- 316) Componitura di basolato con elementi forniti dall'Amministrazione o provenienti dallo svellimento, compreso l'avvicinamento sul posto di impiego dal sito di accatastamento, la rilavorazione a puntillo nella faccia vista ed a scalpello negli assetti allettati in malta cementizia a q/li 3 di cemento fino a saturazione.=
- Al metro quadrato Lire ..... 1.500.==
- 317) Lastroni in cemento armato con calcestruzzo cementizio a q/li 3 nelle proporzioni di mc.0,800 di pietrisco e 0,400 di sabbia fluviale dello spessore di cm.10 con armatura in tondini di ferro omogeneo da mm.6 a maglia di cm.15x15 in opera per copertura di pozzetti e cunicoli.=
- Al metro quadrato Lire ..... 2.000.==
- 318) Chiusini di ghisa di qualsiasi dimensione e forma con relativo telaio posto in opera.=
- Al chilogrammo Lire ..... 250.==



- 319) Pavimentazione in pietrini di cemento come alla voce N° 109 ma di proprietà dell'Amministrazione o di risulta dalla scomposizione in opera per marciapiedi.=  
Al metro quadrato Lire ..... 600.==
- 320) Fornitura e posa in opera di zanelle di pietra calcarea rette o curve di requisiti e qualità non inferiore a quella delle più accreditate cave dalla larghezza di cm. 50 e spessore non inferiore a cm. 12, lavorata nella faccia vista a puntillo, ed a scalpello negli assetti, allettate in malta cementizia a q/li 4 in opera, escluso il sottofondo.=  
Al metro lineare Lire ..... 2.000.==
- 321) Idem con zanelle della larghezza di cm. 40.=  
Al metro lineare Lire ..... 1.800.==
- 322) Idem della larghezza di cm. 30.=  
Al metro lineare Lire ..... 1.600.==
- 323) Posa in opera di zanelle della larghezza di cm. 50 dell'Amministrazione o provenienti dallo svellimento compresa la lavorazione nella faccia vista a puntillo e a scalpello negli assetti e trasporto dal luogo di deposito a quello di impiego, allettate con malta cementizia a q/li 4 di cemento, escluso il sottofondo, compresa la sugillatura dei giunti con malta di cemento a q/li 4 ed il trasporto al sito d'impiego.=  
Al metro lineare Lire ..... 1.000.==
- 324) Idem di zanelle della larghezza di cm. 40.=  
Al metro lineare Lire ..... 850.==
- 325) Idem di zanelle della larghezza di cm. 30.=  
Al metro lineare Lire ..... 700.==
- 326) Cordoni retti o curvi sveltiti, o di proprietà dell'Amministrazione di larghezza di cm. 40 rilavorate nelle attestature e rimessi in opera con malta cementizia a q/li 4 di cemento, compresa la sugillatura dei giunti con malta cementizia a q/li 4 e il trasporto dal luogo di deposito a quello di impiego, escluso il sottofondo in calcestruzzo.=  
Al metro lineare Lire ..... 1.000.==

- 27) Idem come sopra di cm.30.=  
Al metro lineare Lire ..... 850.==
- 28) Idem come sopra da cm.20.=  
Al metro lineare Lire ..... 700.==
- 29) Svellimento di vecchi cordoni, frontoni e zanelle di qualsiasi dimensione, compresa la scelta, l'accatastamento in deposito del materiale riutilizzabile e trasporto a rifiuto dei detriti e rottami a qualsiasi distanza, compreso la demolizione del massetto.=  
Al metro lineare Lire ..... 200.==
- 30) Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi di pietra calcarea di requisiti e qualità non inferiore a quelli delle più accreditate cave locali delle dimensioni di cm.35x20 lunghi non meno di cm.70 lavorati a grana ordinaria sulle facce viste ed a scalpello negli assetti a spigoli arrotondati, allettati in malta cementizia a q/li 4 di cemento (escluso il sottofondo), compreso però la sigillatura dei giunti con malta cementizia a q/li 4.=  
Al metro lineare Lire ..... 2.500.==
- 31) Idem delle dimensioni da 30x20.=  
Al metro lineare Lire ..... 2.300.==
- 32) Idem delle dimensioni 20x20.=  
Al metro lineare Lire ..... 2.000.==
- 33) Stilatura di paramento a mosaico di muratura in pietrame con malta cementizia a q/li 4 compreso l'onere della stuccatura e rabboccatura dei giunti, previa raschiatura e pulitura.=  
Al metro quadrato Lire ..... 500.==
- 34) Compenso per la formazione di rilevato stradale con materiale proveniente dallo scavo della sede stradale o da cave di prestito, escluso lo scarico in dette cave, compreso l'onere dello spianamento, della configurazione e pinnatura a strati dello spessore massimo di m.0,50 previa adeguata bagnatura.=  
Al metro cubo Lire ..... 700.==
- 35) Sistemazione di chiusini stradali rispetto al nuovo pia-



no stradale, compreso l'onere della relativa rimozione per l'abbassamento o il sovralzamento delle spallette, compreso altresì la ripresa degli intonaci ai cunicoli, la sistemazione dei lastroni di copertura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.=

Cadauno Lire ..... 1.500.==

- 336) Pavimentazione con tappetino bitumato dello spessore finito non inferiore a cm.3 formato da graniglia livida da mm. 5 a 10 impastata con emulsione bituminosa al 55% nelle proporzioni di Kg.80/mc. previa pulizia, spolveratura e spruzzatura con la stessa emulsione bituminosa fino a saturazione, profilatura e compressione con rullo meccanico, inclusa la fornitura e posa in opera di ossatura di pietrame ordito tipo stradale a eiquadri con guide longitudinali e trasversali a mt.3,00, spessore cm.20, nonché fornitura e spargimento di pietrisco da 3 a 5, spessore finito cm.8, sagomatura e rullatura meccanica con compressore da 10 tonn. compreso altresì la fornitura e spargimento di sabbione di aggregamento, nonché l'assistenza ed ogni altro onere necessario, di mano d'opera e materiale per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.=

Al metro quadrato Lire ..... 1.500.==

#### V A R I E

- 337) Sostituzione di canne fumarie normali con altre a tiraggio forzato di tipo speciale in fibro cemento a due innessioni della sezione di 25x40 spessore mm.9 compreso pezzi per raccordo, grappe, tenute e quant'altro occorra, compreso comignolo ad elementi sovrapposti nonché taglio a forza nelle muratura e fori nei solai, cordoli e travi in c.a. onde operare la sostituzione compreso pure chiusura delle tracce e ripristino degli intonachi.=

Al metro lineare Lire ..... 6.300.==

- 38) Provvista e posa in opera di tubi di ghisa per pluviali a bicchiere e risvolto, diametro interno atto a ricevere il pluviale di cemento-amianto in opera compreso staffe e coloritura, altezza metri 2 ognuno.=

Cadauno Lire ..... 7.000.==

- 39) Provvista e posa in opera di rosette del Ø 60 in ottone con rete per aerazione compreso foro nelle murature anche



- di carparo.=  
Ognuno Lire ..... 1.000.==
- 340) Provvista e posa in opera di lastre di piombo per bocchet  
toni, canne, pluviali e giunti.=  
Al chilogrammo Lire ..... 480.==
- 341) Montaggio e smontaggio di impalcatura esterna con tubola  
ri Innocenti comprendente la fornitura dei tubolari, il  
trasporto in sito e il relativo montaggio, eseguito secon  
do le disposizioni di Legge, fino all'altezza richiesta  
dalla Direzione Lavori con ponteggi indipendenti dalla mu  
ratura, compreso opere in legno o altro materiale tenden  
te a garantire la incolumità dei passanti o degli abitan  
ti dei piani inferiori e il successivo smontaggio e acca  
tamento.=  
Al metro quadrato Lire ..... 150.==
- 342) Provvista e posa in opera di passanano sagomato in legno  
faggio evaporato compreso assetti e lucidatura.=  
Al metro lineare Lire ..... 1.400.==
- 343) Impermeabilizzazione di pareti interne ed esterne con in  
tonachino di asfalto a freddo (idrobitume) e sabbia, del  
lo spessore complessivo di mm.6 in due strati di mm.3 cia  
scuno compreso ogni onere e magistero.=  
Al metro quadrato Lire ..... 400.==
- 344) Provvista e posa in opera di vasca in cemento graniglia-  
to per bucato dimensioni cm.80x60 profondità cm.50, com  
pleta di piletta in bronzo da mm.40 con tappo e catenina,  
sifone di piombo da 3/4, murettidi appoggio e raccordo  
con tubi di piombo, a qualsiasi distanza della colonna di  
scarico.=  
Cadauna Lire ..... 7.000.==
- 345) Rimontaggio di lastre di Trani o Travertino di proprietà  
dell'Amministrazione previa pulitura delle stesse compre  
so preparazione del sottofondo, grappe di ancoraggio in  
bronzo, ecc.=  
Al metro quadrato Lire OTTOCENTO.===== 800.==
- 346) Provvista e posa in opera di Trani o Ghanecchia levigata  
o Travertino Romano venato per soglie e davanzali compre  
so gocciolatoio e canaletti superiori dello spessore di  
cm.3 in opera con malta bastarda compreso pure il listel  
lo per battente davanzali.=  
Al metro quadrato Lire NOVEMILACINQUECENTO.===== 9.500.==



- 347) Provvista e posa in opera di pietra delle migliori cave di Gianecchia, ovvero in travertino Romano spessore cm. 2 anche per rivestimenti esterni.=

Al metro quadrato Lire SETTEMILACINQUECENTO.===== L. 7.500.==

- 348) Fornitura e posa in opera di valvole a strappo compresa la modifica del relativo impianto elettrico.=

Cadauna Lire SEIMILASEICENTO.===== L. 6.600.==

- 349) Provvista e posa in opera di pluviali in lamiera zinca-  
ta da  $\phi$  100 da sistemarsi esternamente al fabbricato,  
in sostituzione dei pluviali in eternit incassati nelle  
murature. Sigillatura del vecchio foro, relativa ret-  
tifica delle pendenze del lastricato solare verso il  
nuovo bocchettone in piombo fornito di troppo pieno e  
conseguente rifacimento e ripristino dell'asfalto e  
della pavimentazione in marmette.=

Cadauno Lire CENTOCINQUANTACINQUEMILA.===== L. 155.000.==

# I N D I C E

|     |                                                            |        |
|-----|------------------------------------------------------------|--------|
| 1)  | - Mercedi della mano d'opera .....                         | pag. 6 |
| 2)  | - Costo dei noli e trasporti .....                         | " 7    |
| 3)  | - Costo dei materiali a piè d'opera .....                  | " 8    |
| 4)  | - Scavi, demolizioni e movimenti di materie .....          | " 22   |
| 5)  | - Murature e risarcimenti .....                            | " 28   |
| 6)  | - Calcestruzzi di cemento .....                            | " 31   |
| 7)  | - Solai .....                                              | " 32   |
| 8)  | - Tetti e impermeabilizzazioni .....                       | " 34   |
| 9)  | - Intonaci .....                                           | " 36   |
| 10) | - Vespai, massetti e pavimenti .....                       | " 38   |
| 11) | - Lavori in ferro .....                                    | " 42   |
| 12) | - Opere in pietra da taglio e maiolicati .....             | " 43   |
| 13) | - Fognature .....                                          | " 45   |
| 14) | - Impianti idraulici .....                                 | " 47   |
| 15) | - Riparazione infissi esistenti : bussole .....            | " 51   |
|     | sportelli a vetri .....                                    | " 52   |
|     | controsportelli .....                                      | " 53   |
|     | persiane alla romana ...                                   | " 53   |
|     | portoncini .....                                           | " 54   |
|     | avvolgibili .....                                          | " 55   |
|     | cassonetti .....                                           | " 56   |
| 16) | - Provvista in opera di infissi nuovi .....                | " 56   |
| 17) | - Opere da pittore .....                                   | " 59   |
| 18) | - Opere di rifinimento e di completamento (piastrelle ecc) | " 61   |
| 19) | - Fornitura e posa in opera di vetri .....                 | " 64   |
| 20) | - Collocamenti in opera .....                              | " 64   |
| 21) | - Lavori stradali .....                                    | " 66   |
| 22) | - Varie .....                                              | " 73   |

00000000  
00000  
000  
0