

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI
B R I N D I S I

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 7/12/84 n.818 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELL'IMPIANTO TERMICO ALIMENTATO
A GASOLIO .

PALAZZINA 49° LOTTO - PIAZZA ZANDOMENEGHI - BRINDISI


COMPUTO METRICO E STIMA

TOTALE GENERALE £. 9.500.000.=

Brindisi febbraio 87

PROGETTISTA

(dott. ing. Italo Perretti)



[illegible]

INDICAZIONE DEI LAVORI	N. partite uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI		PREZZO	IMPORTO
		Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità	Negativi	Positivi		
1) <u>OPERE EDILI . =</u>								
Riporto								
Rivestimento interno sulle murature								
all'intradosso solaio con								
intonaco a base di vermicu-								
lite e gesso nel rapporto di								
miscelazione con sabbia 1:4								
dello spessore non inferiore a								
cm.3 , compreso l'onere della								
demolizione dell'attuale into-								
naco , compresi altrasi ponteggi ,								
rasporti e quanto altro occorra								
per dare l'opera a regola								
d' arte :	2	5,50		4,00	mq.	44,00		
	2	3,70		4,00	"	29,60		
		4,00	3,70		"	14,80		
		1,50	2,50		"	3,75		
				sommano mq.		92,15	21.000 £.	1.935.150.=
2 Fornitura di zoccolino impermeabile								
con elementi a base bituminosa o								
siliconica , dell'altezza di								
cm.20 , compreso due mani di								
vernice emulsionata ed ogni altro								
onere :	2	5,50			ml	11,00		
	2	4,00			"	8.000		
				sommano	ml	19,00	9000 £.	171.000.=
3 Fornitura in opera di sistema								
di autochiusura per porte in								
ferro :								
- accesso C.T. a due ante					N. 2.=	70.000 £.		140.000.=
TOTALE OPERE EDILI							£.	2.246.150.=
A riportare								

A riportare

