

COMUNE DI BRINDISI

PROPRIETA': I.A.C.P.

LEGGE: n° 818/84

PROGETTO: OPERE DA REALIZZARE PER L'OTTENIMENTO DEL N.O.P. PER LE CENTRALE TERMICHE

CENTRALE TERMICA: CORTE TICINO 65° LOTTO

COMPUTO METRICO

DATA: FEB. 1987.....



TECNICO

LEGENDA DEI SIMBOLI

 QUADRO ELETTRICO

 PORTA METALLICA MUNITA DI AUTOCCHIUSURA

 SEGNALE DI DIVIETO DI FUMARE O USARE FIAMME LIBERE

 ESTINTORE DI TIPO SPRINKLER

 CENTRO DI PERICOLO

 ZONA AD DIVISIONE ZERO

 ZONA AD DI RISPETTO

N. d'ordine	N. di lavoro	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ		PREZZO	
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	XXXX	Totale	Unitario	Totale
						XXXX Parti	Metri	Lire	Lire
		Riparto							2.656.00
5	15	Manutenzione della canna fumaria, ect.				1		300.000	300.000
6	16	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere:							
	b	del tipo sprinkler da 12 Kg.				1		240.000	240.00
7	17	Fornitura e posa in opera di tubo "mannesmann"				3		7.000	21.000
Totale Opere Termiche								L.	834.000
<u>- OPERE Elettriche</u>									
8	18	Fornitura e posa in opera di armatura con grado di protezione IP 40, da 40 W				1		80.000	80.000
9	19	Fornitura e posa in opera di interruttore a sganciam- mento termico:							
	c	In = 15 A quadripolare				1		200.000	200.000
	d	In = 15 A Idn = 30 mA differenziale				1		300.000	300.000
10	20	Fornitura e posa in opera di custodia metallica con grado di protezione IP 40 con vetro frangibile, ect.				1		70.000	70.000
11	21	Fornitura e posa in opera di armadio 50x60, IP 40, ect.				1		200.000	200.000
12	22	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico del tipo AD-FT				1		500.000	500.000
Totale Opere Elettriche								L.	1.350.000
A riportarsi							TOTALE	L.	4.567.000

A) Lavori a base d'asta: L. 4.567.000

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

-Spese tecniche sui lavori progettati

e N.O.P.: L. 2.100.000

-I.V.A. al 18% sui lavori e spese te-

cniche: L. 1.200.060

per imprevisti e revisione prezzi:

L. 1.132.940

In uno a disposizione L. 4.433.000 L. 4.433.000

IMPORTO TOTALE PROGETTO L. 9.000.000

Brindisi, lì.....

Il Tecnico Incaricato

(Ing. Luigi Giorgino)

