

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

26084-Costruzione case per lavoratori in Fasano -

2° Settennio-Via per la Selva-Cantiere 15633.=

-Importo a base d'asta £. 62.319.045=

- " al netto del ribasso del

3,50% " 60.137.878=

-Contratto n°2125 del 5/8/1959 registrato a Brindisi

il 7/8/1959 al n°280 mod°I vol°II4.=

-Impresa: CARPARELLI Nicola

PERIZIA SUPPLETIVA

Relazione

Con Mod°I.C.200 del 23/3/1959 codesta Gestione approvava il progetto per la costruzione di n°2 case per lavoratori nel Comune di Fasano per complessivi n°30 alloggi - 148,5 vani e per l'importo a base di asta di £.62.319.045.=

I lavori sono stati appaltati all'Impresa CARPARELLI Nicola da Fasano con il ribasso del 3,50%.=

Nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di rendere praticabili le terrazze come prescritto dal regolamento edilizio locale.=

Pertanto a seguito della variante redatta dai pro

gettisti si è provveduto a redigere la presente perizia suppletiva che comprende le maggiori opere occorrenti per torrini scale in profilati di ferro e vetri retinati; rampe di scala e relativi rivestimenti; muri e ringhiere per formazione di attico alle terrazze ecc., per un importo netto di lire
L. 2.780.000.=

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede, lo stanziamento della relativa somma; i lavori, rientrando nel quinto d'obbligo, saranno affidati alla medesima Impresa agli stessi patti e condizioni e con il medesimo ribasso d'asta.=

Da parte della presente relazione la stima dei lavori e verbale dei nuovi prezzi.=

Brindisi, li 14 Marzo 1960. P

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Olindo ANGELINI)

Visto:

Olindo Angelini

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)

