

A.T.I. Cirillo s.r.l.-Millenium tre s.r.l.

Corte Tirolo



Spett.le I.A.C.P.
A.c.a. Presidente
A.c.a. Geom. Spagnolo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oggetto: Infiltrazioni lastrici solari via Sabinia civv.1-3-5

Parte d'opera: INTERA

Committente: I.A.C.P.

Data: Brindisi, li

06/12/2001

A.t.i. Cirillo s.r.l-Millenium tre s.r.l

Geom. Pasquale MICCOLI

A.T.I. CIRILLO s.r.l. - MILLENIUMTRE s.r.l.

RESPONSABILE LAVORI
(Geom. MICCOLI Pasquale)

N°ord. tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	DIMENSIONI				quantità	PREZZO	
			p.u.	lung	largh	H/peso		unitario	totale
art.50	Rimozione ringhiera in ferro posta sul lastricato solare map. Coronamento	mq	2	mt. 12		h/ mt 2	48,00	25.000	1.200.000
	<i>sommano</i>						48,00		
art.35	Svellimento lastricato solare mappetta di coronamento	mq	2	mt. 12	mt.0,50		12,00	19.500	234.000
	<i>sommano</i>						12,00		
art. 35	Svellimento lastrici solari (appoggio sostegno ringhiera)	mq	2	mt 20	mt 0,50		20,00	19.500	390.000
	<i>sommano</i>						20,00		
art.82	Copertina di cemento per parapetti lastrici solari	mq	2	mt. 12	mt 0,30		7,20	65.000	468.000
	<i>sommano</i>						7,20		
art.74	Muratura con blocchi di cemento	mq	2	mt 12		h/1,00	24,00	26.500	636.000
	<i>sommano</i>						24,00		
art.120	Intonaco per esterni	mq	2	mt 12		h/1,00	24,00	22.000	528.000
	<i>sommano</i>						24,00		
art.166	Pavimentazione lastrici solari	mq	2	mt 12	mt 0,50		32,00	38.500	1.232.000
	<i>sommano</i>		2	mt 20	mt 0,50		32,00		
	voce 8						0,00		-
	<i>sommano</i>						0,00		
	voce 9						0,00		-
	<i>sommano</i>						0,00		
	voce 10						0,00		-
	<i>sommano</i>						0,00		
	voce 11						0,00		-
	<i>sommano</i>						0,00		
	voce 12						0,00		-
	<i>sommano</i>						0,00		
	voce 13						0,00		-
	TOTALE						0,00		£ 4.688.000
	voce 14								

[illegible]

—

2

computo metrico

CORTE TIROLO

Prot. N° ct. 154

Spett.le I.A.C.P.
A.c.a. PRESIDENTE

A.c.a. Geom M. Spagnolo
Via Casimiro, 27
72100 Brindisi

OGGETTO: Preventivo spesa dei lavori da effettuare via Sabinia civv. 1.3.5

Da sopralluogo effettuato dallo scrivente in riferimento Vs. fax, con firma Geom Napolitano, si trasmette a codesto Ente computo metrico estimativo, dei lavori da effettuarsi alla via Sabinia Civv.1-3-5, previa autorizzazione .

Distinti saluti

Brindisi li 06/12 2001

Si allegano allla presente:

- computo metrico estimativo
- fax I.a.c.p
- documentazione fotografica

A.T.I. CIRILLO s.r.l. - MILLENIUM TRE s.r.l.

RESPONSABILE LAVORI
(Geom. MICCOLI Pasquale)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-09-1940,N.1474)

Prot. n° _____

Brindisi li _____

Spett.le A.T.I. Cirillo s.r.l. - Milleniumtre s.r.l.
c.a. Geom. Pasquale MICCOLI
Corte Tirolo n° 12
72100 Brindisi

Pregasi Codesta Società formulare preventivo di spesa per i lavori da eseguire in:

Pregasi Codesta Società intervenire con estrema urgenza ad eseguire i lavori in:

BRINDISI, VIA SABINIA CIV. 1/3/5 ELIMINAZIONE
INFILTRAZIONI INTORNO SOLAI - URGENTE I.I.

(Falsa via Geo. Napolitano)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
INQUANTO IL FAX NON FUNZIONA

09-11-2001 Alessio Napolitano

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Maurizio SPAGNOLO

[Signature]

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Vittorio SERINELLI

[Signature]