

**LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO IACP IN BRINDISI –
QUARTIERE S. ELIA OVEST – LOTTO C/4 –
VIA CADUTI DI VIA FANI – PIAZZA RAFFAELLO SANZIO.**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

QUADRO COMPARATIVO

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

Perizia suppletiva e di variante
Lavori di recupero patrimonio edilizio IACP Brindisi - rione S. Elia Ovest - Comparto C4 - Piazza Sanzio

N. d'ordine	Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI			LAVORI ESEGUITI O CONTABILIZZATI			LAVORI DA ESEGUIRE			TOTALE LAVORI			DIFFERENZA		
				Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	IN PIU'
1	001	Demolizione tramezzi mat. Forati sp. 20 cm	mq	52,81	4,95	261,41	13,20	65,34	14,82	4,95	73,36	28,02	138,70	24,79	122,71			
2	002	Rimozione rivestimento piastrelle	mq	458,64	7,60	3.485,66	248,94	1.891,94	-0,01	7,60	-0,08	248,93	1.891,87	209,71	1.593,79			
3	003	Stonacatura pareti	mq	37,00	4,70	173,90	38,10	179,07	-0,01	4,70	-0,05	38,09	179,02	1,09	5,12			
4	004	Intonaco civile a tre strati	mq	37,00	10,90	403,30	38,10	415,29	-0,01	10,90	-0,11	38,09	415,18	1,09	11,88			
5	005	Pavimento monocottura	mq	70,00	30,20	2.114,00	152,21	4.596,74		30,20		152,21	4.596,74	82,21	2.482,74			
6	006	Solo posa in opera pavimenti in gres	mq	70,00	13,60	952,00				13,60				70,00	952,00			
7	007	Rivestimento piastrelle maiolicate	mq	1.082,92	27,20	29.455,42	248,94	6.771,17	-0,01	27,20	-0,27	248,93	6.770,90	833,99	22.684,52			
8	008	Zoccolino battiscopa	ml	43,40	6,85	297,29	44,50	304,83	40,00	6,85	274,00	84,50	578,83	41,10	281,54			
9	009	Tubazioni Mannesmann fino a 2 pollici	Kg	13,00	4,60	59,80			343,80	4,10	1.409,58	343,80	1.409,58	13,00	59,80			
10	010	Tubazioni Mannesmann oltre 2 pollici	Kg	13,00	4,10	53,30			11,08	98,40	1.090,27	11,08	1.090,27	330,80	1.356,28			
11	011	Pietra di Trani sp. cm 2	mq	50,21	98,40	4.940,66			2,94	120,70	354,86	2,94	354,86	39,13	3.850,39			
12	012	Pietra di Trani sp. cm 3	mq	28,55	120,70	3.445,99			26,66	87,00	2.319,42	222,20	19.331,40	59,00	5.133,00			
13	013	Bussola ad uno o più battenti tamburrata legno abete	mq	163,20	87,00	14.198,40	195,54	17.011,98	7,23	227,00	1.641,21	29,21	1.641,21	2,01	456,27			
14	014	Portone principale in alluminio anodizzato	mq	5,22	227,00	1.184,94			533,00			29,21	15.568,93	2,75	1.465,75			
15	015	Porta blindata	mq	26,48	533,00	14.103,18	29,21	15.568,93	26,16	108,70	2.843,59	213,60	23.218,32	23,04	2.504,45			
16	016	Finestre e porte finestre in lamiera	mq	190,58	108,70	20.713,87	187,44	20.374,73	26,16	40,70	1.064,71	213,60	8.693,52	23,04	937,73			
17	017	Persiane avvolgibili	mq	190,58	40,70	7.755,79	187,44	7.628,81		28,00					1,85	51,80		
18	018	Vetro stampato e colorato	mq	1,85	28,00	51,80			29,19	43,50	1.269,77	196,08	8.528,48	79,12	3.441,72			
19	019	Vetrata isolanti sp. 14 mm ed interspina 6 mm.	mq	116,96	43,50	5.087,76	166,89	7.259,72	37,71	1,90	71,65	4.538,81	8.623,74	401,63	763,10			
20	020	Timeggiatura a tempera	ml	4.940,44	1,90	9.386,84	4.501,10	8.552,09		123,90				3,00	371,70			
21	021	Fornitura vasca da bagno 160x60	cad	10,00	123,90	1.239,00	13,00	1.610,70		83,00				3,00	249,00			
22	022	Apparecchiatura per vasca da bagno	cad	10,00	83,00	830,00	13,00	1.079,00		45,90				3,00	137,70			
23	023	Posa in opera vasca da bagno	cad	10,00	45,90	459,00	13,00	596,70		48,60				3,00	137,70			
24	024	Piatto doccia 80x80x7	cad	12,00	48,60	583,20	11,00	534,60		56,50				1,00	48,60			
25	025	Apparecchiatura per piatto doccia	cad	12,00	56,50	678,00	13,00	734,50		35,70				1,00	56,50			
26	026	Posa in opera piatto doccia	cad	12,00	35,70	428,40	11,00	392,70		57,30				1,00	35,70			
27	027	Vaso igienico	cad	26,00	57,30	1.489,80	24,00	1.375,20		84,90				2,00	114,60			
28	028	Apparecchiatura per vaso igienico	cad	26,00	84,90	2.207,40	24,00	2.037,60		35,00				2,00	169,80			
29	029	Posa in opera vaso igienico	cad	26,00	35,00	910,00	24,00	840,00		63,60				2,00	70,00			
30	030	Bidet	cad	26,00	63,60	1.653,60	24,00	1.526,40		82,20				2,00	127,20			
31	031	Apparecchiatura per bidet	cad	26,00	82,20	2.137,20	24,00	1.972,80		33,30				2,00	164,40			
32	032	Posa in opera di bidet	cad	26,00	33,30	865,80	24,00	799,20		60,60				2,00	66,60			
33	033	Lavabo	cad	26,00	60,60	1.575,60	24,00	1.454,40		83,50				2,00	121,20			
34	034	Gruppo miscelatore monocomando	cad	26,00	83,50	2.171,00	24,00	2.004,00		36,60				2,00	167,00			
35	035	Posa in opera di lavabo	cad	26,00	36,60	951,60	24,00	878,40		28,10				2,00	73,20			
36	036	Contatore d'acqua con lettura diretta	cad	14,00	28,10	393,40	13,00	365,30		1,00				1,00	28,10			
37	037	Impianto sollevamento autoclave	cad	1,00	3.440,00	3.440,00				2,00								
38	038	Serbatoio cilindrico di stoccaggio	cad	2,00	655,00	1.310,00				655,00								
39	039	Impianto idrico interno con acqua fredda o calda	cad	26,00	87,40	2.272,40	181,00	15.819,40		87,40				155,00	13.547,00			
40	040	Impianto di scarico apparecchi igienici	cad	26,00	72,60	1.887,60	101,50	7.368,90		72,60				76,50	5.553,90			
41	041	Attacco cromato lavatrice	cad	14,00	23,14	323,96	13,00	300,82		23,14				1,00	23,14			
42	042	Impianto di alimentazione gas da contatori	ml	42,00	7,23	303,66	33,00	238,59		6,00				3,00	21,69			
43	043	Quadro elettrico IP40 fino a 24 moduli	cad	16,00	50,90	814,40	13,00	661,70		2,00				1,00	50,90			
44	044	IMD 6 KA 2P da 6A a 32A Id 0,03 A	cad	14,00	86,90	1.216,60				86,90				14,00	1.216,60			
45	045	IMD 6 KA 4P da 6A a 32A Id 0,03 A	cad	1,00	158,60	158,60				1,00				1,00	158,60			
46	046	IMD 25 KA 4P da 6A a 32A Id 0,03 A	cad	1,00	466,50	466,50				466,50				1,00	466,50			
47	047	int. non automatico 1P 16A	cad	15,00	10,70	160,50				10,70				15,00	160,50			
48	048	Cavi Tetrapolari N1VV-KVFR20R 2,5mmq	ml	465,50	2,70	1.256,85	287,11	775,20		2,70				66,00	1.676,40			
49	049	Punto luce interratto	cad	70,00	25,40	1.778,00	136,00	3.454,40		25,40				136,00	3.454,40			

Spedite

