


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E
QUADRO ECONOMICO
RIEPILOGATIVO

Ing. Giorgio GABRIELI



BR 0160 I 0014

L. 818/84. NOP - I.A.C.P. Lotto 59-A/2 -Perrino-BR-

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Legge 7.12.84 n.818 e D.M. 27.3.85.

Ing. Giorgio GABRIELI



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gabrieli", written over the right side of the circular stamp.

N.O	N.EP	Descrizione	Lu	La	H	UM.	Quant.	P.U.	Prezzo
1	3	Demol. paviment.....	8.0	0.5		mq	4.00	11000	44000
2	4	Taglio a forza	1.0	0.3	2.0	mc	0.60	175000	105000
3	5	Scavo	8.0	0.5	1.0	mc	4.00	45000	180000
4	6	Rinterro	8.0	0.2	1.0	mc	1.60	9500	15200
5	8	Cls a ql. 3	8.0	0.5	0.4	mc	1.60	94000	150400
6	10	Ferro				Kg	130.00	1300	169000
7	20	Massetto	8.0	0.2		mq	1.60	12000	19200
8	13	Muratura 20 cm.	8.0		2.6	mq	20.80	35000	728000
9	16	Intonaco int.	8.0		2.6		20.80		
							2.00		
						mq	22.80	13000	296400
10	17	Intonaco est.				mq	2.00	14000	28000
11	18	Intonaco plast.				mq	2.00	10000	20000
12	35	Intonaco ignif.	8.0	4.3			34.40		
			1.5	1.0			1.50		

						mq	35.90	16000	646200
13	21	Pavimentazione	8.0	0.3			2.40		
			29.0		0.2		5.80		

						mq	8.20	26000	213200
14	24	Travertino 3 cm.	1.0	0.3		mq	0.30	80000	27000
15	33	Tinteggiatura	8.0		2.6		20.80		
			4.3		2.0		8.60		
			8.0	4.3			34.40		
			1.5	1.0			1.50		

						mq	65.30	2600	169780
16	26	Ferro prof. infissi .				Kg	100.00	4500	450000
17	28	Autochiusura				nm	1	100000	100000
18	29	Acc. per infissi				nm	3	12000	36000
19	30	Serratura				nm	1	25000	25000
20	38	Valvola a strappo ...				nm	1	60000	60000
21	40	Tubo di sfiato				nm	1	40000	40000
22	43	Dispos. troppopieno .				nm	1	60000	60000
23	44	Spostamento caldaia .				nm	1	600000	600000
24	45	Revisione UNI 45				nm	5	30000	150000
25	46	Revisione UNI 70				nm	1	70000	70000
26	51	Ricarica e manuten. .				nm	1	35000	35000
27	53	Estintore a CO2				nm	2	170000	340000
28	55	Cartello indicatore .				nm	22	30000	660000
29	56	Manichette UNI 45 ...				nm	3	70000	210000
30	57	Quadr. el. stagno ...				nm	1	100000	100000
31	59	Int. a. 32 A				nm	1	92000	92000
32	60	Linea dors. 2.5 mmq .				mt	15	8000	120000
33	61	Linea dors. 4 mmq ...				mt	15	9500	142500
34	62	Linea dors. 6 mmq ...				mt	20	10500	210000

a riportare

6811680

		riporto					6811880
35	64	Punto luce	nm	1	32000	32000	
36	66	Presa 15 A.	nm	1	34000	34000	
37	67	Colleg. terra	nm	2	20000	40000	
38	69	Infil.terra 2.5 mmq .	mt	10	600	6000	
39	70	Infil.terra 4 mmq ...	mt	10	800	8000	
40	71	Infil.terra 6 mmq ...	mt	15	1000	15000	
41	72	Infil.terra 10 mmq ..	mt	20	1700	34000	
42	73	Corda di rame 16 mmq.	mt	20	3000	60000	
43	74	Corda di rame 25 mmq.	mt	35	4500	157500	
44	75	Pozzetto terra	nm	3	140000	520000	
45	77	Sigillatura attrav. .	nm	4	11000	44000	
46	78	Collaudo terra	nm	1	500000	500000	
47	--	Opere di difficile valutazione e arr.	ac	-		827620	
TOTALE LAVORI							£. 9080000

BR Febbraio 1987

(Ing. Giorgio GABRIELI)




L. 818/84. NOP - I.A.C.P. Lotto 59 -A/2 -Perrino-BR-

QUADRO ECONOMICO
RIEPILOGATIVO

Legge 7.12.84 n.818 e D.M. 27.3.85.

Ing. Giorgio GABRIELI



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gabrieli", written over the right side of the circular stamp.

L. 818/84. - NOP - IACP Lotto 59-A/2 -Perrino-BR-


* QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO *

A) Importo a base d'asta		9.080.000
B) Somme a disposizione		
1) Spese generali	2.500.000	
2) C.N.P.A.I.A. 2%	50.000	
3) IVA 18%	2.093.400	
4) Imprevisti e arr.	776.600	

TOTALE Parziale	5.420.000	5.420.000
		=====
TOTALE Importo Progetto		14.500.000.-

Diconsi lire quattordicimilionicinquecentomila.=

BR Febbraio 1987



Ing. Giorgio GABRIELI