

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

BRINDISI

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

Opere _____

(Legge _____)

Progetto P E R I Z I A DEI LAVORI OCCORRENTI PER L'IMPIANTO ELETTRICO
DEL IV° LOTTO DELL'INCISI IN BRINDISI.


Importà L. 85.000,00

STIMA DEI LAVORI

Brindisi Addì 24 dicembre 19 40-XIX.

REDATTO

DALL'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI
(R. Manzo)



Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente delle analisi	PREZZO	Importare dei lavori	
					parziale	totale da appaltarsi a corpo a misura
	LAVORI A MISURA					
I	Nicchie per contatori, ricavate nel muro, con fondo in legno e relativi sportelli di chiusura	30		90 =	2700 =	
2	Valvole Edison bipolari con turaccioli	34		9 90	336 60	
3	Interruttori tipo ZEUS da 35 Amp.	30		34 =	1020 =	
4	" a rotazione del tipo da incasso con relativa scatola in ferropiombato	216		10 40	2246 40	
5	Scatole di derivazione con morsettieria e valvola bipolare a tabacchiera	286		31 20	8923 20	
6	Commutatori del tipo a rotazione da incasso completi della relativa scatola in ferropiombato	54		12 =	648 =	
7	Scatola di derivazione con morsettieria	35		26 50	927 50	
8	Interruttori in ghisa a rotazione	1		19 =	19 =	
9	Portalampana Edison a base dritta tutta porcellana con riflettore e gabbia	16		10 80	172 80	
10	Plafoniere tipo "900" con coppa diffusore	16		87 =	1392 =	
11	Lampade da 15 Watt	22		4 25	93 50	
12	" " 25 "	24		4 25	102 =	
13	" " 40 " mezzowatt	14		5 85	81 90	
14	Interruttori a rotazione in porcellana tipo rinforzate	20		10 =	200 =	
15	Limitatori di consumo	2		180 =	360 =	
16	Quadretti di marmo per applicazione a riportare L.				19222,90	

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente della analisi	PREZZO	Importare dei lavori		
					parziale	totale da appaltarsi	
						a corpo	a misura
	riporto L.				1922290		
17	ne apparecchi comando scale	1		80 =	80 =		
	Armadietti in ferro per contenere il quadretto di cui sopra	1		165 =	165 =		
18	Interruttori automatici orari per scale	4		230 =	920 =		
19	Pulsanti del tipo da incasso per funzionamento luce scale	16		18 =	288 =		
20	Cassette di smistamento con mer-settiera e valvola Edison	32		59 =	1888 =		
21	Tubo Bergmann da mm.7	280		3 20	896 =		
22	" " " " 11	4010		4 20	16842 =		
23	Cavo armato jutato 3,1/2x12mmq.	152		57 =	8664 =		
24	" " " 2 x 5 mmq.	100		24 50	2450 =		
25	Filo isolato 20/10	1100		2 25	2475 =		
26	" " 14/10	200		1 65	330 =		
27	" " 12/10	5814		1 15	6686 =		
28	Trasformatori da 5 Watt	30		24 50	735 =		
29	Suonerie con timpano acciaio	30		14 =	420 =		
30	Pulsanti a piastrina rettangolare	30		15 =	450 =		
31	Filo 8/10 isolato	600		0 75	450 =		
32	Tubo in cemento da cm.20	252		45 =	11340 =		
33	Lampade a braccio per esterno	6		150 =	900 =		
34	Riflettori in ferro smaltato da cm. 25	6		7 =	42 =		
35	Derivazioni complete per prese di corrente, compreso tubo linea e presa 2 x 6 Amp. tipo stagno in ghisa	4		98 =	392 =		
36	Prese di corrente complete 2x6 Amp.	96		65 =	6240 =		
	a riportare L.				8187590		

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	N. corrispondente della analisi	PREZZO	Importare dei lavori	
					parziale	totale da appaltarsi a corpo a misura
	riporto L.				8187590	
	Prese e relative gabbie salvalam-					
	pade portatili	4		119 50	478 =	
37	Per piccoli lavori di non esat-				L. 82855 90	
	ta valutazione L.				264610	
	Totale importo della perizia			L.		85.000
						=====