

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----Lacco000-----

25448-Costruzione di n.2 palazzine di case per lavoro-
ratori in Francavilla Fontana - Cantiere 12191 -

Importo a base d'asta £. 39.200.000

" netto del ribasso del 4,72% " 37.349.760

Contratto n.1794 del 30.6.958 reg. a Brindisi il 4

Luglio 1958 al n.27 mod.I vol.111

Impresa: SARDELLA Luigi

PERIZIA SUPPLETIVA

Relazione

Con provvedimento del 10/5/1958 n.25448 codesta
Gestione approvava il progetto per la costruzione di
n.2 case per lavoratori nel Comune di Francavilla
Fontana per l'importo complessivo di £.45.918.000.-

I lavori vennero affidati all'Impresa Sardella Lui-
gi da Fasano con il ribasso del 4,72%.-

In sede di esecuzione per una delle due palazzine,
data la natura del terreno di fondazione, è stato neces-
sario approfondire gli scavi. Ciò è stato constatato
in sito dall'Ing. Barotta durante la sua visita ispet-
tiva del 10/11/1958.-

Si è dovuto perciò aumentare l'altezza del calce-

struzzo magro sotto le strutture di fondazione in
c.a.. Queste ultime, per ragioni tecniche sono sta-
te opportunamente aumentate nella sezione e nell'ar-
matura.-

Pertanto si è reso necessario redigere la presen-
te perizia suppletiva.-

L'importo delle opere previste nella perizia am-
monta a L.1.650.000 al netto del ribasso d'asta. A
tale cifra si farà fronte con il ribasso d'asta con-
trattuale.-

Nel sottoporre all'approvazione la presente pe-
rizia si chiede, pertanto, l'autorizzazione all'impe-
gno delle somme come innanzi specificato.-

Fa parte della presente relazione la stima dei
lavori.-

Brindisi, 11 31 GEN 1959

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Pietro SALERNO)

Visto: IL

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Fran-
cavilla Fontana - Cantiere 12191.

PERIZIA SUPPLETIVA

FONDAZIONI

1/38 Sasso a sez. ristretta, ecc.

per maggiore profondità:

Palazzina B: altezza media

191,20x1,20x1,23 = mc. 282,21 800 225.768

2/47 Calcestruzzo a Kg. 200,

ecc. per maggiore pro-

fondità:

Palazzina B: altezza media

191,20x1,20x0,81 = mc. 185,85 6200 1.152.270

3/46 Calcestruzzo a Kg. 300,

ecc. maggiore quantità

travi di fondazioni.

Sezione trave:

trave 0,60x0,30 = mq. 0,18

base 1,20x0,25 = " 0,30

sommano mq. 0,48

a riportare mq. 0,48 £. 1.378.038

A riportare mq.0,48 £.1.378.038,00

sezione prevista:

1,00x0,30 = mq.0,30

Restanza mq.0,18

191,20x0,18 = mc.34,41 9000 309.690,00

4/48 Ferro omogeneo, ecc.

maggior quantità per

armatura trave di fondaz.

11x34,41 = Kg.378,51 125 47.313,75

Sommato £.1.735.041,75

a dedurre il ribasso del 4,72% " 81.893,97

Importo netto perizia £.1.653.147,78

ed in cifra tonda £.1.650.000,00

Brindis, 11 31 GEN 1959


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Pietro SALERNO)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Cons. te Ubaldo G. VALLARINO)

