

DISTINTA DELLE TUBAZIONI OCCORRENTI PER I LAVORI DELLO
IMPIANTO IDRICO DEL III° LOTTO DELL'INCIS IN BRINDISI.

Tubo di ferro a vite e manicotte senza saldatura e
zincati per acqua potabile.

1) Tubazione per derivazione dal contatore principale fino al cortile e colonna montante fino al 2° piano	da pollici 2	ml. 20,00 = Kg.	105,400
2) Tubazione per colonna <u>non</u> tante dal 2° al 3° piano	" " 1,1/2	" 7,00 = "	28,000
3) Tubazione per derivazioni principali orizzontali dal- la colonna montante	" " 1,1/2	" 140,00 = "	560,000
4) Tubazioni per attraversa- menti interni	" " 0,3/4	" 63,00 = "	113,400
5) Tubazioni per discese in- terne per cabine da bagno e cucine	" " 0,1/2	" 166,00 = "	215,000
6) Tubazioni per allacciamen- to degli apparecchi igie- nici e lavandini di cucina	" " 0,1/2	" 80,00 = "	103,200

S o m m a n o

Kg. 1.125,000

=====

Brindisi, li 19 dicembre 1940-XIX.

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI
(R. Manzo)

