

COMUNE DI LATIANO

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Piazza TIEPOLO Lotto 39

PROGETTO DI ADEGUAMENTO PER
L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

27 FEB. 1987

EL PROGETTISTA
Ing. Cosimo CAFORIO



COMPUTO METRICO

- 1) Rimozione e ricollocamento in opera delle apparecchiature centrale termica, ecc.
A corpo £. 800.000
- 2) Fornitura e posa in opera di raccordo in lamiera dalla caldaia alla camera fumaria, esistente, ecc.
A corpo £. 370.000
- 3) Provviste e posa in opera di tube di sfiato, ecc.
A corpo £. 180.000
- 4) Fornitura e posa in opera di valvola a chiusura rapida del combustibile, ecc.
n°1x£.150.000 = £. 150.000
- 5) Dispositivo per l'interruzione del combustibile in fase di carico, ecc.
n°1x£.95.000 = £. 95.000
- 6) Fornitura e posa in opera di interruttore tetrapolare, ecc.
n°1x£.125.000 = £. 125.000
- 7) Pavimenti eseguiti con piastrelle di grès rosso, formato cm 7,5x15, previo smontaggio
- pavimenti 4,70x2,70 = mq. 12,69
- battiscopa 2x4,70x0,225 = mq. 2,12
2x2,70x0,225 = mq. 1,22
mq. 16,03x18.000 = £. 288.540
- 8) Spicconatura di intonaco esistente, ecc.
2x4,70x3,95 = mq. 37,13
2x2,70x3,95 = mq. 21,33
soffitto:
2,70x4,70 = mq. 12,69
mq. 71,15x4.500 = £. 320.175
- 9) Intonaco ignifugante con miscela di verniculite, ecc.
Sup. di cui al n° d'ord. prec.
mq. 71,15x22.000 = £. 1.565.300

A RIPORTARE

£. 3.894.015

Riporto	£. 3.894.015
10) Ripristino del pozzetto di ispe- zione della canna fumaria.	
A corpo	£. 110.000
11) Porta in ferro per centrale ter- mica.	
n°1x£.250.000 =	£. 250.000
12) Estintore a polvere automatico sul soffitto ed in direzione del bruciatore.	
n°1x£.220.000 =	£. 220.000
13) Collaudo ISPESL della caldaia esistente.	
A corpo	£. 550.000
14) Collaudo serbatoio di gasolio	
A corpo	£. 350.000
15) Segnaletica di sicurezza con- forme al DPR 8-6-82, ecc. con scritta: QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI.	
n°1x£.14.000 =	£. 14.000
SOMMANO I LAVORI	<u>£. 5.388.015</u>

