

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di BRINDISI

PROGETTO DI CASE POPOLARI IN COSTUI

Palazuma B

Stima dei lavori

Il Presidente

L'Ingegnere

1- Scavo di terra per fondazione:

^{40.70 x 0.70 x 7} 2x40,70x0,80x1 =	no. 28,49 ✓ 65,12 ✓
3x4,80x0,70x1 =	" 3,60 8,40 ✓
3x3,90x0,70x1 =	" 3,24 8,19 ✓
4x5,35x0,70x1 =	" 14,98 ✓
2x5,18x0,80x1,50 =	" 12,24
4x0,65x0,80x1,50 =	" 3,12
2x10,50x0,80x1,50 =	" 15,00
9,50x0,80x1,50 =	" 11,40
8,00x0,70x1,50 =	" 2,10

sommano

no. 157,12

800

51.872,00

2- Scavo di roccia:

2x40,70x0,80x2,50 =	no. 28,56
3x4,00x0,80x2,50 =	" 4,80
3x3,90x0,80x2,50 =	" 6,52
4x5,35x0,70x2,50 =	" 7,99

sommano

no. 50,03

900

45.027,00

3- Muratura di fondazione in calcestruzzo cementizio a200:

quant/ uguale al scavo no. 203,15

4360

885.734,00

4- Muratura di tufo con fodera di pietra calcarea locale

2x40,80x0,65x2,00 =	no. 106,56
2x8,80x0,65x2,00 =	" 22,88
4x0,50x0,65x2,00 =	" 2,60

sommano

no. 132,04

5300

694.514,00

5- Muratura in elevazione in tufo e malta comune p.t.

2x40,50x0,60x2 =	no. 97,20
2x8,80x0,50x2 =	" 17,60
4x0,60x0,60x2 =	" 2,40
3x0,50x4 =	" 78,00
8,80x0,50x4 =	" 17,60
4x5,20x0,40x4 =	" 33,28

primo piano:

2x40,50x0,50x3 =	" 121,50
3x9,80x0,40x3 =	" 32,40
3x0,40x3 =	" 48,80
4x5,30x0,40x3 =	" 65,44
4x0,60x0,50x3 =	" 3,60

2° p. 2x40,50x0,40x3 =

3x9,80x0,40x3 =	" 39,12
3x,30x0,40x3 =	" 47,16
4x5,40x0,40x3 =	" 25,92

a riportare no.

1.717.147,00

1.717.147,00

	riporte	no.	
4x0,60x0,40x3 =	"	3,88	
3x4x20,40x3 =	"	28,80	
attico e scale:			
2x4x20,40x1 =	"	32,32	
2x9,20x0,40x1 =	"	7,26	
2x2x3,60x0,40x1 =	"	18,24	
2x2x5,40x0,40x3 =	"	25,92	
3,20x0,30x0,25 =	"	0,69	
36,40x0,30x0,25 =	"	2,73	

sommano mq. 185,798,16 3300 3.033.008,00

6- Muratura di tufo da ca. 20:

2x4,40x3 =	mq.	26,20
2x2x4,30x3 =	"	51,60

sommano mq. 78,80 950 72.960,00

7- Idem da ca. 10:

4x4,10x3 =	mq/	48,20
4x5,20x3 =	"	62,40
3x4,20x3 =	"	100,80
3x2x3 =	"	48,00
4x1x3 =	"	12,00
4x1,20x3 =	"	14,40
2x12x4,30x3 =	"	96,00
2x4x5,30x3 =	"	127,20
2x8x3 =	"	48,00
2x4x1x3 =	"	24,00
2x4x1,20x3 =	"	28,80
	"	23,50

sommano mq. 634,50 450 265.435,00

8- Solai misti in opera:

p.t.	39x4,20 =	mq.	163,80
	32x4,10 =	"	131,20
	4x1,10x2 =	"	8,00
p.p.	39,30x4,30 =	"	168,99
	32,30x4,30 =	"	138,99
	4x1,10x2 =	"	8,00
2° p.	39,30x4,40 =	"	171,32
	32,30x4,40 =	"	142,12
	4x1,10x2 =	"	8,00
	2x5,30x2,70 =	"	28,62

sommano mq. 972,74 3000 2.918.220,00

9- Calcestruzzo cementizio a
300 per travi sostegno
traversi e rampe scale:

6x4,20x0,20x0,25 =	no.	1,68
--------------------	-----	------

a riportare no. 1,68 L. 8.036.770,00

riporto	mc.	1,68		8.026.770,00
4x4, 10x0, 20x0, 25="	"	0,82		
12x4, 30x0, 20x0, 25="	"	2,58		
12x4, 40x0, 20x0, 25="	"	2,67		
3x6x1x0, 20x0, 25 = "	"	1,20		
12x5, 50x0, 20x0, 25="	"	3,36		
4x3x2x0, 20x0, 25 = "	"	1,20		
2x48x0, 40x0, 25 = "	"	9,60		
sommario	mc.	23,11	7600	175.636,00
10- Ferro tondo omogeneo per armatura dette travi kg.60/mc.	-kg.	1886,60	90	124.794,00
11- Copertina sulla muri d'attico:	mq.	120	350	47.000,00
12- Vespaio di pietrame calcareo:				
39x4, 20x0, 40 =mc.		65,53		
38, 20x4, 10x0, 40="	"	62,64		
4x2x1, 10x0, 40 = "	"	3,52		
sommario	mc.	131,68	200	105.344,00
13- Massetto di calcestruzzo cementizio spessore cm.5:				
108,80x1 =mq.		108,80		
131,68x0,40 = "	"	329,20		
sommario	mq.	438,00	260	114.088,00
14- Pavimento di mattonelle di cemento unicolori:				
quantità come scali	mq.	972,24	700	680.918,00
15- Copertura a tenuta d'acqua:				
33,20x1,45 =mq.		174,44		
32x1,45 = "	"	142,40		
2x5,40x2,80 = "	"	30,24		
sommario	mq.	347,08	650,=	225.602,00
16- Rampe e pianerottoli di scale-balconi:				
2x3x2,80x1 =mq.		16,80		
2x4x2,80x1,20 = "	"	26,88		
2x3x2x3,40x1,20 = "	"	48,96		
8x1,20x1,45 = "	"	13,92		
sommario	mq.	106,56	1400	143.184,00
a riportare				9.638.336,00

		riporto		10.560.878,00	
22-	Porte d'ingresso agli appartamenti: 24x1,00x2,10	mq.	52,92	3700	301.644,00
23-	Dassole interne ad una battuta: 42x1,00x2,10 = 24x0,75x2,10 =	mq.	91,61 37,80		
	sommano	mq.	<u>129,41</u>	4700	612.927,00
24-	Finestre e balconi: 16x1,15x2,15 = 4x1,15x1,80 = 20x1,15x3,15 = 48x0,85x1,60 =	mq.	39,56 8,28 72,45 65,28		
	sommano	mq.	<u>185,57</u>	5900	1.094.863,00
25-	Tubazione in cemento amianto per fogni ϕ 125:	ml.	200	680	136.000,00
26-	idea da ϕ 60	"	50	550	27.500,00
27-	idea da ca.10 p/ pluviali "	"	80	650	52.000,00
28-	Tubazione di ghisa a bicchiere p.pluviali	n°	8	2000	16.000,00
29-	Tubazione in cemento amianto per canne fumarie	ml.	180	700	126.000,00
30-	Tubazione Mannesmann per derivazione acqua	"	350	600	210.000,00
31-	Soffioni per docce complete	n°	24	4000	96.000,00
32-	Danco per cucina	"	24	15000	360.000,00
33-	Lavandini scolapiatti in cemento granigliato	"	24	1800	43.200,00
34-	Vasi per cessi completi "	"	24	6000	144.000,00
35-	Coloritura ad olio a tre passate per infissi: 2x375,65-	mq.	751,30	400	300.520,00
36-	Parapetto per scala e balconi: 8x2,60x1 = 2x25x1 =	mq.	20,80 50,00		
	sommano	mq.	<u>70,80</u>	600	42.480,00
	a riportare				<u>14.124.912,00</u>

14.124.012,00

37- Pozzetto con sifone per attacco alla fogna	n° 6	5600	33.600,00
38- Pozzetti d'ispezione	" 10	1500	<u>15000,00</u>
			14.172.612,00
39- Compense a corpo per tutti gli oneri di Capitolato			141.726,00
			<u>666</u>

Totale in cifra tonda 14.300.000,00

A disposizione dell'Amministrazione:

- a) per imprevisti L. 150.000
- b) "progetto, d.l. assistenza
 liquidazione fi-
 nale, collaudo,
 spese generali 550.000

700.000,00

COMPLESSIVAMENTE L. 15.000.000,00

Brindisi Giugno 1947