

6

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di miglioramento e ripristino della palazzina
di Case per Lavoratori in Brindisi - Cant.2835 -

===

Impresa: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Importo lavori principali.....L.2.450.000.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentosessantuno il giorno trenta
del mese di Novembre nell'Ufficio Tecnico dell'Isti-
tuto Autonomo Case Popolari di Brindisi

P r e m e s s o

- CHE con lettera di ordinazione del 16.1.1961 reg.
a Brindisi il 3.2.1961 al n°2874 Mod.II la sotto-
scritta Impresa assunse le esecuzione dei lavori
di cui in epigrafe dell'importo di L.2.450.000.=
- CHE in data 5.12.1960 è stata redatta perizia sup-
pletiva per nuove opere di ripristino per l'impor-
to di L.3.000.000.=;
- CHE tale perizia è stata approvata con nota numero
4327/Rip.IV/4 del 16.11.1961 per l'importo ridotto

18.12.1961

Registrato a Brindisi li

J.N. 4174 Mod. II Vol.

Esatte lire *Seicentotrentadue*

IL DIRETTORE DI 2° CL.
[non leggibile]

di L.2.736.650.=; -

- CHE in data 9.2.1961 venne redatto verbale di so
spensione dei lavori;
- CHE in data 20.11.1961 è stato redatto verbale di
ripresa dei lavori;

La sottoscritta Impresa dei lavori sopraindicati:

Presa visione dell'anzidetta perizia del 5.12.1960
approvata come detto sopra;

A richiesta del Signor Direttore Tecnico dell'Isti-
tuto . Autonomo Case Popolari dichiara di assumere i
lavori considerati nella menzionata perizia per nuo-
ve opere di ripristino, senza sollevare alcuna ec-
cezione o riserva comunque deducibile, alle condizio-
ni tutte stabilite nel citato contratto e nel corri-
spondente Capitolato Speciale d'Appalto, per l'im-
porto di L.2.736.650.=

Ad integrazione dei patti e delle condizioni del
ripetuto appalto principale si conviene quanto ap-
presso:

ART. 1 - Per i lavori del presente atto verrà fatta
unica contabilità con quella del contratto
principale.

ART. 2 - Il tempo utile per l'ultimazione dei lavo-
ri compresi nel presente atto viene fissato
in mesi uno decorrenti dalla data di ulti-

mazione dei lavori principali e quindi l'ul
timazione definitiva viene a scadere il
23.2.1962;

ART. 3 - I termini di collaudo si devono intendere
prorogati di mesi uno;

ART. 4 - I prezzi in base ai quali verranno valutati
i lavori del presente atto sono quelli del
contratto principale, a cui si aggiungono
i seguenti altri prezzi desunti dalla peri
zia e concordati con l'Impresa ai sensi
delle disposizioni vigenti.

N.P. 1 - Rinferzo dei cordoli dei solai h.0,35 a ca
mera d'aria consistente nella demolizione dell'attua
le sottocordolo in tufo risultante frantumato e del
la tufella di rinfiacco del cordolo e sostituzione
degli stessi con iniezioni di calcestruzzo a kg.400
di cemento previa armatura con n.2 $\varnothing$ 10 longitudina
li e staffe $\varnothing$ 6 ogni 50 cm. per ancoraggio di cordo
lo esistente, compreso ogni onere e magistero.

Al metro lineare Lire Tremilaottocento===ml.L. 3800

N.P. 2 - Demolizione a piccoli tratti per la lunghez
za di almeno ml.1,00 e conseguente rifacimento della
muratura di tufo di spessore per creazione di giun
to di dilatazione ed incastro macchiettato con ani
ma in gomma da cm.1 realizzato a qualunque altezza

compreso ogni onere e magistero.

Al metro lineare Lire Cinquemila===== ml.L. 5000

N.P. 3 - Provvista e posa in opera di mostrine in anticorodal della larghezza di cm.6 e dello spessore di mm.2 $\frac{2}{3}$ del tipo ondulato con sezione a T in opera con tappi di gomma a pressione e viti per schermaggio dei giunti di dilatazione all'interno dei vani.

Al metro lineare Mille.===== ml.L. 1000

N.P. 4 - Rinforzo dei solai di copertura eseguito con la posa in opera di un ferro diritto da $\varnothing$ 8 ogni 50 cm. superiormente alla nervatura dei travetti e monconi da $\varnothing$ 10 in corrispondenza degli appoggi, entrambi ancorati al costruendo rinfiando dei cordoli compreso taglio a forma delle tracce nelle caldane e nei cordoli per il loro alloggiamento, compreso pure ripartitori da $\varnothing$ 6 ogni metro lineare e aumento dello spessore della caldana con calcestruzzo dosato a kg.400 di cemento per uno spessore medio di cm.4 su tutta la superficie del solaio e puntellamento dello stesso.=

Al metro quadrato Lire Duemilacentos===== ml.L. 2100

N.P. 5 - Provvista e posa in opera di tubi in fibrocemento diametro interno mm.100 compreso vasche di raccolta pure in c.amianto per pluviali, compreso

staffe di ferro collocate ogni due metri.=

Al metro lineare Lire Ottocento===== ml.L. 800

N.P. 6 - Provvista e posa in opera di tubi di ghisa per pluviali a bicchiere e risolto, diametro interno atto a ricevere il pluviale di cemento amianto in opera compreso staffe e coloritura, altezza m.2 ognuno.=

Uno Lire Cinquemila===== ml.L. 5000

N.P. 7 - Montaggio e smontaggio di impalcatura esterna con tubolari innocenti comprendente la fornitura dei tubolari il trasporto in sito ed il relativo montaggio, eseguito secondo le prescrizioni di legge, fino all'altezza dei muri d'attico, con ponteggi indipendenti dalla muratura, compreso opere in legno e altro materiale tendente a garantire la incolumità dei passanti e degli abitanti dei piani inferiori.

Al metro quadrato Lire Centocinquanta===== ml.L. 150

N.P. 8 - Impianto elettrico negli appartamenti costruito in piattina sterlingata ad altissimo isolamento sezione 2x1 compreso valvole per ogni centro e interruttori incassati comprese opere murarie e ripristino.=

Ogni centro luminoso lire Milleduecento===== ml.L. 1200

N.P. 9 - Idem come sopra per prese di corrente da

incassare.=

Ogni lire Seicento===== uno L. 600.=

N.P.10- Intonaco esterno a tre strati spessore minimo cm.1,5 dei quali i primi due di malta idraulica ed il terzo a spruzzo con impasto di terre colorate, cemento bianco e graniglia, compreso ogni onere per perfetta profilatura e sagomatura, cornici, ecc.

Al metro quadrato lire Quattrocento= mq.L. - 400.=

N.P.11- Smontaggio e rimontaggio degli apparecchi igienici nei bagni per la sostituzione degli scarichi degli stessi, già in Eternit, con tubo e braghe di piombo; compreso pure il totale rifacimento dei pavimenti con rifusa dei mattoni rotti; ripristino dei rivestimenti di piastrelle maiolicate 15x15 con rifusa di quelle rotte e rivestimento totale delle vasche da bagno compreso opere murarie, opere di tubista e quanto altro possa occorrere.

Ogni bagno Lire Venticinquemila===== L. 25.000.=

Le spese relative al presente atto, la registrazione fiscale e l'I.G.E. sono a carico dell'Impresa.

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.

L'IMPRESA
Conorzio Navennate
delle Coop. di Produzione e Lavoro
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE TECNICO

Visto: IL PRESIDENTE