

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Case per lavoratori in Ceglie Messapico - cant. 1082

= = =

ELENCO DEI LAVORI DA ESEGUIRE

1/9- Palazzina A:	25,20x0,60x1,90 = mc. 28,73		
	2x11,00x0,60x $\frac{0,00+1,90}{2}$ " 12,54		
Palazzina B:	45,20x0,60x1,90 = " 51,53		
	2x11,00x0,60x $\frac{0,00+1,90}{2}$ " 12,54		
scavo per la formazione di travetti porta tramezzi appartamento n.1 scala A palazzina B:			
	4,75x0,30x0,54 = " 0,77		
	4,10x0,20x0,54 = " 0,44		
	1,20x0,20x0,54 = " 0,12		
	sommato mc. <u>106,68</u>	800	85.344
2/10- Per formazione di cunetta di raccolta acque piovane interno alle palazzine nella zona a monte:			
Palazz/ A:	24,40x0,20x0,10 = mc. 0,49		
	2x11,00x0,20x0,10 = " 0,44		
Palazz. B:	14,40x0,20x0,10 = " 0,89		
	2x11,00x0,20x0,10 = " 0,44		
	sommato mc. <u>2,26</u>	6000	13.560
3/11- Travetti porta tramezzi all'appartamento n.1 della scala A della Palazzina B:			
	5,15x0,30x0,54 = mc. 0,83		
	4,35x0,20x0,54 = " 0,47		
	1,40x0,20x0,54 = " 0,15		
	sommato mc. <u>1,45</u>	8000	11.600
4/12-	mc. 1,45x60 = Kg. <u>87</u>	130	11.310
5/13- Palazzina A:			
	24,40x0,20 = mq. 4,88		
	2x11,00x0,20 = " 4,40		
Palazzina B:			
	44,40x0,20 = " 8,88		
	2x11,00x0,20 = " 4,40		
	sommato mq. <u>22,56</u>	400	9.024
6/14- Palazzina A:			
piano seminterrato:			
disimpegno	2x2,85x1,20 = mq. 6,84		
camera	2x4,75x3,40 = " 32,30		
gabinetto	2x3,45x1,30 = " 8,96		
piano rialzato:			
vano A:	2x3,59x4,40 = " 31,58		
" B:	2x3,58x3,11 = " 22,26		
a riportare	mq. 101,94		130.838

	riporti	mq.	101,94
vano C	2x3,80x4,43 = "	33,66	
" I	2x3,58x3,52 = "	25,20	
Primo piano:			
vano A	2x3,72x3,42 = "	32,88	
" B	2x3,41x3,02 = "	20,58	
" C	$2x \frac{3,90+3,94}{2} x 4,42 = "$	34,64	
" I	2x3,67x3,80 = "	27,88	
Secondo piano:			
vano A:	2x3,81x5,68 = "	35,66	
" B:	2x3,42x3,18 = "	21,74	
" C:	2x4,00x4,68 = "	37,44	
" I:	2x3,80x3,80 = "	28,88	
" L:	2x3,79x1,52 = "	11,52	
Palazzina B:			
piano seminterrato:			
appartamento di testata:			
disimpegno	2x1,05x1,20 = "	2,52	
gabinetto	2x3,00x1,20 = "	7,20	
camera	2x4,15x3,45 = "	28,62	
appartamenti centrali:			
disimpegno	2x2,85x1,20 = "	6,84	
gabinetti	2x2,25x1,60 = "	7,20	
	$2x \frac{1,65+1,30}{2} x 0,75 = "$	2,20	
	2x0,40x1,00 = "	0,80	
camera	2x3,80x4,75 = "	36,10	
Piano rialzato:			
Scala A: int. 3 - Scala B:			
int. 4:			
soggiorno	2x3,78x4,40 = "	33,26	
cucina	2x3,55x3,40 = "	24,14	
letto	2x3,49x3,45 = "	27,56	
"	2x3,49x3,46 = "	24,14	
Scala A: int. 4; Scala B			
int. 3:			
cucina	2x4,07x4,40 = "	35,80	
letto	2x3,51x3,22 = "	22,40	
"	2x3,80x4,40 = "	33,44	
"	2x3,78x3,56 = "	26,90	
Primo piano:			
Scala A int. 5;			
" B " 6;			
cucina	2x3,56x3,50 = "	39,44	
letto	2x3,36x3,26 = "	21,90	
"	2x4,50x3,90 = "	35,10	
"	2x3,72x3,80 = "	28,26	
Secondo piano:			
Scala A int. 7;			
" B " 8;			

a riportare mq. 936,64

130.838-

riporti		mq. 936,64		130.838
soggiorno	2x4,70x3,80 = "	35,72		
cucina	2x3,60x3,70 = "	26,64		
letto	2x4,14x3,73 = "	30,88		
"	2x3,70x3,73 = "	27,60		
Scala A int. 8;				
" B " 7;				
cucina	2x4,16x4,70 = "	39,10		
letto	2x3,28x3,30 = "	21,64		
"	2x3,95x4,70 = "	38,92		
"	2x3,86x3,83 = "	29,56		
sommano		mq. 1186,70	1350	1.682.045

7/15- Palazzina A:

verande: 3x2x3,00x1,50=mq. 27,00

Palazzina B:

verande testata

3x2x1,60x5,05= " 48,48

3x2x0,30x3,25= " 5,82

verande centrali:

3x2x1,37x2,95= " 24,24

3x2x $\frac{2,30+1,20}{2}$ x1,78 = " 18,66

sommano mq. 124,20 600 74.520

8/16- Scala A int. 2 n. 1

" B " 2 e 8 n. 2

sono n. 3

4000 12.000

9/17- Palazzina A: 3x2x2 = n. 12

" B:

appartamenti centrali

3x2x2 = n. 12

" laterali

3x2 = n. 6

sono n. 30

1000 30.000

10/18- Palazzina B:

scala A int. 5 n. 1

" B " 7 n. 1

Palazzina A n. 1

sono n. 3

3500 10.500

11/19- Palazzina B:

scala A: int. 3 n. 1

" A: " 8 n. 3

" B: " 3 n. 1

" B: " 5 n. 1

" B: " 6 n. 1

Palazzina A:

complessivamente n. 3

sono n. 10

2500 25.000

a riportare

1.834.903

riporto

1.884.903

12/20-	Palazzina B:	n.			
	scala A int. 5	n. 1			
	Palazzina A:	n. 2			
	sono	n. 3	1500		4.500
13/21-	Palazzina B:				
	scala A/ int. 4-6-8	3x3=n.9			
	" A " 3-7	n.2			
	" B " 3-5	2x3=n.6			
	" B " 7	n.2			
	" B " 4-6-8	n.3			
	Palazzina A:				
	complessivamente 3x2x2 =	n. 12			
	sono	n. 34	1000		34.000
14/22-	Palazzina B:				
	complessivamente	n. 4	800		3.200
15/23-	Riempimento delle cunette di raccolta acque della zona a monte delle palazzine:				
	Palazzina A:	25,20x0,60x1,90 =	mc. 28,73		
		2x11,00x0,60x $\frac{0,00+1,90}{2}$ =	" 12,54		
	Palazzina B	45,20x0,60x1,90 =	" 51,53		
		2x11,00x0,60x $\frac{0,00+1,90}{2}$ =	" 12,54		
		commano	mc. 105,34	800	84.272
16/24-	Palazzine A e B	n. 12	600		7.200