


GESTIONE CASE LAVORATORI LEGGE 14/2/63 N° 68		INTERVENTO N 1211 3° TRIENNIO		I.A.C.P.	
QUARTIERE "S. ELIA" BRINDISI Progetto delle strutture				data 21-5-71	N°
				egg	egg
COMPUTO METRICO SECONDA PARTE FABBRICATI Abis-C			rapp		
Dott Arch	E. NESPEGA	Edilizia			
Dott Ing	A. CORRADO	Edilizia			
Dott Ing	F. CARADORINI	Prog. e Costi			
Dott Ing	M. BOLOGNESE	Strutt. e Calc.			
Dott Ing	N. VIVARELLI	Imp. Tecnici			

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	<u>QUARTIERE S. ELIA - BRINDISI -</u> <u>PAL. A -</u>							
1	Scavo di sbancamento.							
2	2	31,40	11,90	0,40	mc	298,93	1.000	298.930
2	Scavo in sezione ristretta.							
	2 x 2	29,70	1,70	1,00	mc	201,96		
	2	29,70	1,90	1,00	"	112,86		
	2 x 2	2,65	1,00	1,00	"	10,60		
	2 x 2	3,25	1,00	1,00	"	13,00		
	2 x 8	2,65	1,30	1,00	"	55,12		
	2 x 6	3,25	1,30	1,00	"	50,70		
	2	4,35	1,50	1,00	"	13,05		
	2	2,90	1,80	1,00	"	10,44		
	Sommano				mc	467,73	1.500	701.595
3	Cls. magro per sottofondazioni.							
	2 x 2	29,70	1,70	0,10	mc	20,20		
	2	29,70	1,90	0,10	"	11,29		
	2 x 2	2,65	1,00	0,10	"	1,06		
	2 x 2	3,65	1,00	0,10	"	1,30		
	2 x 8	2,65	1,30	0,10	"	5,51		
	2 x 6	3,25	1,30	0,10	"	5,07		
	2	4,35	1,50	0,10	"	1,30		
	2	2,90	1,80	0,10	"	1,04		
	Sommano				mc	46,77	9.000	420.930
4	Cls. per c.a. di fondazione compreso i casseri.							
	Travi rovesce; 2 x 2	29,40	0,60	1,00	mc	70,56		
	$\frac{1}{2}$ x 2 x 4	29,40	(0,40+0,20)	0,40	"	28,22		
	2	29,40	0,80	1,00		47,04		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	$\frac{1}{2} \times 2 \times 2$	29,40	(0,40+0,20)	0,40	mc	14,11		
	2 x 2	3,35	0,40	1,00	"	5,36		
	2 x 2 x $\frac{1}{2}$	3,35	(0,40+0,20)	0,30	"	1,21		
	2 x 2	3,95	0,40	1,00	"	6,32		
	2 x 2 x $\frac{1}{2}$	3,95	(0,40+0,20)	0,30	"	1,42		
	2 x 8	3,35	0,40	1,00	"	21,44		
	2 x 2 x 8 x $\frac{1}{2}$	3,35	(0,40+0,20)	0,30	"	9,65		
	2 x 6	3,95	0,40	1,00	"	18,96		
	2 x 2 x 6 x $\frac{1}{2}$	3,95	(0,40+0,20)	0,30	"	8,53		
	2 x 2	1,60	0,40	1,00	"	2,56		
	$\frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times 2$	1,60	(0,40+0,20)	0,30	"	1,15		
	2 x 2	1,10	0,25	1,00	"	1,10		
	$\frac{1}{2} \times 2 \times 2$	1,10	(0,40+0,20)	0,30	"	0,40		
	2 x 2	1,20	0,40	1,00	"	1,92		
	$\frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times 2$	1,20	(0,40+0,20)	0,30	"	0,86		
	Sommano				mc	240,81	15.000	3.612.150
5	Cls. per strutture in elevazio- ne, compreso i casseri. Pilastri; q.-0,30+2,55;							
	16	0,40	0,30	2,85	mc	5,47		
	4	0,90	0,20	2,85	"	2,05		
	2	1,90	0,20	2,85	"	2,17		
	28	0,30	0,30	2,85	"	7,81		
	4	0,60	0,30	2,85	"	2,05		
	8	0,60	0,40	2,85	"	5,47		
	4	0,70	0,40	2,85	"	3,19		
	q.2,80+5,85; 6,10+9,15;							
	2 x 16	0,40	0,30	3,05	"	11,71		
	2 x 4	0,90	0,20	3,05	"	4,39		
	2 x 2	1,90	0,20	3,05	"	4,64		
	2 x 28	0,40	0,30	3,05	"	20,50		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	2 x 4	0,50	0,30	3,05	mc	3,66		
	2 x 8	0,50	0,40	3,05	"	9,76		
	2 x 4	0,60	0,40	3,05	"	5,86		
	q. 9,40+12,45 e 12,70+15,75;							
	2 x 16	0,30	0,30	3,05	"	8,78		
	2 x 4	0,90	0,20	3,05	"	4,39		
	2 x 2	1,90	0,20	3,05	"	4,64		
	2 x 28	0,30	0,30	3,05	"	15,37		
	2 x 4	0,40	0,30	3,05	"	2,93		
	2 x 8	0,50	0,30	3,05	"	7,32		
	2 x 4	0,50	0,30	3,05	"	3,66		
	q. 16,00 + 19,05;							
	16	0,30	0,30	3,05	"	4,39		
	4	0,90	0,20	3,05	"	2,20		
	2	1,90	0,20	3,05	"	2,32		
	28	0,30	0,30	3,05	"	7,69		
	4	0,30	0,30	3,05	"	1,10		
	8	0,30	0,30	3,05	"	2,20		
	4	0,30	0,30	3,05	"	1,10		
	q. 19,30 + 19,75;							
	2	1,90	0,20	0,45	"	0,34		
	q. 19,30 + 21,90;							
	4	0,90	0,20	2,60	"	1,87		
	12	0,30	0,30	2,60	"	2,81		
	4	0,30	0,30	1,00	"	0,36		
	Sommano				mc	162,20	18.000	2.919.600
	Travi.							
	q. + 2, 80	2	13,66	0,70	0,25	"	4,78	
			13,45	0,70	0,25	"	2,53	
			13,81	0,70	0,25	"	2,42	
		2	13,66	0,40	0,15	"	1,64	
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
		13,45	0,40	0,15	mc	0,81		
		13,81	0,40	0,15	"	0,83		
	2	11,03	0,10	0,10	"	0,22		
		10,82	0,10	0,10	"	0,11		
		11,18	0,10	0,10	"	0,11		
	2	12,73	0,90	0,25	"	5,73		
	2	12,53	0,90	0,25	"	5,64		
	2	14,41	0,70	0,25	"	5,04		
		14,56	0,70	0,25	"	2,55		
		14,35	0,70	0,25	"	2,51		
	2	14,41	0,40	0,15	"	1,73		
		14,56	0,40	0,15	"	0,88		
		14,35	0,40	0,15	"	0,86		
	2	10,51	0,10	0,10	"	0,21		
		10,66	0,10	0,10	"	0,11		
		10,45	0,10	0,10	"	0,10		
	2 x 2	8,86	0,50	0,25	"	4,43		
	2	10,06	0,10	0,10	"	0,20		
	2	4,50	0,10	0,10	"	0,09		
	2 x 2	4,35	0,30	0,25	"	1,30		
	2 x 2	1,40	0,30	0,60	"	1,01		
	2 x 2	1,80	0,20	0,25	"	0,36		
	2 x 2	1,20	0,20	0,25	"	0,24		
	q.6,10; 9,40; 12,70; 16,00;							
	4 x 2	13,66	0,70	0,25	"	19,12		
	4	13,45	4,70	0,25	"	9,41		
	4	13,81	0,70	0,25	"	9,67		
	4 x 2	11,03	0,10	0,10	"	0,88		
	4	10,82	0,10	0,10	"	0,43		
	4	11,18	0,10	0,10	"	0,45		
	(3,05+1,60+2,63+0,79+0,79)x4=							
	=	4	35,44	0,18	0,47	"	11,99	
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	4	35,44	0,22	0,08	mc	2,49		
	2 x 4	12,73	0,90	0,25	"	22,91		
	2 x 4	12,53	0,90	0,25	"	22,55		
	2 x 4	14,41	0,70	0,25	"	20,17		
	4	14,56	0,70	0,25	"	10,19		
	4	14,35	0,70	0,25	"	10,04		
	2 x 4	10,51	0,10	0,10	"	0,84		
	4	10,76	0,10	0,10	"	0,43		
	4	10,45	0,10	0,10	"	0,42		
	(3,15+2,30+3,90+0,69+0,69)4 =							
	=	4	42,92	0,18	0,22	"	6,80	
		4	42,92	0,22	0,08	"	3,02	
	4 x 4	8,86	0,50	0,25	"	17,72		
	4 x 2	10,06	0,10	0,10	"	0,80		
	4 x 2	4,50	0,10	0,10	"	0,04		
	4 x 4	4,35	0,30	0,25	"	5,22		
	4 x 4	1,40	0,30	0,60	"	4,03		
	4 x 4	1,80	0,20	0,25	"	1,44		
	4 x 4	1,20	0,20	0,25	"	0,96		
		29,55	0,70	0,25	"	5,17		
	2	29,73	0,70	0,25	"	10,40		
		29,70	0,70	0,25	"	5,20		
		30,15	0,18	0,25	"	1,36		
	2	31,14	0,18	0,25	"	2,80		
		30,30	0,18	0,25	"	1,36		
	(2,40+1,30+2,10+2,10+1,30+2,40) =	11,60	0,18	0,47	"	0,98		
		11,60	0,22	0,08	"	0,20		
	(3,10+2,30+3,85+3,85+2,95+3,15) =	19,20	0,18	0,47	"	1,62		
		19,20	0,22	0,08	"	0,34		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>							
	(3,00+1,60+2,60+2,60+1,60+3,00) =	14,40	0,18	0,47	mc	1,22		
		14,40	0,22	0,08	"	0,25		
	(3,10+2,90+3,85+3,85+2,40+3,05) =	19,15	0,18	0,47	"	1,62		
		19,15	0,22	0,08	"	0,34		
	4	8,86	0,50	0,25	"	4,43		
	2	11,74	0,18	0,25	"	1,06		
	2	4,55	0,18	0,25	"	0,41		
	2 x 2	4,35	0,30	0,25	"	1,30		
	2 x 2	1,40	0,30	0,60	"	1,01		
	2 x 2	1,80	0,20	0,25	"	0,36		
	Travi cop. p. tecnico.							
	2	26,50	0,30	0,80	"	12,72		
	2	1,50	0,50	0,30	"	0,45		
	4	0,60	0,30	0,25	"	0,18		
	4	4,35	0,30	0,50	"	2,61		
	4	3,60	0,50	0,25	"	1,80		
	Travi e soletta ascensore.							
	4	3,35	0,20	0,60	"	1,61		
	2	1,50	1,60	0,25	"	1,20		
	2	1,40	1,75	0,25	"	1,22		
	2	3,55	1,25	0,25	"	2,22		
	Travi a ginocchio.							
	q.-0,15 + 2,80;							
	2	2,70	0,20	0,40	"	0,43		
	2	3,75	0,30	0,60	"	1,35		
	q.2,80 + 19,30;							
	2 x 2 x 5	3,95	0,30	0,60	"	14,22		
	2 x 5	2,70	0,20	0,40	"	2,16		
	Veletta volumi tecnici.							
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riparto							
	2(11,10+5,70+10,60+3,60+ +4,90+3,60+10,60+5,70+11,10+ 1,80+3,90+1,80)=	148,80	0,16	0,05	mc	1,19		
	Sommario				mc	313,25	18.000	5.638.500
6	Ferro in tondini. Per armare il cls. di fondazio- ne in ragione di 100 Kg/mc. 240,81 x 100 = Per armare il cls. dei pilastri in ragione di 100 Kg/mc. 162,20 x 100 = Per armare il cls. delle travi in ragione di 80 Kg/mc. 313,25 x 80 =				Kg	24.081		
					"	16.220		
					"	25.060		
	Sommario				Kg	65.361	180	11.764.980
7	Solaio in latero-cemento spesso- re cm. 25. Cop. p.t; 1°-2°-3°-4° piano							
	2 x 5	12,73	3,65		mq	464,64		
	2 x 5	12,53	3,65		"	457,34		
	2 x 5	12,73	4,25		"	541,02		
	2 x 2 x 5	2,80	0,70		"	39,20		
	2 x 2 x 5	1,20	0,30		"	7,20		
	2 x 5	12,53	4,25		"	532,52		
	Copertura . 2	12,73	3,65		"	92,93		
	2	12,53	3,65		"	91,47		
	2	12,73	4,25		"	108,20		
	2	12,53	4,25		"	106,50		
	2 x 2	2,80	0,70		"	7,84		
	2	1,90	1,20		"	4,56		
	Volumi tecnici. 2	4,95	2,70		"	26,73		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	2	3,30	1,50		mq	9,90		
	2	4,90	1,35		"	13,23		
	Sommano				mq	2503,28	4.800	12.015.744
8	Soletta a sbalzo in latero-cemento.							
	- piano tipo -							
	4 x 5	2,63	0,97		mq	51,02		
	4 x 5	3,90	0,87		"	67,86		
	2 x 5	3,90	0,35		"	13,65		
	- copertura -	30,15	0,97		"	29,24		
	2	31,11	0,97		"	60,35		
		30,30	0,97		"	29,39		
	2	8,86	0,60		"	10,63		
	2	3,60	0,97		"	6,98		
	2	2,70	0,18		"	0,97		
	- Volumi tecnici. -	4	11,10	2,70	"	119,88		
	4	2,20	0,30		"	2,64		
	4	10,65	2,70		"	115,02		
	4	3,80	1,20		"	18,24		
	Sommano				mq	525,87	5.200	2.734.524
9	Gradini in c.a. a sbalzo compreso i casseri ed il ferro d'armatura.							
	2	2,70	1,20		"	6,48		
	2 x 2 x 5	2,70	1,20		"	64,80		
	Sommano				mq	71,28	5.500	392.040
10	Pianerottoli in latero-cemento.							
	2 x 5	1,35	1,20		mq	16,20		
	2 x 5	1,12	0,30		"	3,36		
	2 x 5	1,20	1,20		"	14,40		
	2 x 6	1,35	1,20		"	19,44		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	2 x 6	1,27	0,30		mq	4,57		
	2 x 6	1,50	1,20		"	21,60		
	2 x 6	1,50	0,10		"	1,80		
	Sommano				mq	81,37	5000	406.850
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>							
	<u>QUARTIERE S. ELIA - BRINDISI -</u> <u>EDIFICIO C.</u>							
1	Scavo di sbancamento.	43,90	11,65	0,40	mc	204,57	1.000	204.570
2	Scavo in sezione ristretta.							
	3	42,20	1,50	1,00	mc	189,90		
	2 x 2	2,80	0,90	1,00	"	10,08		
	2 x 6	2,80	1,20	1,00	"	40,32		
	2	4,00	1,75	1,00	"	14,00		
	2	2,50	1,65	1,00	"	8,25		
	2 x 2	3,45	0,90	1,00	"	12,42		
	2 x 4	3,45	1,20	1,00	"	33,12		
	Sommano				mc	308,09	1.500	462.135
3	Cls. magro per sottofondazioni.							
	3	42,20	1,50	0,10	mc	18,99		
	2 x 2	2,80	0,90	0,10	"	1,01		
	2 x 6	2,80	1,20	0,10	"	4,03		
	2	4,00	1,75	0,10	"	1,40		
	2	2,50	1,65	0,10	"	0,82		
	2 x 2	3,45	0,90	0,10	"	1,24		
	2 x 4	3,45	1,20	0,10	"	3,31		
	Sommano				mc	30,80	9.000	277.200
4	Cls. per c.a. di fondazione compreso i casseri.							
	3	41,90	0,60	1,00	mc	75,42		
	3 x 2 x ½	41,90(0,40+0,20)	0,30	"		22,63		
	4	3,40	0,30	1,00	"	4,08		
	4 x ½	3,40(0,40+0,20)	0,30	"		1,22		
	2 x 6	3,40	0,30	1,00	"	12,24		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>							
	2 x 6 x 2 x ½	3,40(0,40+0,20)	0,30	0,30	mc	7,34		
	4	4,05	0,30	1,00	"	4,86		
	4 x ½	4,05(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	1,46		
	2 x 4	4,05	0,30	1,00	"	9,72		
	9 x 4 x 2 x ½	4,05(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	6,83		
	2 x 2	1,70	0,30	1,00	"	2,04		
	2 x 2 x 2 x ½	1,70(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	1,22		
	2 x 2	1,40	0,20	1,00	"	1,12		
	2 x 2 x ½	1,40(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,50		
	2 x 2	0,70	0,30	1,00	"	0,84		
	2 x 2 x 2 x ½	0,70(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,50		
	2	1,50	0,25	1,00	"	0,75		
	2 x ½	1,50(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,27		
	2	0,70	0,25	1,00	"	0,35		
	2 x ½	0,70(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,13		
	Sommano				mc	152,52	15.000	2.287.800
5	Cls. per strutture in elevazio- ne ,compreso i casseri. - Pilastri - q. -0,30 + +3,70							
	28	0,40	0,30	4,00	mc	13,44		
	20	0,50	0,30	4,00	"	12,00		
	4	0,82 ⁵	0,20	4,00	"	2,64		
	2	1,90	0,20	4,00	"	3,04		
	q.3,95+7,00; 7,25+10,30;							
	2 x 28	0,30	0,30	3,05	"	15,37		
	2 x 20	0,40	0,30	3,05	"	14,64		
	2 x 4	0,82 ⁵	0,20	3,05	"	4,03		
	2 x 2	1,90	0,20	3,05	"	4,64		
	q.10,55+13,60; 13,85+16,90;							
	2 x 28	0,30	0,30	3,05	"	15,37		
	<i>A riportare</i>							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riparto							
	2 x 20	0,30	0,30	3,05	mc	10,98		
	2 x 4	0,82 ⁵	0,20	3,05	"	4,03		
	2 x 2	1,90	0,20	3,05	"	4,64		
	q.17,15+17,60;							
	2	1,90	0,20	0,45	"	0,34		
	q.17,15+18,15;							
	4	0,30	0,30	1,00	"	0,36		
	q.17,15+19,75;							
	2 x 2	0,30	0,30	2,60	"	0,94		
	2 x 2	0,82 ⁵	0,20	2,60	"	1,72		
	q.17,15+19,50;							
	2 x 2	0,30	0,30	2,35	"	0,85		
	Sommano				mc	109,03	18.000	1.962.540
	Travi.							
	q. + 3,95;							
	(9,20+9,17 ⁵)2=	36,75	0,43	0,25	mc	3,95		
		36,75	0,10	0,10	"	0,37		
	(3,05+3,25+1,70+1,70+3,25+ +3,02 ⁶)2 =	33,54	0,25	0,45	"	3,77		
		33,54	0,30	0,25	"	2,51		
	(8,60+8,57 ⁵)2 =	34,35	0,90	0,25	"	7,73		
	(9,47 ⁵ +9,75)2 =	38,45	1,00	0,25	"	9,61		
		38,45	0,10	0,10	"	0,38		
		38,45	0,10	0,45	"	1,73		
		38,45	0,15	0,25	"	1,44		
	(3,85+4,50+1,40)2 =	19,50	0,25	0,45	"	2,19		
		19,50	0,30	0,25	"	1,46		
	2 x 2	4,75	0,30	0,25	"	1,42		
	2 x 2	1,60	0,30	0,60	"	1,15		
	2 x 2	1,80	0,20	0,25	"	0,36		
	2 x 2	1,90	0,20	0,25	"	0,38		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>							
	2	8,80	0,50	0,25	mc	2,20		
	q. 7,25; 10,55; 13,85; (9,51+9,30 ⁵)2 =	3	37,62	0,70	0,25	"	19,75	
	3	37,62	0,10	0,10	"	1,13		
	3 x 6	1,20	0,18	0,47	"	1,83		
	3 x 6	1,20	0,22	0,08	"	0,38		
	(8,60+8,45)2 =	3	34,10	0,90	0,25	"	23,02	
	(10,13 ⁵ +9,93)2 = 40,13;	3	40,13	1,00	0,25	"	30,10	
	(40,13-600) =	3	34,13	0,10	0,10	"	1,02	
	(1,20+1,20+1,52+1,52+1,20+ +1,20)2 =	3	15,68	0,18	0,47	"	3,98	
	3	15,58	0,22	0,08	"	0,83		
	3 x 4	8,53	0,50	0,25	"	12,79		
	3 x 2	8,53	0,10	0,10	"	0,51		
	3 x 4	4,25	0,30	0,25	"	3,82		
	3 x 4	1,60	0,30	0,60	"	3,46		
	3 x 4	1,80	0,20	0,25	"	1,08		
	3 x 4	0,90	0,20	0,25	"	0,54		
	q. + 17,15;							
	2	21,10	0,70	0,25	"	7,38		
	(8,60+8,45)2 =		34,10	0,90	0,25	"	7,67	
	2	21,10	1,00	0,25	"	10,55		
	4	8,53	0,50	0,25	"	4,26		
	4	4,25	0,30	0,25	"	1,27		
	4	1,60	0,30	0,60	"	1,15		
	4	1,80	0,20	0,25	"	0,36		
	Velette.							
	2 x 2	21,70	0,18	0,25	"	3,91		
	(1,20+1,20+2,40+2,40+1,20+ 1,20) = 9,60	2	9,60	0,18	0,47	"	1,62	
	2	9,60	0,22	0,08	"	0,34		
	<i>A riportare</i>							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	(1,20+1,20+1,50+1,52+1,52+1,50+1,20+1,20)=10,84;	2	10,84	0,18	0,47 mc	1,83		
		2	10,84	0,22	0,08 "	0,38		
		2	12,42	0,10	0,10 "	0,25		
	Travi e soletta ascensore.							
	(1,40+1,20)2 =	2	5,20	0,20	0,60 "	1,25		
	2 x 2		3,30	1,25	0,25 "	4,12		
		2	3,30	1,40	0,25 "	2,31		
	Travi torrino.							
	(4,15+1,60)2 =	2	11,50	0,30	0,50 "	3,45		
	2 x 2		3,55	0,50	0,25 "	1,77		
	2 x 2		0,60	0,30	0,25 "	0,18		
		2	1,50	0,50	0,25 "	0,37		
	Velette.	2	29,76	0,16	0,05 "	0,48		
	Travi a ginocchio.							
	2 x 2 x 5		4,05	0,30	0,60 "	14,58		
	2 x 5		2,55	0,20	0,40 "	2,04		
	Sommano				mc	216,41	18.000	3.895.380
6	Ferro in tondini.							
	Per armare il cls. di fondazione in ragione di 100 Kg/mc.							
	152,52 x 100 =				Kg	15.252		
	Per armare il cls. dei pilastri in ragione di 100 Kg/mc.							
	109,03 x 100 =				Kg	10.903		
	Per armare il cls. delle travi in regione di 80 Kg/mc.							
	216,41 x 80 =				Kg	17.313		
	Sommano				Kg	43.468	180	7.824.240
7	Solaio in latero-cemento spessore cm. 25.							
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>							
	per luci fino a m. 4,00 q. + 3,95;							
	2	8,65	3,90		mq	67,47		
	2	8,35	3,90		"	65,13		
	2	8,65	3,35		"	57,95		
	2	8,35	3,35		"	55,94		
	2 x 2	2,45	0,62		"	6,08		
	2 x 2	0,85	0,20		"	0,68		
	q.+7,25; +10,55+13,85;							
	3 x 2	8,55	3,60		"	184,68		
	3 x 2	8,35	3,60		"	180,36		
	3 x 2	8,55	3,95		"	202,63		
	3 x 2	8,35	3,95		"	197,89		
	3 x 2 x 2	2,45	0,62		"	18,23		
	3 x 2 x 2	0,85	0,20		"	2,04		
	q. + 17,15;							
	2	8,55	3,60		"	61,56		
	2	8,35	3,60		"	60,12		
	2	8,55	3,95		"	67,54		
	2	8,35	3,95		"	65,96		
	2 x 2	2,45	0,62		"	6,08		
	2	1,90	0,85		"	3,23		
	Torrino.							
	2	6,65	2,55		"	33,91		
	2	3,05	1,50		"	9,15		
	<i>Sommano</i>				mq	1346,63	4.800	6.463.824
8	Solette a sbalzo. q. +3,95;							
	2	9,70	1,18		mq	22,89		
	2	9,93	1,18		"	23,43		
	2 x 2	2,43	1,15		"	11,18		
	<i>A riportare</i>							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>							
	q. + 7,25; 10,55; 13,85;							
	2 x 2 x 3	2,43	0,97		mq	28,28		
	2 x 3	10,13	1,18		"	71,72		
	2 x 3	9,93	1,18		"	70,30		
	q. + 17,15;							
	2	21,70	0,97		"	42,10		
	2	21,70	1,58		"	68,57		
	2	10,23	0,60		"	12,28		
	Torrino.							
	2 x 2	3,80	1,25		"	19,00		
	2 x 2	6,24	0,30		"	7,49		
	Sommano				mq	377,24	5.200	1.961.648
9	Gradini in c.a. a sbalzo compreso il ferro d'armatura ed i casseri.							
	2 x 2 x 5	2,70	1,20		mq	64,80	5.500	356.400
10	Pianerottoli in latero-cemento							
	2 x 6	1,35	1,20		"	19,44		
	2 x 6	1,27	0,15		"	2,29		
	2 x 6	1,50	1,20		"	21,60		
	2 x 6	1,50	0,10		"	1,80		
	2 x 5	1,35	1,20		"	16,20		
	2 x 5	1,125	0,15		"	1,69		
	2 x 5	1,20	1,20		"	14,40		
	Sommano				mq	77,42	5.000	387.100
	A riportare							