

10

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

= = = = =

4336/MI-Lavori di sistemazione e completamento case
per lavoratori in Ostuni-ex cant.1135

Impresa: Semerato Vito

Importo lordo £. 2.000.000

" netto del ribasso del 2,10% £. 1.958.000

" " perizia suppletiva £. 606.980

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno otto
del mese di aprile in Ostuni.

Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma,Direttore dei
lavori/

VISTO il contratto n.1276 del 25/2/1957 reg.a Brindi-
si il 22/3/57 al n.1494 mod.I vol.109;

VISTO il verbale di consegna in data 2/5/1957;

VISTO il verbale di sospensione in data 26/7/57;

VISTO il verbale di ripresa in data 5/4/1958;

VISTO la perizia suppletiva del 16/11/57;

VISTO la nota 4336/MI del 17/3/58 che approva la sud-
detta perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo del 24/3/1958 neg.1693 reg.

a Brindisi il 2/4/1958 al n.1609 mod.I vol.111;

ORDINA

all'Impresa Semeraro Vito l'esecuzione dei suddetti lavori per un maggiore importo di £.606.980 al netto con l'aggiunta dei seguenti nuovi prezzi;

N.P.1) Provvista e posa in opera di canne fumarie quadrate da cm.15 compreso magistero per incasso nelle murature ed il pezzo terminale con cappello, staffe ecc. in opera.

Al metro lineare lire Ottocentocinquanta= ml.£.850

N.P.2) Provvista e posa in opera di tubazione in fibro cemento da cm.6 compresi tutti i pezzi speciali occorrenti per curve, derivazioni, riduzioni, innesti, ecc. per fognatura, scarico cessi, ecc.

Al metro lineare lire Seicento=== ml. £. 600

N.P.3) Provvista e posa in opera di tubazione in fibro cemento da mm.80

Al metro lineare lire Settecento== ml. £. 700

N.P.4) Scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza anche misto a pietra compreso demolizione di vecchie murature di fondazione di qualsiasi tipo e natura a pareti determinate ristrette compreso trasporto, spandimento e pilonatura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, per rinterri ed altro, come pure per spianamento del terreno circostante, ove richiesto, nonché opere di sbadacchiamen-

to, armatura, aggettamento di acqua, ecc. e per qualsiasi profondità e compreso altresì trasporto alle discariche di quelle esuberanti;

Al metro cubo lire Ottocento=== mc. £. 800

N.P.5) Vespaio formato esclusivamente con pietrame calcareo ben disposto, costipato e spianato, chiuso con scaglie.

Al metro cubo lire Novecento=== mc. £. 900

N.P.6) Tinteggiatura a tre passate a latte di calce e terre colorate.

Al metro quadrato lire venti== mq. £. 20

N.P.7)- Coloritura ad olio e colori a tre passate con biacca previa preparazione accurata della superficie, scartavetratura, velatura, di stucco, ecc.

Al metro quadrato lire Trecentocinquanta== mq. £. 350

N.P.8) Provvista e posa in opera di tubi di ferro per stendimento biancheria, muniti di ganci compreso grappe e verniciatura.

Al chilogrammo lire Duecentonovantacinque = Kg. £. 295

N.P.9) Filo di ferro zincato del diametro di mm. 3/4 steso tra i paletti stenditoi.

Al chilogrammo lire quattrocento== Kg. £. 400

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità/

Per l'esecuzione ~~dai~~ dette opere, il termine utile per l'ultimazione definitiva dei lavori viene prorogato di giorni trenta e quindi verrà a scadere il giorno 10 maggio 1958.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

Simenaro Vito

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE



(Com. Com. te Ubaldo VALLARINO)

[Signature]