

ING. FRANCO BIZZARRI

Progettazioni Civili e Industriali

VIA ... BRINDISI

BRINDISI

tel. 0831-87451

proprietà: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
via Casimiro - BRINDISI

scala/e

tav.

data:

1:50

1

FEBBRAIO 67

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO
ED ANTINFORTUNISTICHE DELL'IMPIANTO TERMICO
dell'edificio ubicato a BRINDISI
in Piazza BOLDINI civ. 1-2 PAL. C

copie:

visto

SCHEMA DEPOSITO GASOLIO
CON SERBATOIO INTERRATO
(FUORI SCALA)

1 SERBATOIO
2 TUBO DI CARICO
3 VALVOLA DI FONDO
4 PER INDICATORE DI LIVELLO
5 DISPOSITIVO PER INTERROMPERE, IN FASE DI CARICO, IL FLUSSO COMBUSTIBILE QUANDO IL SERBATOIO RAGGIUNGE IL 90% DELLA SUA CAPACITA'
6 TUBO DI SFIATO AVENTE DIAMETRO INTERNO > 25 mm
7 TUBO DI RITORNO
8 TUBO DI MANDATA
9 VALVOLA A CHIUSURA RAPIDA
10 MANOVRA DELLA VALVOLA 9
11 CURVA CON RETICELLA ANTIFIAMMA

PIANTA CENTRALE TERMICA
UBICATA SU VIA ALLE SPALLE DI P.zza BOLDINI
PALAZZINA C

4.60 m
1.50
1.10
4.40
AREAZIONE 1x0.5
a
e
b

CENTRALE TERMICA
SEZ. A-A

h
AREAZIONE 1.50x0.70
a
g
3.60
f

DISTINTA PRINCIPALI LAVORI DA ESEGUIRE E FORNITURE
(vedere anche relazione tecnica)

- a) Estintore portatile a polvere omologato per capacità estinguenti 13 A/89B/C da 6 Kg, in sostituzione di quello esistente.
- b) Posizionamento nuovo serbatoio da 4000 litri corredato di tutti gli accessori come da schema.
- c) Fornitura di tubo di sfiato di diametro interno non inferiore a 25 mm.
- d) Vecchio serbatoio da sostituire previo scavo e successivo riempimento con il ripristino della pavimentazione.
- e) Spostamento del quadro comandi bruciatore in prossimità della porta di accesso.
- f) Sopraelevazione di cm 20 della soglia della porta.
- g) Impermeabilizzazione delle pareti per un'altezza di cm 20.
- h) Applicazione di uno spessore di cm 4 di intonaco a base di vermiculite e gesso su tutte le pareti verticali e sul soffitto al fine di portare il RET delle strutture a 120.
- i) Congegno di autochiusura sulla porta.