

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROGETTO DI COSTRUZIONE DEL 5° ~~B-6°~~ LOTTO DI CASE POPOLARI IN
FRANCAVILLA FONTANA = VIA MOZZONI =

Legge 2.7.1949, n° 408 - Esercizio 1957/58

Importo

£. 42.000.000.==

PERIZIA DI VARIANTE

PER OPERE DI FONDAZIONE

1) Scavo di terra per sbancamento :

Zona sul lato scale a scantinato :

15,95x7,03x0,64	= mc.	71,76
16,90x7,03x0,64	= "	76,04
0,90x1,40x0,64	= "	0,81

SOMMARIO

mc. 148,61

600.=

89.166.=

2) Scavo di terra per fondazioni :

3,42x2,20x1,15	= mc.	8,65
11,68x1,00x0,90	= "	10,51
11,68x1,00+1,20x0,25	= "	3,21
2		
4,50x0,90x1,15	= "	4,66
3,40x2,20x1,15	= "	8,60
11,65x1,00x0,90	= "	10,48
11,65x1,00+1,20x0,25	= "	3,20
2		
2x4,50x0,90x1,15	= "	9,31
2x3,50x0,90x1,15	= "	7,24
7,03x0,90x0,51	= "	3,23
10,69x1,00x0,26	= "	2,78
10,69x1,00+1,20x0,25	= "	2,94
2		
4,36x2,20x0,51	= "	4,89
8,13x0,90x0,51	= "	3,73
10,65x1,00x0,26	= "	2,77
10,65x1,00+1,20x0,25	= "	2,93
2		
4,40x2,20x0,51	= "	4,94
7,03x0,90x0,51	= "	3,23
2x15,05x1,40x0,26	= "	10,96
2x15,05x1,40+1,60x0,25	= "	11,28
2		
2x2x4,63x1,00x0,26	= "	4,81
2x2x4,64x1,00+1,20x0,25	= "	5,09
2		
1,90x1,40x0,80	= "	2,13

SOMMARIO

mc. 131,57

800.=

105.256.=

Riporto

194.422.=

3) Calcestruzzo a Kg. 300 di cemento ecc. :

3,42x1,00x0,25	= mc.	0,85
3,42x1,00+1,20x0,25	= "	0,94
2		
1,81x1,00x0,25	= "	0,45
1,81x1,00+1,20x0,25	= "	0,50
2		
2x1,00x1,00x0,25	= "	0,50
2x1,00x1,00+1,10x0,25	= "	0,52
2		
2x3,46x1,00x0,25	= "	1,73
2x3,46x1,00+1,20x0,25	= "	1,90
2		
4,36x2,20x0,50	= "	4,80
8,13x0,90x0,50	= "	3,66
3,41x1,00x0,25	= "	0,85
3,41x1,00+1,20x0,25	= "	0,94
2		
1,78x1,00x0,25	= "	0,44
1,78x1,00+1,20x0,25	= "	0,50
2		
2x1,00x1,00x0,25	= "	0,50
2x1,00x1,00+1,10x0,25	= "	0,52
2		
4,40x2,20x0,50	= "	4,84
2x11,53x0,90x0,50	= "	5,19
2x2x4,63x1,00x0,25	= "	4,63
2x2x4,63x1,00+1,20x0,25	= "	5,09
2		
3,42x1,40x0,25	= "	1,20
3,42x1,40+1,60x0,25	= "	1,28
2		
1,81x1,40x0,25	= "	0,63
1,81x1,40+1,60x0,25	= "	0,68
2		
2x1,00x1,40x0,25	= "	0,70
2x1,00x1,40+1,50x0,25	= "	0,72
2		
7,82x1,40x0,25	= "	2,74
7,82x1,40+1,60x0,25	= "	2,93
2		
3,41x1,40x0,25	= "	1,19
3,41x1,40+1,60x0,25	= "	1,28
2		
2x1,00x1,40x0,25	= "	0,70
2x1,00x1,40+1,50x0,25	= "	0,72
2		
1,78x1,40x0,25	= "	0,62
1,78x1,40+1,60x0,25	= "	0,67
2		
7,86x1,40x0,25	= "	2,75

a riportare mc. 58,16

194.422.=

= 3 =

riporto	mc.	58,16	194.422.=
7,86x1,40+1,60x0,25 2	= "	2,95	
3,42x2,20x0,50	= "	3,76	
4,60x1,00x0,25	= "	1,15	
4,60x1,00+1,20x0,25 2	= "	1,26	
0,90x1,00x0,25	= "	0,22	
0,90x1,00+1,10x0,25 2	= "	0,24	
6,15x1,00x0,25	= "	1,54	
6,15x1,00+1,20x0,25 2	= "	1,69	
4,50x0,90x0,50	= "	2,02	
3,40x2,20x0,50	= "	3,74	
4,55x1,00x0,25	= "	1,14	
4,55x1,00+1,20x0,25 2	= "	1,25	
2x3,50x0,90x0,50	= "	3,15	
0,90x1,00x0,25	= "	0,22	
0,90x1,00+1,10x0,25 2	= "	0,24	
SOMMAMO	mc.	82,73	9.000 744.570.=

4) Ferro omogeneo per dette strutture :

Kg. 2.078.= 130.= 270.145.=

T O T A L E

1.209.137.=

Brindisi, li 20 settembre 1958.=



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]