

Istituto Autonomo Case Popolari
Provincia di Brindisi


pag. 1

VARIANTE SUPPLETTIVA


OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 20 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (BR).

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi,


IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Antonio LONGO


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Vito Gianluca TUCCI


L'IMPRESA
GENNARI geom. Umberto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					117.60		1 127.44
	ml					117.60		
	SOMMANO ml					117.60	4.39	516.26
4 / 8 058	Fornitura di segati in travertino, ...dello spessore di cm 3 Fornitura e posa in opera di segati in travertino, lavorati a pelle liscia, dello spessore di cm 3 a pieno bagno di malta cementizia per davanzali, stipiti, architravi, soglie di v... i, l'onere del ricaccio del gocciolatoio nella parte aggettante dei davanzali e l'eventuale uso di grappe di ancoraggio. porte ascensori	20.00		0.20	1.10	4.40		
		20.00		0.20	2.20	8.80		
	portoni d'ingresso	4.00		0.30	2.25	2.70		
		4.00		0.30	1.20	1.44		
	porte sale riunioni	2.00		0.20	0.90	0.36		
		4.00		0.20	2.10	1.68		
	porte loc. elettrico	2.00		0.20	0.90	0.36		
		4.00		0.20	2.10	1.68		
	SOMMANO mq					21.42	52.68	1 128.41
5 / 49 063	Massetto di conglomerato cementizio dosato a Kg 250 di ce ... 10, armato con rete metallica Ø 4 a maglie di mm 100 x 100. Massetto di conglomerato cementizio dosato a Kg 250 di cemento tipo 325 dello spessore medio di cm 10, armato con rete metallica Ø 4 a maglie di mm 100 x 100. PALAZZINA OVEST porticato ad ovest		6.80	9.50	0.10	6.46		
			4.40	4.60	0.10	2.02		
	porticato ad est PALAZZINA EST porticato sud		6.80	9.50	0.10	6.46		
			6.80	9.50	0.10	6.46		
			4.40	4.60	0.10	2.02		
			6.80	9.50	0.10	6.46		
	mq					29.88		
	SOMMANO mq					29.88	6.20	185.26
6 / 29 067	Pavimentazione eseguita con piastrelle in grés ceramico smaltato. Pavimentazione eseguita mediante la fornitura e posa in opera di piastrelle di grés ceramico smaltato del tipo decorato di 1ª scelta, di lato cm 10x20; 10x10; 7,5x15 ecc, secondo le indicazioni della D.L., compreso il massetto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito. PALAZZINA AD EST pianerotolo di arrivo terrazze		2.50	2.00		4.96		
			4.55	1.20		5.46		
			1.20	0.12		0.14		
			1.30	0.20		-0.26		
	a detrarre rastremaz. rialzo							
	Appartamenti da 95 mq							
	bagni	4.00	1.70	1.50		10.20		
	w.c. (rialzo bagni)	8.00	1.70	1.50		20.40		
	PALAZZINA AD OVEST pianerotolo intermedio tra 1° - 2° piano e 2° - 3° piano	2.00	1.40	1.30		3.51		
	pianerotolo intermedio tra 1° - 2° piano e 2° e 3° piano	2.00	1.10	1.50		3.30		
	pianerotolo di arrivo terrazzo		2.50	2.00		5.00		
	pianerotolo di arrivo terrazzo		4.80	1.20		5.76		
	Appartamento da 95 mq							
	bagni	7.00	1.70	1.40		16.37		
	w.c.	7.00	2.00	1.30		18.20		
	pianerotolo accesso cabina ascensore	2.00	1.20	1.00		2.40		
	a detrarre	7.00	0.60	0.70		-2.94		
	Sommano positivi mq					95.70		
	Sommano negativi mq					-3.20		
	A RIPORTARE					92.50		2 957.37

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					92.50		2 957.37
	SOMMANO mq					92.50	16.53	1 529.03
7 / 30 080	Rivestimento di pareti interne,.....mediante piastrelle smaltate di 1^ scelta. Rivestimento di pareti interne, rette o curve, mediante la fornitura e posa in opera di piastrelle smaltate di 1^ scelta, ad uno o più colori, delle dimensioni cm 10x10; 15x16; 13x ... re e magistero per taglio, sfrido, pezzi specinli e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Appartamenti da 95 mq bagni (fronte vasca) bagni (ripiano laterale vasca) bagni (fascia a parete su vasca) bagni (fascia di base su parete) w.c. (fascia a parete su base) Appartamento da 95 mq a p. 1° a sud, palazzina ad est bagno (fronte vasca) bagno (lato vasca) bagno (fascia di base a parete) bagno (su pulsante scarico cassetta) w.c. (fascia di base) w.c. (fascia di base) w.c. (imbotto finestra) Appartamenti da 45 mq bagno (fronte vasca) bagno (ripiano su vasca) bagno (fascia a parete su vasca) bagno (fncia a parete di base) imbotti finestre bagni a piano 4° imbotti finestre bagni a primo 3°, 2° e 1° mq SOMMANO mq	11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7 169.49
	gistero per innesto e saldatura delle tubazioni, lo scavo necessario ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.					4.00		
	SOMMANO ognuno					4.00	15.49	61.96
10 / 32 104	Fornitura e posa in opera di chiusini di ghisa di qualsiasi dimensione e peso. Fornitura e posa in opera di chiusini di ghisa di qualsiasi dimensione e peso. Pozzetti d'ispezione	4.00			25.00	100.00		
	SOMMANO Kg					100.00	1.65	165.00
11 / 12 119	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per ringhiere di scale. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per ringhiere di balconi, scale, paletti di ferro sulle terrazze, ecc., con corrimano ed eventuali montanti in ferro scatolare Compreso ogni magistero per l'ancoraggio nonché la dipintura con due mani di minio e due di vernice ad olio e colori. Ringhiere scale Palazzina A Palazzina B	1.00 1.00	34.30 34.30	0.90 0.90	35.00 35.00	1 080.45 1 080.45		
	SOMMANO Kg					2 160.90	3.10	6 698.79
12 / 4 121	Fornitura e posa in opera di pannelli in vetro retinato colorato. Fornitura e posa in opera di pannelli in vetro retinato colorato per finestre, ringhiere, divisori in genere e portoni di ingresso. Compreso sigillatura con opportune guarnizioni ... za muraria per la posa in opera, il ponteggio e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. FINESTRINI LOCALI MACCH. ASCENSORI ante apribili ante fisse SALE RIUNIONI ante apribili ante fisse FINESTRE SACALE ante apribili ante fisse portone di ingresso principale scala	2.00 4.00 2.00 4.00 8.00 8.00 4.00		0.40 0.50 0.50 0.50 0.80 0.70 0.50	0.40 0.50 0.30 0.40 0.80 0.70 2.00	0.32 1.00 0.30 0.80 5.12 3.92 4.00		
	SOMMANO mq					15.46	24.27	375.21
13 / 10 123	Serramenti in ferro per porte, eseguiti con ferri profilati normali. Serramenti in ferro per porte, eseguiti con ferri profilati normali ed eventualmente anche con pannelli in lamiera, per l'apertura di luci normali, dati in opera completi di ogni l... compreso le opere murarie ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Porte su terrazze e locali ascensori. Inc. peso (6*0.90*1.83)=mq 9.43* Kg 20 = Kg 211.68 più sistemazione porte esistenti vano C. I.				188.60	188.60		
	SOMMANO kg					188.60	1.96	369.66
14 / 5 124	Fornitura e posa in opera di bussole in legno abete di prima scelta. Fornitura e posa in opera di bussole in legno abete di prima scelta dello spessore netto di mm 45 ad uno o due battenti, tamburrate, con o senza vetro stampato o rigato, intelaiato ... reso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. Misurate sul filo esterno della mostra. Appartamenti da 95 mq	46.00		0.90	2.10	86.94		
	A RIPORTARE					86.94		14 840.11

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					86.94		14 840.11
15 / 2 125	Appartamenti da 45 mq	15.00		0.80	2.10	25.20		
		15.00		0.90	2.10	28.35		
	salarinioni e locale quadri elettr.	8.00		0.80	2.10	13.44		
		4.00		0.90	2.10	7.56		
	SOMMANO mq					161.49	65.59	10 592.13
	Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili.....in pvc.,							
	Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili in sagome tubolari di							
	polivinile centinate (pvc) con colore incorporato a tinta unita, con							
	telaio del peso non inferiore a 5 Kg/mq ... inghia.							
	Misurate tra le guide ad U, queste escluse, l'intradosso della veletta e							
	l'estradosso della soglia o davanzale.							
	PALAZZINA OVEST							
	Prospetto sud	7.00		1.80	2.40	30.24		
		13.00		1.20	1.40	21.84		
	loc. macch. ascensori			1.78	0.60	1.07		
	prospetto nord	7.00		1.20	2.40	20.16		
		7.00		1.20	1.40	11.76		
	scala	13.00		0.70	1.40	12.74		
	salarinioni	4.00		0.94	1.80	6.77		
	PALAZZINA EST			1.85	0.52	0.96		
	Prospetto sud	7.00		1.80	2.40	30.24		
		13.00		1.20	1.40	21.84		
	loc. macch. ascensori			1.78	0.60	1.07		
	prospetto ovest	7.00		1.20	2.40	20.16		
		7.00		1.20	1.40	11.76		
	scala	13.00		0.70	1.40	12.74		
	salarinioni	4.00		0.94	1.80	6.77		
				1.85	0.52	0.96		
	SOMMANO mq					211.08	27.89	5 837.02
16 / 1 128	Infissi esterni realizzati con profilati in alluminio elettrolitico.							
	Fornitura e posa in opera di infissi esterni del tipo monoblocco con							
	cassonetto coprinullo, per finestre o porte finestre, ad una o più partite							
	apribili ad ante o fissi, anche con ...; nonchè quant'altro necessario							
	per darli completi e funzionanti in opera, esclusi soltanto i vetri, da							
	pagarsi a parte.							
	PALAZZINA OVEST							
	Prospetto sud	7.00		1.80	2.40	30.24		
		13.00		1.20	1.40	21.84		
	loc. macch. ascensori			1.78	0.60	1.07		
	prospetto nord	8.00		1.20	2.40	23.04		
		8.00		1.20	1.40	13.44		
	scala	13.00		0.70	1.40	12.74		
	salarinioni	5.00		1.00	1.80	9.00		
	PALAZZINA EST			1.85	0.52	0.96		
	Prospetto sud	7.00		1.80	2.40	30.24		
		14.00		1.20	1.40	23.52		
	loc. macch. ascensori			1.78	0.60	1.07		
	prospetto ovest	8.00		1.20	2.40	23.04		
		8.00		1.20	1.40	13.44		
	scala	13.00		0.70	1.40	12.74		
	salarinioni	4.00		1.00	1.80	7.20		
				1.85	0.52	0.96		
	SOMMANO mq					224.54	79.02	17 743.15
17 / 9 129	Fornitura e posa in opera di bussole in legno abete di pr... bliche							
	discariche.							
	Misurate sul filo esterno della mostra.							
	Fornitura e posa in opera di bussole in legno abete di prima scelta							
	dello spessore netto di mm 45 ad uno o due battenti, tamburate, con o							
	senza vetro stampato o rigato, intelaiato ... reso il trasporto a rifiuto							
	A RIPIORTARE							49 062.41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49 062.41
18 / 6 130	del materiale di risulta alle pubbliche discariche. Misurate sul filo esterno della mostra. Alloggi	20.00		1.00	2.10	42.00		
	SOMMANO mq					42.00	107.42	4 511.54
	Tinteggiatura di pareti interne e soffitti a tre passate.....con tempera. Ripristino di tinteggiatura di pareti interne e soffitti a due passate a pennello, previa preparazione della superficie, con tempera di colore simile a quello esistente secondo le ... ere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurata vuoto per pieno sino a un massimo 1.5 mq per infisso. PALAZZINA EST androne ingresso soffitto		4.30 0.30 2.45	2.60 1.25 2.10		11.18 0.38 5.15		
	androne ingresso pareti		20.85		2.50	52.13		
	scala soffitto torino		2.45	2.00		4.90		
			1.20	4.60		5.52		
			4.30	2.45		10.54		
	arrivo terrazze		9.00	2.65		24.11		
	rialzo torino		2.45	1.50		3.68		
	pareti su rampe da torino		8.61			8.61		
			12.65			12.65		
		8.00	3.00	2.40		57.60		
	pianerottoli d'arrivo	4.00	8.45	2.60		87.88		
	pianerottoli intermezzo	5.00	5.45	2.70		75.33		
	al di sotto del 1° pianerottolo		5.45	1.25		6.81		
	al di sotto del 1° rampa		1.23			1.27		
	al di sotto del 2° rampa		2.78			2.78		
	soff. sotto rampe		30.45			30.45		
	soff. pianerottolo intermedio	5.00	2.45	1.55		19.22		
	soff. pianerottolo d'arrivo	4.00	3.40	2.45		33.73		
	sala riunioni soff		4.10	4.30		17.63		
	sala riunioni pareti	2.00	8.40	2.50		42.00		
	locali quadri elettici soff		4.30	1.30		5.59		
	locali quadri elettici pareti	2.00	5.60	2.50		28.00		
	PALZZINA OVEST idem Palazzina EST					547.14		
	SOMMANO mq					1 094.28	1.19	1 302.19
19 / 50 139	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato ... esclusione degli scavi e dei rinterri da pagarsi a parte. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato senza saldatura, del diametro interno di 1" sottotraccia, compreso i pezzi speciali di raccordo e le grappe, nonché mono di ... eventuali opere murarie, fori per ancoraggi, ecc. con la sola esclusione degli scavi e dei rinterri da pagarsi a parte. condotta di addizione idrica da posto contatori A.Q.P. a cent. idriche	2.00	23.74			47.48		
	SOMMANO ml					47.48	8.57	406.90
20 / 51 140	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato ... esclusione degli scavi e dei rinterri da pagarsi a parte. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato senza saldatura, del diametro interno di 3/4" sottotraccia, compreso i pezzi speciali di raccordo e le grappe, nonché mono ... eventuali opere murarie, fori per ancoraggi, ecc. con la sola esclusione degli scavi e dei rinterri da pagarsi a parte. tubazione per gas da contatori terrazze a caldaie su balcone app. 95 mq e 45 mq lato anteriore idem per app. 45 mq lato posteriore		34.00 48.20			136.00 48.20		
	SOMMANO ml					184.20	6.46	1 189.93
	A RIPORE							56 473.07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56 473.07
21 / 28 140/a	Impianto di alimentazione del gas.... ed in particolare UNI-Cig 7129-92. Impianto di alimentazione del gas da contatori, ovunque posti, alle utenze di ogni appartamento (cucina e caldaia) da realizzarsi secondo normative vigenti ed in particolare UNI-Ci ... llata, misurata a partire dal contatore del gas e fino al punto di utilizzo (caldaia e/o cucina) pezzi speciali inclusi. Entrambi gli edifici	20.00	2.50			50.00		
	SOMMANO ml					50.00	6.46	323.00
22 / 52 141	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato ... esclusione degli scavi e dei rinterri da pagarsi a parte. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato senza saldatura, del diametro interno di 1/2" sottotraccia, compreso i pezzi speciali di raccordo e le grappe, nonché mono ... eventuali opere murarie, fori per ancoraggi, ecc. con la sola esclusione degli scavi e dei rinterri da pagarsi a parte. deviazioni montanti per cucine	20.00	6.00			120.00		
	SOMMANO ml					120.00	4.85	582.00
23 / 14 158a	Fornitura e posa in opera di lavabo... del tipo normale. Fornitura e posa in opera di lavabo ad un posto di porcellana vetrificata colorata di prima scelta, delle dimensioni di cm 60x45, completo di mensole di ghisa porcellanata, piletta ... el diametro interno di mm 13, completo di flessibili e tubazione di scarico in PEHD da mm 40 fino alla scatola sifonata. Entrambi gli edifici					31.00		
	SOMMANO ognuno					31.00	68.69	2 129.39
24 / 13 158b	Fornitura e posa in opera di lavabo... del tipo per disabili. Fornitura e posa in opera di lavabo ad un posto di porcellana vetrificata colorata di prima scelta, delle dimensioni di cm 60x45, completo di mensole di ghisa porcellanata, piletta ... , accessori di montaggio, nonché compreso ogni onere e magistero al fine di realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Alloggio					1.00		
	SOMMANO ognuno					1.00	99.16	99.16
25 / 21 159a	Fornitura e posa in opera di vaso igienico....del tipo normale. Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata colorata di 1^ scelta, completo di cassetta di porcellana vetrificata da l 10 munita di rubinetto, galleggiante ... est'ultima compresa e compensata nel prezzo, e quanto altro occorrente per dare l'apparecchio perfettamente funzionante. Entrambi gli edifici					31.00		
	SOMMANO ognuno					31.00	79.02	2 449.62
26 / 20 159b	Fornitura e posa in opera di vaso igienico....del tipo per disabili. Fornitura e posa in opera di vaso igienico grande in porcellana vetrificata colorata di 1^ scelta, completo di cassetta di porcellana vetrificata da l 10 munita di rubinetto, galle ... mpensata nel prezzo, e quanto altro occorrente per dare l'apparecchio perfettamente funzionante. Del tipo per disabili Alloggio					1.00		
	SOMMANO ognuno					1.00	112.59	112.59
27 / 15	Fornitura e posa in opera di bidetdel tipo normale.							
	A RIPORTARE							62 168.83

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62 168,83
160a	Fornitura e posa in opera di bidet di porcellana vetrificata colorata di 1 ^a scelta tipo grande, compreso il gruppo di rubinetteria in ottone cromato con miscelatore e tappo automat ... ita in ottone cromato, flessibili e tubazione di scarico in PEHD da mm 40 fino alla scatola sifonata posta nel cavedio. Entrambi gli edifici					31.00		
	SOMMANO ognuno					31.00	66.11	2 049,41
28 / 17 160b	Fornitura e posa in opera di bidetdel tipo per disabili. Fornitura e posa in opera di bidet di porcellana vetrificata colorata di 1 ^a scelta tipo grande, compreso il gruppo di rubinetteria in ottone cromato con miscelatore e tappo automat ... carico in PEHD da mm 40 fino alla scatola sifonata posta nel cavedio. Del tipo per disabili con relativa rubinetteria. Alloggio					1.00		
	SOMMANO ognuno					1.00	94.00	94.00
29 / 25 163	Fornitura e posa in opera di contatore divisionale da 1/2" per acqua a turbina. Fornitura e posa in opera di contatore divisionale da 1/2" per acqua a turbina e quadrante bagnato della portata di 3 mc/h, a getto multiplo, in cassa di bronzo con apparecchiatura interna in nichel-cromo alta a sopportare temperature di 90°C. Entrambi gli edifici					20.00		
	SOMMANO ognuno					20.00	29.95	599.00
30 / 18 165	Fornitura e posa in opera di vasca da bagno del tipo normale. Fornitura e posa in opera di vasca da bagno del tipo normale in ghisa porcellanata colorata delle dimensioni di cm 170x70, completa di gruppo di rubinetteria del tipo a miscelatore ... er troppo pieno) fino alla scatola sifonata posta nel cavedio ed il grembiulino in muratura in giro alla vasca medesima. Entrambi gli edifici					20.00		
	SOMMANO ognuno					20.00	159.07	3 181,40
31 / 24 166	Fornitura e posa in opera di piatto doccia. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ghisa smaltata colorata, cm 70x70, completo di gruppo di rubinetteria in ottone cromato da incasso, miscelatore a pioggia smontabile, sifone centrale di raccolta, scarichi in nirlene fino alla scatola sifonata posta nel cavedio. Entrambi gli edifici					12.00		
	SOMMANO ognuno					12.00	115.17	1 382,04
32 / 16 168-bis-b	Attrezzatura per disabili da installare nell'ambito della vasca da bagno. Fornitura e posa in opera di attrezzatura per disabili, con caratteristiche architettonico strutturali del tipo "Cesame", da installare nell'ambito: della vasca da bagno, comprend ... ensioni di mm 162-850-459-762; una impugnatura per parete laterale, destra o sinistra, delle dimensioni di mm 306-459. Alloggio					1.00		
	SOMMANO corpo					1.00	322.27	322.27
33 / 22 168-bis-c	Attrezzatura per disabili da installare nell'ambito del vaso. Fornitura e posa in opera di attrezzatura per disabili, con caratteristiche architettonico strutturali del tipo "Cesame", da installare nell'ambito:							
	A R I P O R T A R E							69 796,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							69 796.95
	del vaso, comprendente: -una impugnatura di sostegno a parete-pavimento, destro o sinistro, delle dimensioni di mm 325-762-153-290-160-350. Alloggio					1.00		
	SOMMANO corpo					1.00	196.25	196.25
34 / 23 168-bis-d	Attrezzatura per disabili da installare nell'ambito del lavabo. Fornitura e posa in opera di attrezzatura per disabili, con caratteristiche architettonico strutturali del tipo "Cesame", da installare nell'ambito: del lavabo, comprendente: -due impugnature di sostegno a muro, delle dimensioni di mm 500-160-153-170. Alloggio					1.00		
	SOMMANO corpo					1.00	333.11	333.11
35 / 19 168-bis-e	Attrezzatura per disabili da installare nell'ambito del bidet. Fornitura e posa in opera di attrezzatura per disabili, con caratteristiche architettonico strutturali del tipo "Cesame", da installare nell'ambito: del bidet, comprendente: -una impugnatura di sostegno a muro, delle dimensioni di mm 500-160-153-170. Alloggio					1.00		
	SOMMANO corpo					1.00	166.30	166.30
36 / 40 169	Quadro elettrico di distribuzione e protezione impianto interno.. Quadro elettrico di distribuzione e protezione impianto interno, in opera completo di accessori per il montaggio ed il cablaggio, costituito da: N. 1 centralina da incasso in mate ... le bipolare da 16a.A, 6 KA - 30 mA. Posto in opera completo di ogni accessorio quale sportello, viti di fissaggio, ecc. Entrambi gli edifici					20.00		
	SOMMANO ognuno					20.00	83.67	1 673.40
37 / 46 170a	Impianto sottotraccia per punto luce a parete o a soffitt ... ipo modulare con frutto entro materiale plastico antiurto. Impianto sottotraccia per punto luce a parete o a soffitto costituito da: - linea dorsale di alimentazione sottotraccia (parte dal quadretto di distribuzione dell'impianto inter ... Per punto luce deviato con due deviatori da incasso del tipo modulare con frutto entro materiale plastico antiurto.					198.00		
	SOMMANO ognuno					198.00	16.01	3 169.98
38 / 45 170c	Impianto sottotraccia per derivazione di presa a spina co ... o modulare e placca di rivestimento in resina a tre posti. Impianto sottotraccia per derivazione di presa a spina con presa del tipo modulare da incasso con frutto racchiuso entro materiale plastico antiurto, costituito da: - linea dorsal ... interruttore automatico magnetotermico unipolare 16 A del tipo modulare e placca di rivestimento in resina a tre posti.					52.00		
	SOMMANO n.					52.00	20.92	1 087.84
	A R I P O R T A R E							76 423.83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76 423.83
39 / 48 172 c	Impianto sottotraccia per derivazione di presa a spina co ... e placca di rivestimento in resina a tre posti. Tipo CEE. Impianto sottotraccia per derivazione di presa a spina con presa del tipo modulare da incasso con frutto racchiuso entro materiale plastico antiurto, costituito da: - linea dorsal ... a cartuccia completo di corpo portafusibile del tipo modulare e placca di rivestimento in resina a tre posti. Tipo CEE.					42.00		
	SOMMANO n.					42.00	17.71	743.82
40 / 47 172b	Impianto sottotraccia per derivazione di presa a spina co ... o modulare e placca di rivestimento in resina a tre posti. Impianto sottotraccia per derivazione di presa a spina con presa del tipo modulare da incasso con frutto racchiuso entro materiale plastico antiurto, da inserire nelle tubazioni e ... n interruttore automatico magnetotermico unipolare 4 A del tipo modulare e placca di rivestimento in resina a tre posti.					296.00		
	SOMMANO n.					296.00	17.46	5 168.16
41 / 43 173	Fornitura e posa in opera di apparecchio salvavita. Fornitura e posa in opera di apparecchio elettrico per la protezione dell'impianto luce di ogni singolo appartamento - elettroconduttore Stotz - omologati CEI, per l'esclusione automatica dell'energia elettrica in caso di contatti accidentali. Entrambi gli edifici					22.00		
	SOMMANO ognuno					22.00	58.88	1 295.36
42 / 37 176	Impianto di illuminazione delle scalePer stabili fino a 4 piani. Impianto di illuminazione delle scale con relè temporizzatore, da inserire nelle tubazioni esistenti comprensive del loro eventuale ripristino secondo le indicazioni del D.L., cost... l'allacciamento al relè temporizzatore inserito nel quadro generale servizi dello stabile. Per stabili fino a 4 piani. Entrambi gli edifici					2.00		
	SOMMANO corpo					2.00	542.28	1 084.56
43 / 38 177	Portalamпада per luce scale tipo "Europa-Asia". Fornitura e posa in opera di portalamпада a parete o soffitto, compreso la derivazione sottotraccia dalla colonna di alimentazione della luce delle scale; Tipo "Europa-Asia" FL 1 ... avo per conduttori in policarbonato antiurto; - corredo di portalamпада, portastarter e morsetti; - lampada neon. Entrambi gli edifici					20.00		
	SOMMANO ognuno					20.00	26.36	537.20
44 / 41 180	Quadro elettrico di distribuzione ...e protezione degli impianti dell'edificio. Quadro elettrico di distribuzione, sezionamento e protezione degli impianti dell'edificio. Tipo da incasso in lamiera verniciata, completo di portello con serratura a chiave, mor ... tezione differenziale relativa a tutti gli altri impianti si intende installata all'anfo di ciascuna di alimentazione. Entrambi gli edifici					2.00		
	SOMMANO corpo					2.00	816.00	1 632.00
	A R I P O R T A R E							86 884.93

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							86 884.93
45 / 42 181	Impianto centralizzato TV..... per impianti multipli fino a 24 utenze. Fornitura e posa in opera di impianto centralizzato per televisione, da inserire nelle tubazioni esistenti comprensive del loro eventuale ripristino secondo le indicazioni del D.L. ... tutte le opere murarie necessarie. Per ogni appartamento servito con due prese, per impianti multipli fino a 24 utenze. Entrambi gli edifici					20.00		
	SOMMANO ognuno					20.00	56.29	1 125.80
46 / 36 182	Impianto di portiere elettricoPer edifici fino a 24 alloggi. Impianto di portiere elettrico, da inserire nelle tubazioni esistenti comprensive del loro eventuale ripristino secondo le indicazioni del D.L., costituito da: a) una stazione es ... Le comunicazioni debbono essere reciproche e contemporanee, senza la servitù di "passo". Per edifici fino a 24 alloggi. Palazzina A Palazzina B					12.00 8.00		
	SOMMANO ognuno					20.00	85.73	1 714.60
47 / 39 183	Impianto di messa a terra di tutte le utenze elettriche. Impianto di messa a terra di tutte le utenze elettriche eseguito con corda di rame da mmq 50 come collettore e di mmq 16 per tutte le altre utenze. Detta corda farà capo a quattro ... compreso il collegamento del conduttore di terra all'armatura di un plinto di fondazione. Per ogni vano convenzionale. appartamenti da 95 mq appartamenti da 45 mq sale riunioni	72.00 24.00				72.00 24.00 2.00		
	SOMMANO n.					98.00	17.25	1 690.50
48 / 3 194	Fornitura e posa in opera di vetro-camera (4-12-4) con intercapedine di mm 12. Fornitura e posa in opera di vetrate isolanti, da inserire negli infissi, meglio individuati con la voce N-121, con intercapedine d'aria disidratata composte da lastra interna in p ... al silicone, opportune guarnizioni e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PALAZZINA OVEST Prospetto Sud Propsetto Nord PALAZZINA EST Prospetto Ovest Prospetto Est	23.00 15.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.00 12.00 8.00 24.00 8.00		0.50 0.45 0.45 0.45 0.50 0.47 0.47 0.55 0.50 0.47 0.47 0.55	2.20 1.20 1.20 1.20 1.20 2.26 1.26 1.26 2.26 2.26 1.26 1.26	25.30 8.10 8.10 8.10 9.00 17.00 9.48 11.09 13.56 8.50 14.21 5.54		
	SOMMANO mq					137.98	24.27	3 348.77
49 / 34 195	Fornitura e posa in opera di portone principale in alluminio anodizzato. Fornitura e posa in opera di portone principale in alluminio anodizzato con pannelli in vetro retinato, da conteggiare a parte, secondo disegno fornito dalla D.L., con chiusura di ... rtura elettrica,							
	A RIPIORTARE							94 764.60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94 764.60
	con chiavi in numero pari a quello degli alloggi, compreso maniglioni e chiusura automatica tipo MAAB. Entrambi gli edifici	2.00	1.20		2.20	5.28		
	SOMMANO mq					5.28	94.51	499.01
50 / 35 196	Impianto per prese telefoniche.. Impianto per prese telefoniche, da inserire nelle tubazioni esistenti comprensive del loro eventuale ripristino secondo le indicazioni del D.L., composto da: - tubazione incassata ... ; - n. 2 prese per ogni alloggio. Compreso ogni onere per l'apertura e chiusura di tracce. Per ogni alloggio servito. Entrambi gli edifici					20.00		
	SOMMANO corpo					20.00	26.86	537.20
51 / 44 197	Impianto di ascensore della portata di Kg 480, capienza n.6 persone. Impianto di ascensore della portata di Kg 480, capienza n. 6 persone, a norma della legge n. 13 del 9.1.89 e del D.M. 14.6.89, n. 236, previsto per la fermata ai piani più quello d ... 90. E' a carico, altresì, dell'Impresa l'onere del collaudo, ad opere finita, della ASL e dei V.V.F. Per ogni fermata. Entrambi gli edifici					10.00		
	SOMMANO n.					10.00	2 324.06	23 240.60
52 / 26 198	Impianto di sollevamento di acqua potabile....Per ogni alloggio servito. Impianto di sollevamento di acqua potabile, di marca accreditata, per ogni singolo alloggio costituito da: a)- Tubazione in ferro zincato come da progetto, poste in opera per l'a ... trice, ai sensi della legge n. 46/90, di licenza d'uso e di esercizio. Per ogni impianto relativo al singolo alloggio . Entrambi gli edifici					20.00		
	SOMMANO n.					20.00	174.56	3 491.20
53 / 27 203	Impianto di riscaldamento autonomo...per ogni mc di alloggio servito. Impianto di riscaldamento autonomo ad acqua calda a circolazione forzata per civile abitazione e per la produzione di acqua calda sanitaria, della portata minima di 3 l/min., massi ... installatrice, ai sensi della legge n. 46/90. Per ogni metro cubo di alloggio servito misurato sulla superficie utile. app. 95 mq 12*95mq bagni app. 45 mq 8*45mq	1140.00 360.00			2.70 2.70	3 078.00 972.00		
	SOMMANO mc					4 050.00	8.52	34 506.00
54 / 33 214	Formazione di corpo stradale. Formazione di corpo stradale costituito da: - sottofondo in misto granulare stabilizzato con granulometria da 0 a 5, compreso l'innaffiamento e l'essiccamento, rollato fino ad ot ... a perfetta regola d'arte, nonchè con le pendenze indicata dalla D.L. al fine dell'effettivo scolo delle acque piovane; Cortile					613.91		
	SOMMANO mq					613.91	12.91	7 925.58
	Parziale LAVORI A MISURA euro							164 964.19
	A R I P O R T A R E							164 964.19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							164 964.19
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>							
	Importo dei Lavori euro							164 964.19
	ONERI per la sicurezza							3 035.81
	TOTALE GENERALE euro							168 000.00
	Brindisi,							
	Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Antonio LONZO							
	Il Responsabile del Procedimento Dott. Arch. Vito Gianluca TUCCI							
	L'Impresa GENNARI geom. Umberto							
	A RIPIANTARE							