

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

I.N.A. - C A S A

COSTRUZIONI DI CASE PER LAVORATORI NEL COMUNE DI CISTERNINO

C A N T I E R E 1085

PERIZIA SUPPLETIVA

CONTRATTO n°208 di Rep. registrato a Brindisi il 27/5/950 n°1372.

IMPORTO LAVORI a base d'asta L.22.200.000=

RIBASSO d'asta 10%.

A) Importo netto lavori al 6° Stato di avanzamento....L.14.572.423,71

B) Importo netto lavori residui contrattuali " 3.600.000,00

Importo preconsuntivo al 6° Stato av. L.18.172.423,71

Importo lavori perizia suppletiva L.2.839.585,00

dedotto il ribasso d'asta 10% " 283.958,50

Restano nette 2.555.626,50

Importo preconsuntivo finale netto L.20.728.050,21

Dal precedente specchio si desume che la maggiore spesa per fare fronte ai lavori di completamento e disistemazione esterna è data dalla differenza fra l'importo preconsuntivo finale di L.20728050,21 e quello contrattuale netto di L.19380000,00 ossia L.748.050,21. Tale somma trova larga capienza nelle somme a disposizione della Amministrazione per imprevisti pari circa a L.1.026.000,00.

ELENCO DEI LAVORI DI PERIZIA

1/2 - Scavo di fondazioni muri di cinta

mc.86,63 a L.650L. 56.309,50

2/16- Calcestruzzo dosato a Kg.200 ecc.

per i piani di posa del muro precedente

mc.23,56 a L.4900 " 115.444,00

Da riportareL. 171.735,50

RIPORTO C. 171.735,50

3/6 - Muratura di pietrame calcareo in elevazione		
Muri di cinta mc.221,45 a L.3700	"	819.365,00
4/M.P.I - Colmata eseguita con materiali provenienti dalle demolizioni o da cave di prestito, compreso lo spianamento, il trasporto e quanto altro occorre per dare finito il lavoro a regola d'arte (analisi allegata)		
mc.2310,84 a L.600	"	1.386.504,00
5/94 - Vespaio di pietrame calcareo ecc. sottostante ai cordoni e zanelle delle banchine intorno ai fabbricati		
mc.36,20 a L.750	"	27.150,00
6/46 - Cordoni di pietra calcarea per le banchine intorno ai fabbricati e lungo la strada Monte La Croce ml.206,80 a L.850	"	175.780,00
7/47 - Zanelle lungo le banchine dei fabbricati e zanelle e controzanelle lungo via Monte La Croce mq.109,60 a L.1700	"	186.320,00
8/32 - Pavimentazione di pietrini di cemento a 16 scacchi ecc. per le banchine intorno ai due fabbricati mq.69,75 a L.750	"	52.312,50
9/10 - Gradini in tufo, compreso l'ossatura per lo accesso del fabbricato a monte mc.2,25 a L.4000	"	9.000,00
10/44 - Rivestimento delle pedate dei gradini precedenti con lastre di pietra di Trani dello spessore cm.3: mq.2,50 a L.3000	"	7.500,00
11/45 - Frontini dei gradini precedenti con lastre di pietra di Trani dello spessore cm.2 mq.1,50 a L.2600	"	3.900,00

SOMMARIO

L.2.039.545=

In definitiva il preconsuntivo finale della Perizia principale per l'aggiunta della presente Perizia suppletiva, resta così

variate:

A) Totale lavori a base d'asta	L. 20.191.582,00
B) Importo lavori perizia suppletiva	" 2.039.100
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) Incidenza suole	L. 444.000=
2) Allaccio acqua, luce e fognatura	" 130.000=
3) Imprevisti	" 1.277.950=
4) Compenso progetto	" 236.000=
5) Compenso Stazione appalt.	" 821.000=
6) Collaudo	" 123.000=

SOMMARIO

2.051.750,00

TOTALE GENERALE

L. 25.083.117,00

CISTERMINO, 11 9 Luglio 1951.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Michele Abbadesse)

M. Abbadesse