

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione alloggi di E.R.P. nel Comune

di BRINDISI-Quartiere Bozzano-P.I.001/132/1.=

LEGGE del 5.8.1978,n°457 - 5°Biennio 86/87.= .

IMPORTO dei lavori a base d'asta.....£. 1.178.104.744=

" al netto del ribasso: $12,29\% + 5\% = 17,29\%$ (.).£. 974.510.434=

(.)-Aumento migliorativo del 5%,sul ribasso dell'in

tervento adiacente precedente,offerto per l'af

fidamento a trattativa privata dall'Impresa

EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano.=

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO che in data 25.1.1989,con l'aumento miglio

rativo del 5% sul ribasso di aggiudicazio

ne dell'intervento adiacente precedente,

pari al 12,29%,con il ribasso complessivo

del 17,29% alla sottoscritta Impresa sono

stati affidati i lavori di costruzione di

alloggi di E.R.P. in BRINDISI,Quartiere

Bozzano,per l'importo di £.974.510.434= al

netto del suddetto ribasso del 17,29%;

CONSIDERATO che l'I.A.C.P. di Brindisi ritiene indis

pensabile tenere conto preventivamente

di ogni maggiore opera, sia in fondazio

ne sia in sistemazione esterna, che dovrà

essere eseguita per disporre gli edifici in coerenza altimetrica con quelli adiacenti, del precedente intervento, e con le strade limitrofe, realizzate successivamente all'epoca della progettazione del nuovo intervento dal Comune di Brindisi; . .

CHE per tali maggiori opere è stata redatta apposita perizia suppletiva dagli uffici tecnici dello I.A.C.P., che verrà sottoposta alle approvazioni di rito;

CHE per l'esecuzione delle stesse non vi saranno proroghe ai tempi previsti per la realizzazione dell'intervento;

CHE, per una sola categoria di opere, in detta perizia è stato applicato un Nuovo Prezzo, che nel presente schema di atto si include come verbalizzato:

N. P. / 1

-Costruzione di pozzetto d'ispezione e d'incrocio per le canalizzazioni della rete telefonica, delle dimensioni interne di cm.100x100 e fino alla profondità di mt.2,00, costruito in cls.a Kg.200 di cemento 325 ed armato con orditura del ϕ 12/25", con pareti di spessore cm.20 con intonaco cementizio a stagnezza, su platea armata con h=cm.40;

Cadauno Lire.....200.000=

(Diconsi: Lire Duecentomila)

LA SOTTOSCRITTA IMPRESA, appaltatrice dei suddetti lavori, dichiara di aver preso visione della suddetta perizia per maggiori opere di fondazione, e di sistemazioni esterne, il cui importo è di £.245.427.501= al netto del ribasso del 17,29%, di cui £.165.760.472= per fondazioni e £.79.667.029= per sistemazioni esterne, e di accettarne l'esecuzione alle condizioni contrattuali e del relativo Capitolato Speciale.

Letto e confermato viene sottoscritto.

Brindisi, lì 23 Marzo 1989.=

L'IMPRESA

EDIL.SAR.TOM. S.r.l.

L'Amministratore Unico :

(Sig. Tommaso SARDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)