

Allegato N.

Mod. N. 10

Art. 26 del regolamento per la compilazione
dei progetti, appr. con D. M. del 29-5-1895

ISTITUTO NAZIONALE

PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

COPIA

Opere

(Legge)

Progetto BRINDISI - VIALE TRIESTE DELLA MARINA MILITARE

UFFICIALI MARINA

COMPUTO METRICO E STIMA

Addi 25 NOV. 1957 195.....

Visto: L'INGEGNERE CAPO

IL CAPO DELL'UFFICIO STUDI E PROGETTI

(Dott. Ing. Armando Contini)

REDDATO DALL'INGEGNERE
(dott. ing. Luigi Cimino)




Visto IL CAPO DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Dott. Ing. Mario M... ..

Per come concepito

IL CAPO DELL'UFFICIO STUDI E PROGETTI

(Dott. Ing. Armando Contini)



N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	<u>LAVORI DA PAGARSI A FORFAIT</u>				
	<u>GRUPPO A</u>				
	1°) <u>Movimenti di terra</u>				
1	Scavo di sbancamento				
	a) per la livellazione del terreno nell'area dei fabbricati				
	Fabbr. D $24,40 \times 9 + \frac{4,80 + 3,90}{2} \times 3,30 +$				
	$\frac{10,70 + 8,60}{2} \times 1,50$ mq.	248,43		0,20	49,68
	Fabbr. E $25,80 \times 11,70 - (2,70 \times 1,90 +$				
	$+ 2,70 \times 2,05) =$ mq.	291,20		0,20	58,24
	b) per lo scantinato ed appartamento portiere				
	Fabbr. D mq.	248,43		1,25	310,54
	" E $12,20 \times 11,70 + 3,60 \times 8 =$ mq.	171,54		1,65	283,04
	$10,90 \times 11,70$ mq.	127,53		0,25	31,88
				mq.	733,38
	Totale movimenti di terra				
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
	2°) <u>Impermeabilizzazioni</u>				
2	Stratificazioni orizzontali d'asfalto				
	- spessore m/m 10				
	sotto gli spiccati :				
	Fabbr. D (23,40+6,80+3,30+1,30)x2x				
	x0,60-21x0,50x0,40 = mq.				37 56
	" E (14,20+9,00)x2x0,60-15x				
	x 0,50 x 0,40				24 84
				mq.	62 40
					=====
3	Stratificazioni verticali d'asfalto				
	da m/m 6 sui muri interrati				
	Fabbr. D 2,30+2,70+3,30+9,90+7,80+				
	+7,20+2+7,40+1,00	43 60		1 40	61 04
	1,00+7,20+7,80+10+1,00 =	27 -		0 60	16 20
	Fabbr. E (24,60+10,20+1,90+2,05+				
	+1,30) x 2 =	80 10		1 80	144 16
					=====
	Totale impermeabilizzazioni				
	TOTALE GRUPPO A				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	<u>GRUPPO B</u>				
	<u>1°) Murature</u>				
4	Vespaio di pietra a secco				
	a) sotto i pavimenti delle cantine				
	Fabbr. D $11,30 \times 7,00 + 3,00 \times 4,00 +$				
	$+ 4,20 \times 2,50 + \frac{8,70 + 7,10}{2} \times 1,50 +$				
	$+ \frac{3,00 + 2,10}{2} \times 3,50 =$ mq.	122 37		0 30	36 71
	" E $8,90 \times 9,40 + 1,50 \times 7,40 +$				
	$+ 2,60 \times 5,60 + 1,40 \times 1,00$ "	110 72		0 30	33 21
	b) porticato posteggio auto				
	Fabbr. E $8,90 \times 9,80 + 1,30 \times 7,60$ "	97 10		0 30	29 13
	c) drenaggio a ridosso dei muri				
	interrati				
	Fabbr. D (v.ml.n. 3)	43 60	0 40	1 -	17 44
		27 -	1 -	0 20	5 40
	Fabbr. E (v.ml.n. 3)	80 10	0 40	1 40	44 85
				mc.	166 74
					=====
5	Masso sui vespai del n. 4 a b				
	$(122,37 + 110,72 + 97,10) =$	330 19	0 10	mc.	33 -
					=====
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
6	Tavellonato con sovrastante masso su baggioli di mattoni ad una testa sotto l'alloggio del portiere Fabbr. D 6,90x7,00+1,40x4,00			mq.	54 -
7	Muratura di calcestruzzo magro con ql. 2 di cemento per cantine Fabbr. D 3x (8,40+6,60+6,00+0,40+1,40)x2+ +6,30 Fabbr. E 1,40+0,40 = 1,50+9,30+9,00+10,50+1,40 = 9,00+7,20+0,90 = a detrarre vuoti 5% Restano	2 70 51 90 2 60 1 80 31 70 17 10	0 30 0 40 0 40 0 26 0 40 0 40	2 60 2 60 1 90 2 67 2 67 2 90 mc. " mc.	6 32 53 98 1 97 1 25 33 85 19 84 117 21 5 21 112 -
8	Muratura di mattoni e malta di cal- ce e sabbia Fabbr. D parete ascensore 2x (1,80+0,35)x2x5 = copertina (7,30+3,30)x2 = a riportare	1 80 21 50 21 20	0 20 0 20 0 26	2 60 2 75 2 30 mc.	1 87 11 82 12 68 26 37

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto			mc.	26 3'
	$(2,40+3,30) \times 2 + 2,10 =$	13 50	0 30	2 -	8 1'
	parapetto terrazzo $(10+7,20+6) \times 2 =$	46 40	0 26	1 -	12 0'
	Fabbr. E				
	parete scala	3 90	0 26	2 67	2 7'
	scensore $(1,30+0,85) \times 5 =$	10 75	0 26	2 75	7 6'
	copertura $(7,00+6,70) \times 2 + 5,70 - 7 \times$				
	0,26 =	31 28	0 26	2 10	17 0'
	parapetto terrazza $11+9,68+9,70+$				
	$+11+9,68+9,70+1,40+1,35 =$	63 51	0 26	1 -	16 5'
					90 5'
	a detrarre 10% per vuoti				9 5'
	Restano			mc.	81 -
9	Tramezzi di mattoni ad una testa				
	a) cantine				
	Fabbr. D $7+3,70+2,50 =$	13 20		2 50	33 -
	" E $0,70+3,20+2,20+2,50 =$	8 60		2 57	22 10
	b) piano rialzato 1°, 2°, 3°, 4°				
	Fabbr. D 5x	4 -		3 05	61 -
	c) copertura				
	Fabbr. D $3,90+1,50 =$	5 40		2 30	12 4'
				mq.	129 -
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
10	Tramezzi di mattoni forati a 6 bu- chi posti in coltello per divisori bagni cucine				
	Fabbr. D	1 50	2 50		3 5
	(1,70+2,70+1,20)x2x5	56 -		3 05	170 8
	Fabbr. E (2,70x2+1,24x2)x2x5 =	78 80		3 05	240 3
	2,20+2,60 =	4 80		2 30	11 0
				mq.	426 -
					=====
11	Tramezzi di mattoni in foglio				
	a) cantine				
	Fabbr. D 4,30+3+9,40+8,80+3x3+2,80+				
	+2,60x4 =	47 70		2 50	119 2
	alloggio portiere 6,60+6+4,40+1 =	18 -		2 50	45 -
	Fabbr. E 3,70x2+5,40+10,40+4,30x2+				
	+3,50x5	49 30		2 57	126 7
	b) piano rialzato : 1°, 2°, 3°, 4°				
	Fabbr. D (3,60+3,10+1,04+3+1,70+				
	+1,14+4,30+3,40+0,85+1,30+				
	+2,70+1,00)x2x5 =	271 30		3 05	827 4
	" E (1,10+6+5,70+1,24+2,70+				
	+0,90x2+2,20+3,60x2+1,70)x2x5 =	296 40		3 05	904 0
	a riportare			mq.	2022 4

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				2022 43
	a dedurre vuoti				286 43
					1736 -
	rivestimento canne fumarie 20x3,50				70 -
				mq.	1086 -
					=====
12	Muratura di tamponamento con le due pareti in mattoni forati a 6 buchi posti in coltello				
	scale fabbr. D / (2,10+2,75)x2+2,70/x5	62 -		2 75	170 50
	" " E (5,75x2+2,60+1,05)x5	75 75		2 75	208 31
				mq.	378 81
					=====
13	Muratura di tamponamento con parete esterna ad una testa di mattoni pie- ni e parete interna con forati a 6 buchi posti in coltello				
	piano rialz.: 1°, 2°, 3°, 4°				
	Fabbr. D (1,40+0,60+4+4,20+0,60x2+ +3,80+3,10+3,50+2,80+0,50+2+ +3,45)x2x5 =	305 50		2 75	840 12
	" E (1,60+3,50+2,90+0,80x2+4+ +4,10+5,25+4+1,20+2,30+1,20+ +2,65+1,70+1)x2x5 =	370 -		2 75	1017 50
	a riportare				1857 62

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				1857 62
	maggior distanza piano 4°				
	(305,50+3,70) x 1/5 =	135 10		0 15	20 26
					1877 88
	a detrarre vuoti di superficie mag-				
	giore di mq. 2,50				è 201 36
		Restano		mq.	1076 52
					=====
	Totale murature				
	2°) <u>Cemento armato e solai</u>				
14	Conglomerato cementizio con ql. 3				
	di cemento tipo 500 per c.a.				
	<u>pilastrini</u> :				
	a) - cantine fabbr. D 25x	0 50	0 40	2 60	13 -
		1 60	0 30	2 60	1 25
	" " E 14x	0 50	0 40	2 67	7 48
	porticato " E 12x	0 50	0 40	2 90	6 96
	ascensore 2x	0 30	0 26	2 67	0 42
	b) piano rialz. 1°, 2°, 3°				
	fabbr. D 4x25x	0 40	0 40	2 75	44 -
	4x	1 60	0 30	2 75	5 28
	a riportare				78 39

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				78 39
	Fabbr. E 4x26x	0 40	0 40	2 75	45 76
	4x2x	0 30	0 26	2 75	1 76
	c) - piano 4°				
	Fabbr. D 25x	0 30	0 40	2 90	8 70
		1 60	0 30	2 90	1 70
	Fabbr. E 26x	0 30	0 40	2 90	9 70
	2x	0 30	0 26	2 90	0 45
	d) - copertura				
	Fabbr. E 8x	0 30	0 30	2 10	1 50
	Travi: dei solai delle cantine e sui piani rialz. 1°, 2°, 3°, 4° :				
	Fabbr. D (8,70x2+3,60x2+5,70+7,50+ +1,40+3,20+2,50+3,45+1,35+3+ +3,80+2)x2x6 =	702 -	0 40	0 50	140 40
	" E (10,20x4,00+10,70x2)x2x6 =	746 40	0 40	0 50	149 20
	4x4x	2 30	0 40	0 30	4 40
	copertura fabbr. D (v.ml.n. 8)	21 20	0 26	0 20	1 10
		13 50	0 30	0 20	0 80
	" fabbr. E 5,70x3+6,20x2+3,20+1x2	34 70	0 30	0 40	4 10
	travi a ginocchio 2x12x	4 30	0 30	0 50	15 40
	balconata centrale fabbr. E (N-0) n. 5x	3 90	0 30	0 30	1 70
	solette porte motori ascensore 2x	1 70	1 30	0 20	0 80
				mc.	465 20
	a riportare				=====

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
15	Ferro omogeneo per cemento armato (v.mc. al n. 14)	mc.	465 26 x kg.	85 kg.	39547
16	Rampe di scale a sbalzo Fabbr. D 2,50+3,30x11 " E 2,50x2+3,30x10 = 4 50 0 90	38 80 38 - 4 50	1 10 1 10 0 90		42 6 41 8 4 6 mq. 88
17	Solette a sbalzo fino a m. 0,90 per balconi Fabbr. E 2,30x0,40x5x2+2,30x0,70x5x x2+1,20x0,20x5x2 =				mq. 27
18	Soletta a sbalzo da m. 0,91 a m. 1,20 per balconi Fabbr. D - 1,60x1x4x4 =				mq. 25 60
19	Soletta a sbalzo da m. 1,70 fabbr. D - 2,50x1,70x5x2 =				mq. 42 50
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
20	Solette a sbalzo fino a m. 0,90 per cornicioni				
	fabbr. D - (5,80+7,90) x 2	27 40	0 50		13 7
	3,80x2+2,70 =	9 30	0 40		3 7
		7 30	0 80		5 8
	" E (10,40+10,20+11,20)x2	63 60	0 50		31 8
		6 90	0 40		2 7
				mq.	57 8
21	Soletta a sbalzo da m. 0,91 a m. 1,20 per cornicioni e pensiline				
	Fabbr. D	2 10	1 -		2 1
	2	10 50	1 -		21 1
	2	4 60	1 20		11 1
	" E	3 80	1 -		3 1
				mq.	37 1
22	Soletta a sbalzo da m. 1,21 a m. 1,30 per pensilina lavatoi - Fabbr. E	8 10	1 30	mq.	10,5
23	Solette a sbalzo di m. 2,30 per pen- silina lavatoi :				
	fabbr. D 2	3 -	2 30		13,8
	a riportare			mq.	13,8

Numero corrispon- dente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI		ANNO TAZIONI
		PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI	
			a corpo	
		10974900-		

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto			mq.	13 80
	Fabbr. E -	8 50	2 30		19 50
				mq.	33 30
					=====
24	Lastre verticali in c.a. per parapetti balconi e porte terrazzo				
	Fabbr. D $(1,80+3,20+1,60) \times 2 \times 4 =$	52 80		1 -	52 80
	2x	5 25		1 -	10 50
	" E - rampa scala terrazzo	4 80		1 -	4 80
				mq.	68 10
					=====
25	Solai misti c.a. e laterizio lu- ce fino a m. 4,00				
	a) - cantine				
	Fabbr. D $\frac{9,50+10,40}{2} \times 3,50 + 2,10 \times$ $\frac{2,50+4,80}{2} \times 3(4,20 \times 3,00 +$ $+ \frac{4,20+3,30}{2} \times 1) \times 2$				87 10
	alloggio portiere $\frac{9,60+10,50}{2} \times 3,50 +$ $+ 2,10 \times 2,50 + 4,80 \times 3 =$ mq.				54 80
	Fabbr. E $9,40 \times 3,80 + 9,40 \times 2,30 + 7,40 \times$ $3,30 + 1,80 \times 2 =$ mq.				85 30
	porticato c.s.				85 30
	b) piano rialz. 1°, 2°, 3°, 4°				
	Fabbr. D $(7,90 \times 3,60 + 3,20 \times 2,70 +$				
	a riportare				312 70

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				312 7
	$\frac{+5,70+6,70 \times 3,80}{2} \times 2 \times 5 =$				606 4
	Fabbr. E $(9,40 \times 3,80 + 7,30 \times 2,30 +$				
	$+2,20 \times 2,20 + 7,60 \times 3,50) \times 2 \times 5 =$				839 5
	" D $\frac{6,70 \times 3,30 + 3,00 + 2,00 \times 2,40 +}{2}$				
	$\frac{+3,00 + 2,10}{2} \times 3,00$				35
	" E $5,70 \times 3,50 + 6,70 \times 2,60 =$				37 3
	d) pianerottoli scala				
	fabbr. D 12x	2 30	1 30		35 8
	" E 12x	2 60	1 50		46 8
	c) balconate				
	Fabbr. E $(2,30 \times 0,80 \times 4 + 3,90 \times 1,30 +$				
	$+3,90 \times 0,94 + 2,34 \times 1,10) \times 5 =$				93 3
				mq.	2007 7
					=====
26	Compenso per solai a camera d'aria				
	copertura ultimo piano (v.n. 25b)			mq.	289 1
					=====
27	Compenso per solai calcolati con				
	sovraccarico di 500 kg/mq.				
	balconate (v.mq. n. 25c)			mq.	93 3
	a riportare				93 3

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				93 3
	sotto i muri in falso Fabbr.D 2x4x	3 80		1 60	48 6
	pianerottoli scala (v.n.25d)				
	35,88+46,80				82 6
	Fabbr.D $(\frac{2,00+3,00}{2} \times 3,80 + 3,60 \times 4,50) \times 2$				51 4
	" E	3 50	3 -		10 5
	bagni n° 20 x mq. 5,00				100 -
				mq.	386 5
					=====
	Totale c.a. e solai				
	3°) - Coperture				
28	Masso per pendenze				
	terrazzo Fabbr.D $(9,80 \times 2 + 11,30 \times 5,10 + 6,10 \times 1,70) \times 2$ mq.	175 20		0 10	17 5
	9,60x7+3,90x3,60 = "	81 24		0 05	4 0
	terrazzo fabbr. E $10,40 \times 9,50 \times 2 + 3,20 \times 1,20 + 3,20 \times 0,90 =$ "	204 32		0 10	20 4
	9,70x8,50 "	82 45		0 05	4 1
	bagni "	100 -		0 04	4 -
				mc.	50 1
	a riportare				=====

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
29	Stratificazione orizzontale d'asfal- to - spessore m ^m /m 10 balconi (v.n. 17+18+19) 27,70+25,60+42,50 = mq.				95,80
	cornicioni (v.n. 20 1° e 4° rigo) n° 21 II°) 13,70+31,80+21 "				66,50
	pensilina d'ingresso (v.n. 21 I°) "				2,10
	balconate : fabbr. D 1,40x0,60x4x2 = "				6,72
	" E 2,30x1,10x4x5+3,90x1,50+ +4+(3,90x0,94+2,34x1,10)x5"				105,20
				mq.	276,32
30	Stratificazioni c.a. spessore mm. 16 terrazzo e copertura (v.mq.n. 28) 175,20+81,24+204,32+82,45			mq.	543,21
31	Stratificazioni verticali d'asfalto 10% dei n. 29 e 30 0,10(276,32+543,21) x = mq.				82 -
	Totale copertura				
	TOTALE GRUPPO B				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	<u>GRUPPO C</u> <u>=====</u>				
	<u>1°) - Opere da lattoniere ed affini</u>				
32	Bocchettone di piombo per il terrazzo n.8 x kg. 10			kg.	80 - <u>=====</u>
33	Griglie per detto			n°	8 - <u>=====</u>
34	Tubi di cemento amianto Ø 100 per pluviali 4 x 17 + 2 x 18 + 2 x 16,30			ml.	136 60 <u>=====</u>
35	Rosette di aereazione per solai e camera d'aria e per gli scaldaba- gni			n°	36 - <u>=====</u>
36	Tubi di eternit Ø 60 per esalatori W.C. e scaldabagni 17,00x4x2+41x x 1,50+8x1,10+21x1 =			ml.	227 30 <u>=====</u>
37	Tubi di eternit Ø 100 per esalatori cucine 20x9,50+21x0,75+21x1,10+19,50 =			ml.	248 3 <u>=====</u>

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
38	Tubi di eternit 200x200 per caldaia termosifoni 2x			21 -	42 -
39	Tubi di lamiera Ø 100 per raccordi cappe 21x1			ml.	21 -
40	Cappe di eternit			n°	21 -
41	Tubi di ghisa leggera Ø 100 pedaroli pluviali - 8 x 2 =	16 -			
	scarichi W.C. - 8 x 16 =	128 -			
		144 -	x kg. 11	kg.	1584 -
	Ø 80 scarichi lavatoi 2x18 =				
	n°	36 -	" 8	"	288 -
				kg.	1872 -
	10% per pezzi speciali				188 -
				kg.	2060 -
	Totale opere da lattoniere				
	2°) <u>Intonaci e decorazioni</u>				
42	Intonaci rustici per le cantine - soffitti Fabbr. D-E (v.n. 25a)				
	87,17 + 85,36				172 5
	a riportare				172 5

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				172 53
	travi di spina $10,40+4+9,30 \times 2 =$	33	$(0,40+0,30) \times 2$	mq.	33 -
	soletta ascensore $1,30 \times 1,70 + 1,40 \times 1 =$				3 61
	b) pareti				
	muri D $9,80+7+6,90+0,40+1,70 \times$ $\times 2+7,10$	34 60		2 45	84 75
	muri E $(10,20+9,40) \times 2 =$	39 20		2 52	98 78
	tramezzi testa D $4 \times 2+4,20+2,50$	14 70		2 45	36 01
	" " E $(4,30+2+2,60) \times 2$	17 80		2 52	44 85
	tramezzi in foglio (v.ml.11a) $2 \times$	47 70		2 45	233 73
	2x	49 30		2 50	248 45
	gabbia ascensore $(1,70+1,30) \times 2$	6 -		19 50	117 -
	$(1,00+1,40) \times 2$	4 80		19 50	93 60
	pilastrini $(0,50+0,40) \times 2 \times 3 =$	5 40		2 20	11 88
				mq.	1178 21
					=====
43	Intonaci civili interni				
	a) - soffitti D-E				
	portiere (v.n.25a)				54 82
	piano rialz. 1°,2°,3°,4° (v.n.25b)	606,40	839,50		1445 90
	copertura (v.n.25c)				
	$35,76 + 37,37$				73 13
	porticato (v.n.25a)				85 31
	a riportare				1659 21

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				1659 2
	pianerottoli scala (v.n. 25d)				
	35,88 + 46,80				82 6
	rampe di scale (v.n. 16)				
	42,68 + 41,80				84 4
	travi di spina (6,80+7,50+2+7,40x2)x				
	x 2x5	31 -	(0,40+0,30x2) mq.		311 -
	b) pareti piano rialz. 1°, 2°, 3°, 4°				
	muri D (9,80+0,60x2+7,90+7+				
	+ 2,40+3,10+0,40+3,50) x2x5	353 -		3 -	1059 -
	muri E (10,40+9,80+1x2)x2x2x5 =	444 -		3 -	1332 -
	tramezzi testa (v.n. 9 b-c)				
	(61 + 12,42) x 2 = mq.				146 8
	tramezzi a 6 buchi (v.n. 10)				
	mq. 426,00 x 2 =				852 -
	tramezzi foglio (v.n. 11b e por-				
	tiere)				
	(827,46+904,02+45)x2 = mq.				3552 9
	lavatoi (6,70+3,30+5,60+3,50+1)x2	40 20		2 40	96 4
	pareti scala D (2,10+3,10+2,40)x2	15 20		21 60	328 3
	" " E (2,60+5,70)x2 =	16 60		21 60	358 5
	pilastri di spina 9x5x	1 60		2 70	194 4
	" " " portiere 2x	1 80		2 20	7 9
	a riportare				10065 8

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				10065 8
	travi di spina portiere e porticato				
	6,90+9,40 x 2	25,70	x(0,40+0,30x2)		25 7
	muri portiere 8,10+7+6,80+0,40 =	22 30		2 45	54 6
	" porticato 1,40+7,70+10,20 =	19 30		2 7!	53 0
				mq.	10199 -
				=====	
44	Intonaco esterno per prospetti				
	Fabbr. D				
	N-O (10+1)x2x14,30+(3,30+0,30)x2x				
	x20,50+2,10x2,60+10x0,60x2+				
	+2,10x2,50x2+0,60x3x2x8 =				518 96
	S-E /(7+0,40+2+0,45)x2+6,60/x(0,60+				
	+14,30)+7,30x2,50 =				410 12
	N-E (7,80x0,60+8,70x14,30+				
	+6,10x2,50)x2 =				288 68
	Fabbr. E				
	N-O (11,10+9,70)x17,30+8x2,50+				
	+(1x3+1,90x2+1,30)x3x5+3,90x				
	x 14,00 =				555 94
	S-E 24,60x17,30+(1x3+2,20x2+1,30)x				
	x3x5+5x2,50 =				568 58
	N-E: S-O 10,20x17,30x2+6,90x1+9,10x2,50 =				382 57
	a riportare				2724 85

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				2724 85
	parapetti terrazzo (v.ml.n. 8)				
	46,40 + 63,51	109 91	1 -		109 91
	sbalzi superiori a m. 1,20 (v.n. 19)				
	(v.n. 22-23) 42,50+10,53+33,35 =				86 38
	balconate (v.mq.n. 25c)				93 31
					3015 -
	a detrarre rivestimenti con tesseri				
	ne 2,30x0,60x20+1,20x1,50x8 = mq.				42 -
		Restano		mq.	2973 -
					=====
45	Rivestimento con tesserine di gres				
	Fabbr. D prospetto N-0 e fianco				
	scala 2,10x(1,50x2+2,60x4)+1,50x				
	x0,60x16+1,20x1,50x8 =				56 91
	Fabbr. E prospetti NO- e SE				
	2,30x0,60x20+2,50x1,40 =				31 11
				mq.	88 -
					=====
46	Superfici martellinate di strutture				
	in c.a. travi porticato				
	(4,70+3,70+5+3,90)x(0,40+0,30x2) =				17 31
					=====
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
47	Fioriere			mq.	50 -
					=====
	Totale intonaci e decorazioni				
	3°) <u>Opere in pietra</u>				
48	Lastre di travertino dello spess. di cm.3 - zoccolatura:				
	Fabbr.D (10+7,80+7,00+0,40+2+0,45+ +3,30)x2x(0,80+3,90) =				290 93
	" E (11+1,90+9,80+1,80+10,20)x x1,40+1,50x4+0,50x4x8x2,75+ +(12,70+2)x3+2,30x0,50 =				143 83
	gradini esterni 3x0,35+2,80x1+ +(3,10+2,90)x0,12+1,30x0,28+ +2,10x0,35x3+2,10x0,12x3 =				7 80
	stangoni balconi 1x4x4+2,25x5x x2+(2,30+0,40x2)x4x5+0,30x x2x5+3,90x2x5+(1,20+0,20x2)x10	152 50	0 20		31 70
	stangone pensilina d'ingresso	4 10	0 20		0 80
	gradini terrazzo E (10x0,30+9x x0,18) x 0,90				4 10
	soglie porticato 4,80+3,80+5+ +3,90+1,30 =	18 80	0 40		7 50
	a riportare				486 80
					=====

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
49	Copertina di cemento per il parapetto del terrazzo (v.ml.n. 8)				
	46,40 + 63,51 =	109 91	0 60	mq.	66 -
50	Lastre di travertino da cm. 5 per copertine sui parapetti balconi (v.ml. al n. 24)	68 10	0 20	mq.	13 6
51	Lastre di ardesia per cornicioni (v.mq.n. 29) mq.				66 5
	stangoni pensiline lavatoi				
	(7+9,60+9,70+8,50)x2x0,30 =				20 8
				mq.	87 3
52	Gradini di marmo da cm. 3				
	scala D-E (2x(18+20x5)	1 15	0 35		94 9
	2x12x	1 45	0 30		10 4
				mq.	105 4
53	Sottogradini di marmo da cm. 2				
	scala D-E				
	(18+20x5)x2x1,10 =			ml.	260 -
	a riportare				

Numero corrispon- dente delle analisi	IMPORTARE DEI LAVORI				ANNO TAZIONI
	PREZZO	PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI		
			a corpo	a misura	
		1703970 -			
B 36	1600 -	105600 -			
B 21	4700 -	64010 -			
B 33	2200 -	192240 -			
B 27	5500 -	579860 -			
B 28	650 -	169000 -			
		2814680 -			

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
54	Soglie lisce di marmo da cm. 2				
	Fabbr. D $1 \times 0,30 \times 10 + (1 + 1,10) \times 0,15 +$ $+ 0,90 \times 0,26 \times 2 + (0,65 \times 20 + 0,70 \times 10 +$ $+ 0,80 \times 30 + 1,20 \times 10) \times 0,10 + 0,80 \times$ $\times 0,15 + 1,25 \times 0,10 \times 6 =$ mq.				10 2
"	E $1 \times 0,30 \times 11 + 1,60 \times 0,28 + 0,90 \times$ $\times 0,30 + 0,80 \times 0,10 + 1 \times 0,10 \times 6 +$ $+ (0,65 \times 20 + 0,70 \times 10 + 0,80 \times 40 +$ $+ 0,90 \times 10 + 1,20 \times 10) \times 0,10 =$ mq.				12 -
	stangoni scala D-E 2x12x	1 10	0 30		7 9
					30 1
55	Zoccolotti battiscopa per l'androne e le scale				
	Scala D $1,60 + 1,90 \times 2 + 1,20 + 3 + 1,70 +$ $+ 3 \times 2 + 2,20 + 1 + 2,70 + 1,70 + 1 +$ $+ 0,90 + (1 + 0,50 \times 2) \times 5 \times 0,50 \times 2 +$ $+ 2 + (1,20 \times 2 + 2,10) \times 5 + 118 \times 0,50$				121 3
"	E $2 + 5,60 + 2,60 + 4 + 1,60 + 1,50 +$ $+ 1,80 + (1,60 + 0,80 + 1,35 + 0,70 +$ $+ 2,60 + 1,25) \times 6 + 118 \times 0,50$				127 9
				ml.	249 2
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
56	Soglie battentate di travertino del- lo spess. di cm.5 per finestre <u>Fabbr. D</u> cantine 1x4+1,30x3+1,90 = portiere c.s. scala 2,10x5+1,30x10 = alloggi 1x22+1,30x38+1,90x20 lavatoi 5+0,90x2 = <u>Fabbr. E</u> cantine 1+1,30x5+1,90x2 scala 1x6+1,25x12 = alloggi 0,90x20+1,00x5+1,10x x25+1,30x40+1,90x10 = lavatoi 1,90 + 1,10 = 316 10 0 30 mq. 95 - =====	9 80 9 80 23 50 109 40 6 80 11 30 21 - 121 50 3 -			
	Totale opere in pietra				
	4°) <u>Pavimenti e rivestimenti</u>				
57	Pavimento di battuto di cemento forma to da un sottofondo di cm.3 di calce struzzo a ql. 3 di cemento per mc. d'aimpasto, da un sovrastante stratto a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
	di cm. 1,5 di malta di cemento e rena nelle proporzioni di 1 a 3 e da un ul- timo strato di cemento puro di m/m 5, compreso la rigatura, la bocciardatu- ra e la spolveratura di cemento				
	Fabbr. D - E pavimento cantine e por- tico automezzi (v.n.4) mq. 122,37+110,72+97,10			mc.	330 1
58	Pavimenti di marmette bianche (v.mq. n. 17-18-19-20-21-22-23-25) 27,70+25,60+42,50+57,82+37,94+10,53+33,35+2007,77 =				2243 2
	si aggiunge :				
	balconi incassati D) 1,50x0,60x8 =				7 2
	alloggio portiere (v.n.43a)				54 8
	sottoscala D) 5,40x3,80+2,60x3,30 =				29 1
	" E) 2,60x5,50+1,40x1 =				15 7
	saletta motori 2x	1 70	1 30		4 4
	ripiano terrazzo E	2 -	0 90		1 8
	travi di spina (v.ml.n. 43a)	311 -	0 40		124 4
	a dedurre:				2480 7
	ardesia (v.n. 51) mq.	87 38			
	" stangoni (v.n.48) 31,70+0,82 "	32 52			
	" pianerottoli marmo (35,88+46,80)"	82 68			
	pavimento marmette minestrone				
	a riportare	202 58			2480 7

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto	202	58		2480 71
	(v.n. 59)	1230	-		1432 58
		Restano			1048 13
					=====
59	Pavimento in cemento magnesiaco tipo "Xilite" civile per stanze ed ingressi levigati				
	Fabbr. D mq. 16x30+6x10				540 -
	Fabbr. E " 16x40+ 5x10				690 -
				mq.	1230 -
					=====
60	Pavimento di marmo per pianerottoli scala				
	(v.mq. n. 58)			mq.	82 68
					=====
61	Rivestimenti maiolicati per zoccoli di bagni e cucina e per frontoni				
	lavabi servizi	mq.	30.- x 20 app.		600 -
	alloggio portiere				10 -
				mq.	610 -
					=====
	Totale pavimenti e rivestimenti				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
	5°) <u>Opere in legno</u>				
62	Cassette per lettere	scompart.		n°	20
63	Corrimano scale (3x2+3,50x5+1,40) x 2			ml.	49 80
64	Finestre semplici ribaltabili per le cantine <u>Fabbr. D</u> (0,90x4+1,20x3+1,80)x0,50 =			mq.	4 50
	<u>Fabbr. E</u> (0,90+1,20x5+1,80x2)x0,50 =			"	5 20
				mq.	9 70
65	Finestre semplici per le scale <u>Fabbr. D</u> 2x0,60x5+1,20x1,40x8+ +1,20x0,70x2 =			mq.	21 10
	<u>Fabbr. B</u> 0,90x0,60x6+100x0,30+1,15x x0,60x10+1,15x0,30x2 =			"	11 10
				mq.	32 20
	a riportare				

Numero corrispon- dente delle analisi	PREZZO		IMPORTARE DEI LAVORI				A N N O T A Z I O N I
			PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI			
				a corpo	a misura		
B 94	1600	-	32000	-			
B 9	1200	-	59760	-			
B 73	5600	-	54600	-			
B 55	5400	-	174150	-			
			320510	-			

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
66	Finestre normali con avvolgibili				
	<u>Fabbr. D</u>				
	portiere (v.mq. n. 64) mq.				4 5
	alloggi 0,90x0,70x16+0,90x1,40x6+				
	+1,20x1,40x14+1,80x1,40x12 =				71 4
	<u>Fabbr. E</u>				
	0,90x0,60x5+1x0,60x25+				
	+1,20x0,80x10+1,20x1,40x10+				
	+1,80x1,40x10 = mq.				69 3
				mq.	145 2
					=====
67	Porte finestre con avvolgibili				
	<u>Fabbr. D</u>				
	1,20x2,30x24 =				66 2
	<u>Fabbr. E</u>				
	0,80x2,30x19+1,20x2,30x20 =				111 1
				mq.	156 4
					=====
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
68	Porta finestre congiunte a finestre con avvolgibili Fabbr. D (0,60x2,30+1,20x1,40) x 8 =			mq.	24 4
69	Portoncini impiallacciati tamburelli fabbricati D-E n. 22		0 90	2 20	43 5
70	Porte alla mercantile rinforzate fabbr. D 6x " E 5x		0 90 0 90	2 - 2 -	10 8 9 -
				mq.	19 8
71	Porte alla mercantile con griglie cantine Fabbr. D 10x cantine fabbr. E 10x		0 70 0 70	2 - 2 -	14 - 14 -
					28 -
	a riportare				

Numero corrispon- dente delle analisi	PREZZO		IMPORTARE DEI LAVORI				A N N O T A Z I O N I
			PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI			
				a corpo	a misura		
			3397950 -				
B 68	10300 -	252140 -					
B 76	11000 -	479160 -					
B 79	7000 -	138600 -					
B 81	6200 -	173600 -					
			4441450 -				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
72	Porte interne tamburate				
	Fabbr. D	20	0 65	2 10	27 30
		11	0 70	2 10	16 17
		22	0 80	2 10	36 96
	" E	20	0 65	2 10	27 30
		10	0 70	2 10	14 70
		30	0 80	2 10	50 40
				mq.	172 83
73	Porte a vetri				
	Fabbr. D	11	0 80	2 10	18 48
		10	1 20	2 10	25 20
	" E	10	0 80	2 10	16 80
		10	1 20	2 10	25 20
				mq.	85 68
74	Vetrature d'ingresso				
	scala				
	Fabbr. D-E	2	1 20	2 30	5 52
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
75	Cassettoncini coprirullo avvolgibili nei muri da 30 cm.			N.	60 -
	Totale opere in legno				=====
	6°) <u>Opere in ferro</u>				
76	Infissi in ferro per lavatoi (5+0,80x2+1,80+0,80) x 0,30 =	2 76	x kg. 25	kg.	69 -
					=====
77	Ringhiere in ferro				
	a) scale (v.n. 63)	49 80	x kg. 12	kg.	598 -
	b) finestre, balconi, terrazzo (0,90+1x2) x 2x4+2,30x2x5 + +(2,30x4+0,40x6+0,70x2+3,90x2+ +1,20x2+0,20x4) x 5 =	166 20	x kg. 20	"	3324 -
	c) inferriate finestre cantine (v.n. 64)	9 75	x kg. 20	"	195 -
				kg.	4117 -
					=====
78	Ramate finestre cantine (v. mq. n. 77c)			mq.	9 71
					=====
	a riportare				

Numero corrispon- dente delle analisi	PREZZO		IMPORTARE DEI LAVORI				A N N O T A Z I O N I
			PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI			
				a corpo	a misura		
			6127880 -				
B 90	2800 -	168000 -					
			6295880 -				
B 109	320 -	22080 -					
B 108a	260 -	1070420 -					
B 116b	850 -	8290 -					
		1100790 -					

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
79	Ferri stenditoi				
	4 x kg. 15 x 2 =			kg.	120 -
80	Arganetti per stenditoi			kg.	8 -
81	Filo di ferro per stenditoi			kg.	10 -
	Totale opere in ferro				
	7°) Vetri				
82	Vetri chiari fissati a mastice (v.n. 66-67-68)				
	145,20x0,80+(156,40+24,48)x0,70 =			mq.	243 -
83	Vetri stampati fissati a mastice (v.n. 64-65-73-76)				
	(9,75+32,25)x0,80+85,68x0,70+69 =			mq.	163 -
84	Semicristallo per vetrate (v.n. 74)				
	5,52x0,70			mq.	3 86
	Totale vetri				
	a riportare				

Numero corrispon- dente delle analisi	PREZZO		IMPORTARE DEI LAVORI				A N N O T A Z I O N I
			PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI			
				a corpo	a misura		
			1100790 -				
B 108	230 -	27600 -					
B 114	250 -	2000 -					
B 115	180 -	1800 -					
			1132190 -				
B 124	850 -	206550 -					
B 126	1650 -	268950 -					
B 128	3850 -	14870 -					
			490370 -				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
	8°) <u>Collocamento in opera degli infissi</u>				
85	Finestre semplici (v.n. 64-65)				
	9,75 + 32,25			mq.	42 -
					=====
86	Finestre e porte finestre con avvol- gibili				
	(v.n. 66-67) 145,20 + 156,40 =			mq.	301 6
					=====
87	Porte finestre congiunte a finestre con avvolgibili (v.n. 68)			mq.	24 4
					=====
88	Portoncini impiallicciati (v.n. 69)			mq.	43 5
					=====
89	Porte interne (v.n. 70-71-72-73)				
	(19,80+28,00+172,83+85,68) =			mq.	306 3
					=====
90	Vetrate d'ingresso (v.n. 74)			mq.	5 5
					=====
	Totale collocamento in opera				
	9°) <u>Opere da pittore</u>				
91	Imbiancatura intonaci rustici				
	(v.n. 42)			mq.	1178 23
					=====
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
92	Tinteggiatura intonaci interni (v.n. 43)			mq.	10199
	a detrarre: maiolicati (v.n. 61)	mq.	610 -		
	verniciatura (v.n. 93)	"	407 -		
	battiscopa 240,56x0,16	"	39 -		
	pareti (v.n. 94)	"	3150 -		4206 -
	Restano			mq.	5993 -
93	Verniciatura intonaci zoccoli gabinetti servizio n° 20 x mq. 8 zoccolo W.C. e cucina portiere zoccoletti stanze ingressi corridoi (11x65+10x80) x 0,15 =				160 - 20 - 227 -
				mq.	407 -
94	Fornitura ed applicazione carte da parati da £. 180 il rotolo per le stanze n. 70 x mq. 45 =			mq.	3150 -
95	Verniciatura tubazioni alloggi e lavatoi			n.	23 -
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
96	Verniciature opere in ferro				
	(v.n. 76) mq. 69x0,75 mq.				51 7
	(v.n. 77) 49,80+166,20+9,75 = "				225 7
	(v.n. 78-79) mq. 9,75+8x0,60 = "				14 5
	termosifoni n. 114 x mq. 2,5 "				285 -
				mq.	577 -
					=====
97	Verniciatura infissi in legno				
	(v.n. 64-65-69) 9,75+32,25+43,56			mq.	85 5
	(v.n. 66) mq. 145,20 x 3,5			"	508 2
	(v.n. 67-68) mq. (156,40+24,48)x4			"	723 5
	(v.n. 70-71-72) (19,80+28+172,83)x2			"	441 2
	(v.n. 73) mq. 85,68 x 1,5 =			"	128 5
				mq.	1887 6
	10% per mostre, cassettoncini, ecc.				188 3
				mq.	2076 -
					=====
98	Lucidatura a spiriti (v. 69-74) mq.	49,08	1,10	mq.	54 -
					=====
98a	Tinteggiatura al silicato per pro-				
	spetti (v. n. 44)			mq.	2973 -
					=====
	Totale opere da pittore				
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
	10°) <u>Varie</u>				
99	Lavatoi			n.	4 -
					=====
	Totale varie				
	11°) <u>Fognature</u> (relative ai fabbricati)				
100	Scavo a sezione ristretta fino a				
	m. 2 : per tubazioni Fabbr. D	85 -	0 70	1 50	89 25
	" " " E	85 -	0 70	1 50	89 25
					179 -
					=====
101	Tubi di cemento Ø 15				
	Fabbr. D-E 25+15			ml.	40 -
					=====
102	Tubi di cemento Ø 20				
	Fabbr. D-E 50+65 =			ml.	115 -
					=====
103	Tubi di cemento Ø 30			ml.	15 -
					=====
103	Caditoie pluviali			n.	8 -
					=====
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
104	Sifoni in cemento retinato				
	Fabbr. D-E 2x4x	0 70	0 70	0 90	3 5
					=====
105	Pozzetti ad una testa				
	Fabbr. D-E 2x2x			1 50	6 -
					=====
106	Pozzetti a due teste				
	Fabbr. D-E 2x4x			2 -	16 -
					=====
107	Chiusini di cemento				
	Fabbr. D-E (0,60x0,60x4+0,80x				
	x0,80x2+1,00x1,00x4)x2 =			mq.	13 4
					=====
	Totale fognature				
	TOTALE GRUPPO C				
	GRUPPO D				
	=====				
	<u>Sistemazioni esterne</u>				
108	Vespaio sotto il marciapiede				
	Fabbr. D (2,30+2,30+11+7,80+7+1,50+				
	+3,70) x2x1,10 mq.	78 32		0 20	15,66
					=====
	a riportare				15,66

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				15 66
	Fabbr. E (26,80+10,20)x2x1,10+				
	+3x1,90+3,90x1,20+2,20x0,80 =	93 54	—	0 20	18 71
				mc.	34 —
109	Masso su detto				
	78,32 + 87,24 =	mq. 165 56		0 10	17 —
110	Pavimento di pietrini per marciapie				
	di (v.mq. n. 109)			mq.	166 —
111	Cigli per marciapiedi				
	Fabbr. D				
	3,20+4,30+3,50+10+9,80+7,80+				
	+1,50+8,20+1,30 =	ml.			49 60
	Fabbr. E				
	(26,60+12,20) x 2	"			77 60
				ml.	127 —
	TOTALE GRUPPO D				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
	<u>GRUPPO E</u>				
	1°) <u>Impianto idraulico</u>				
112	Tubo di ferro per idranti				
	Fabbr. D-E			kg.	100 -
113	Tubi di ferro zincato				
	a) per colonne montanti D-E			kg.	300 -
	b) per la distribuzione negli al-				
	loggi D-E n. 20 x kg. 50			"	1000 -
	c) portiere			"	40 -
				kg.	1340 -
114	Saracinesche da 1 1/4 p.			n°	4 -
115	Scatole sifonate per bagni e lavatoi			n°	43 -
116	Contatori idrici			n°	23 -
117	Rubinetti a cappellotto			n°	23 -
118	Rubinetti da 1/2 p.			n.	25 -
119	Serbatoi idrici per lavatoi			n.	4 -
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
119	Scarichi in piombo				
	alloggi n. 20 x kg. 45			kg.	900 -
	portiere			"	35 -
				kg.	935 -
					=====
120	Posa in opera apparecchi sanitari				
	alloggi		gruppi	n.	20 -
					=====
121	Idem gruppo portiere			n.	1 -
					=====
122	Idranti			n.	2 -
					=====
	Totale impianto idraulico				
	2°) <u>Impianto gas</u>				
123	Tubi di ferro nero per la distribu-				
	zione negli alloggi	appr. 21	x kg. 50	kg.	1050 -
					=====
124	Rubinetti a leva da 1 p.			n.	21 -
					=====
125	Rubinetti portagomma da 3/4			n.	21 -
					=====
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
126	Nicchie per contatori				a stima
					=====
	Totale impianto gas				
	3°) <u>Impianto elettrico</u>				
127	Punti luce semplice				
	Fabbr. D			n.	43 -
	" E			"	40 -
				n.	83 -
					=====
128	Punti luce deviati o commutati				
	Fabbr. D			n.	53 -
	" E			"	60 -
				n.	113 -
					=====
129	Prese di corrente normali				
	Fabbr. D			n.	43 -
	" E			"	50 -
				n.	93 -
					=====
130	Prese di corrente industriale				
	Fabbr. D-E			n.	20 -
					=====
	a riportare				

Numero corrispon- dente delle analisi	PREZZO		IMPORTARE DEI LAVORI				A N N O T A Z I O N I	
			PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI				
				a corpo	a misura			
			384300 -					
			70000 -					
				454300 -				
E 1a	1700-	141100 -	-					
E 1b	2000-	226000 -	-					
E 2	500 -	46500 -	-					
E 7	4000 -	80000 -	-					
		493600 -	-					

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
131	Prese industriale aggiunte				
	Fabbr. D-E			n.	20 -
132	Punti luce, lavatoi corridoi canti- ne, centrale termica e cabine ascen- sori - Fabbr. D-E			n.	10 -
133	Punti luce scale e androni				
	Fabbr. D			n.	8 -
	" E			"	12 -
				b.	20 -
134	Punti luce esterni				
	Fabbr. D-E			n.	10 -
135	Suonerie alloggi e portiere			n.	21 -
136	Suoneria esterna			n.	1 -
137	Colonne montanti telefono				
	Fabbr. D-E			n.	11 -
	a riportare				

Numero corrispon- dente delle analisi	PREZZO		IMPORTARE DEI LAVORI				A N N O T A Z I O N I
			PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI			
				a corpo	a misura		
			493600 -				
E 8	1800 -		36000 -				
E 5	1800 -		18000 -				
E 3	3000 -		60000 -				
E 6	3700 -		37000 -				
E 9	1600 -		33600 -				
E 10	5000 -		5000 -				
E 12	2500 -		27500 -				
			710700 -				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
138	Nicchie contatori				a stima
	Totale impianto elettrico				=====
	TOTALE GRUPPO E				
	OPERE DA PAGARSI A MISURA				=====
	1°) <u>Fondazioni</u>				
139	Scavo a sezione ristretta				
	- profondità fino a m. 2 per le				
	travi rovescie				
	Fabbr. D 24,20x2+4+8,60x2+9,40+				
	+2,70+2,60x2+4,20x2+1,50x2 =	98 30	1 60	1 50	235 9
	" E 11,40x4+8,10+7,30x2 =	68 30	1 60	1 50	163 9
	" " " " " " " " " " " "	1 30	0 60	1 50	1 1
	11,40x3+3,30+7,40x3	47,90	1 60	2 -	153 2
				mc.	554 2
	a riportare				=====

N° d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITÀ
	riporto				
140	Scavo a sezione ristretta - profondità da m. 2,01 a m. 4 per le travi rovescie Fabbr. E	47 90	1 60	0 90	69 -
141	Conglomerato cementizio con ql. 2 di cemento tipo 500 per sotto travi rovescie (v.n. 139) 98,30+68,30+47,90 = 1 30 parete fabbr. E (v.ml. n. 7)	214 50 1 30 17 10	1 60 0 60 0 40	0 30 0 30 1 40	102 90 0 21 9 58 112 75
142	Conglomerato cementizio con ql. 3 di cemento tipo 500 per travi rovescie sezione 1,20x0,60+2x0,30x x1/2(0,50+0,20) = mq.	0 93	x ml. 184,90 = mc.		172 -
143	Conglomerato cementizio con ql. 3 di cemento per pilastri Fabbr. E 12	0 50	0 40	1 40	3,36
	a riportare				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
144	Ferro omogeneo per c.a.				
	travi rovescie (v.n. 142) mc.	172 -	x kg. 60	kg.	10320-
	pilastri (v.mc.n. 143) "	3 36	" 90	"	302-
				kg.	10622
145	Sondaggi per barramina				
	Fabbr. D-E			ml.	100-
	Totale fondazioni				
	2°) Sistemazioni esterne				
146	Scavo di sbancamento per la sistemazione del terreno fuori dei fabbricati			mc.	500
147	Scavo a sezione ristretta fino a m. 2 di profondità				
	- fognature fuori forfait	40 -	0 70	1 50	42 -
		20 -	1 -	2 -	40 -
	b) muri di sostegno	30 -	0 70	0 80	16 8
				mc.	99 -
	a riportare				

Numero corrispon- dente delle analisi	PREZZO		IMPORTARE DEI LAVORI				A N N O T A Z I O N I
			PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI			
				a corpo	a misura		
			2549120 -				
A 53	115 -	1221530 -					
A 6	300 -	30000 -					
			3800650 -				
A 1	500 -	250000 -					
A 2a	750 -	74250 -					
		324250 -					

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
148	Demolizione sopra e sotto terra di calcestruzzi e murature di qualun- que genere esistenti nell'area di sedime			mc.	150 -
149	Tubi di cemento Ø 15			ml.	40 -
150	Tubi di cemento Ø 30			ml.	20 -
151	Caditoie sifonate			n.	16 -
152	Sifone in c.a.			n.	1 -
153	Chiusini in c.a. grigliati 16	0 60	0 60	ml.	5 7
154	Muratura a secco di pietrame per fondazioni muri di sostegno			mc.	16,80
155	Muratura di pietrame				
	a) muri di sostegno	30 -	0 50	1 20	18 -
	b) scogliere delle aiuole	150 -	0 30	0 40	18 -
				mc.	36 -
	a riportare				

Numero corrispon- dente delle analisi	PREZZO		IMPORTARE DEI LAVORI				A N N O T A Z I O N I
			PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI			
				a corpo	a misura		
			324250-				
A 8a	1000	-	150000	-			
C 2a	500	-	20000	-			
C 2a	850	-	17000	-			
C 3	6000	-	96000	-			
C 6	18000	-	18000	-			
C 10	3500	-	20160	-			
A 11b	3500	-	58800	-			
A 15b	5000	-	180000	-			
			884210	-			

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
156	Compenso per lavorazione a scogliera	150 -		0 60	90 -
157	Lastre di travertino dello spessore di cm. 5 per copertine muri di sostegno	30 -	0 50	mc.	15 -
158	Intonaco rustico per muro di sostegno	30 -		1 20	36 -
159	Tinteggiatura a calce per muro di sostegno			mq.	36 -
160	Costruzione di un box per portineria (quota parte)				a corpo
161	Ossatura sottofondo stradale	mq. 200	x 0,20	mc.	40 -
162	Calcinaccio su detto rullato			mq.	200 -
163	Emulsione bituminosa su detto (viale d'ingresso)			mq.	200 -
	a riportare				

Numero corrispon- dente delle analisi	PREZZO		IMPORTARE DEI LAVORI				ANNO TAZIONI
			PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI			
				a corpo	a misura		
			884210 -				
A 36	450-		40500 -				
B 21c	4700-		70500 -				
B 12b	180-		6480 -				
B 130	50-		1800 -				
			250000 -				
C 12	1800-		72000 -				
C 13	140-		28000 -				
C 15	220-		44000 -				
			1397490 -				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
	riporto				
164	Vialetti con masso e ghiaietta			mq.	100 -
165	Recinzione completa su strada ed interna				a corpo
166	Opere murarie per termosifoni, al- lacciamenti e ascensore circa il 10%				a corpo
167	Rinterro aiuole con terra scelta e giardinaggio				a corpo
	Totale sistemazione esterna				
	<u>OPERE SCORPORATE</u>				
	1°) <u>Fornitura apparecchi sanitari</u>				
168	W.C. completi			n°	41 -
169	Lavatoi grandi completi			n°	21 -
170	Lavatoi piccoli completi			n°	20 -
171	Bidets completi			n°	21 -
	a riportare				

Numero corrispon- dente delle analisi	PREZZO		IMPORTARE DEI LAVORI				ANNO TAZIONI
			PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI			
				a corpo	a misura		
			1397490 -				
0.16	350 -		35000 -				
			400000 -				
			800000 -				
			200000 -				
				2832490-			
					6633140-		
					=====		
	10000 -		410000 -				
	11500 -		241500 -				
	5000 -		100000 -				
	9800 -		205800 -				
			957300 -				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA		LARGHEZZA		ALTEZZA	QUANTITA
	riporto						
172	Vasche da bagno complete					n°	21 -
173	Acquai completi					n°	21 -
	Totale apparecchi sanitari						
	2°) <u>Forniture cucine a gas</u>						
	a due fuochi e mezzo					n°	21 -
	3°) <u>Impianto termosifoni</u>						
	centrale			radiatori		n°	114 -
	4°) <u>Ascensore n° 2 per 5 fermate</u>						
	n° 10 portine per l'ascensore						
	Totale ascensore Fabbr. D-E						
	5°) <u>Allacciamenti</u>						
	(acqua, gas, elettricità, fogna)						
	TOTALE OPERE SCORPORATE						

Numero corrispon- dente delle analisi	IMPORTARE DEI LAVORI				ANNO TAZIONI
	PREZZO	PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI		
			a corpo	a misura	
		957300 -			
	32000 -	672000 -			
	16000 -	336000 -			
			1965300 -		
	24000	--	504000 -		
	30000 -	--	3420000 -		
		3000000 -			
		600000 -			
			3600000 -		
			1000000 -		
				10489300 -	
				=====	
					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

