

GESTIONE CASE LAVORATORI

Legge 14/2/63 n° 60

Intervento n°1211 - 3° triennio.

Costruzione di alloggi in Brindisi, quartiere

S. Elia edifici A-B¹ - B² - B³

Ente Appaltante: IACP di Brindisi.

Progetto: gruppo Arch. E. Nespega, in data 22/5/71

Direzione Lavori: IACP di Brindisi

Impresa: Sardella Luigi & figli da Fasano.

----- . ----- . -----

RELAZIONE INTEGRATIVA AL CERTIFICATO DI COLLAUDO
STATICO.

Ad integrazione del Collaudo Statico redatto dal sottoscritto in data 13/7/1973, si specifica che le prove effettuate sulle strutture in c.a. sono state quelle sclerometriche su pilastri e travi: tali prove hanno dato risultati soddisfacenti.

Non si è ritenuto di procedere a prove di carico, in quanto queste erano state già eseguite dall'Ufficio Tecnico dell'IACP di Brindisi in contestazione con l'Amministratore unico dell'impresa, Sig. Francesco Sardella.-

Fasano, li 19 FEB. 1977

Per l'Ing. CLAUDIO ANGELINI

