

S.A.C.P.

P R O G E T T O

DI VARIANTE AL PIANO TERRA DELLA COSTRUZIONE
ESISTENTE - E - SOPRAELEVAZIONE DEL PRIMO PIA
NO - IN ORIA - ALLA VIA DE JACOBIS

PROPRIETARIA: Sig. DE MILITO M. PAOLA

Importo complessivo: £. 2.632.822=

====ooOoo====


R E L A Z I O N E T E C N I C A

=====

Oria, li 8/8/1964

IL TECNICO

Dott. Ing. Pasquale Attanasi



Nel progetto allegato è previsto il riattamento di una casa di abitazione piano terra con annessa stalla e la soprelevazione a primo piano.

La casa esistente è costruita in conci di tufo e malta comune in pessimo stato di stabilità, sia nei muri portanti che nelle volte, per cui si è ritenuto opportuno innestare pilastri in cemento armato nella muratura portante sia per rafforzare la muratura medesima, sia per consentire la soprelevazione. Nel piano terra, oltre ai lavori di riattamento consistenti nei suddetti pilastri e rifacimento d'intonaco è stata ricavata un'altra stanza e la scala per accedere al piano superiore, mentre a primo piano sono stati previsti tre vani e accessori.

I lavori comprendono: demolizione del vano nel quale è stato ricavata la scala ed un'altra piccola stanza, costruzione di solaio e scala a piano terra.

Al piano superiore i tre vani e accessori come anzidetto, la copertura di essi con solaio misto in forati e c.a., l'impermeabilizzazione delle terrazze con lastre di Cursi in opera su sottostante masso a pendio. I pavimenti in marmette cementizie, l'intonaco al piano terra e primo piano, nonché servizi igienici ed infissi. L'accesso alla stalla avviene attraverso una strada privata che immette alla Via Muraglie Lama, come è indicato nella planimetria.

L'importo complessivo dei lavori è risultato di £.2.632.822 così ripartito:

a) per lavori a misura	£. 2.483.794
b) Spese generali	" 149.028
TOTALI	£. 2.632.822
	=====

IL PROPRIETARIO

De Niliò Marie Paolo

IL PROGETTISTA E
DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Pasquale Altanasi

Pasquale Altanasi