

allegato n. _____

opere _____

(legge _____)

progetto: Edificio I.A.C.P. Piazza Caravaggio
nn. I,2,3,4 - Brindisi

computo metrico e stima

addi _____ 198 _____

mod.
3129

 **Registri Buffetti**

n. ord.	descrizione dei lavori	n. delle parti	DIMENSIONI			quantità	prezzo unitario	importo dei lavori
			lunghezza	larghezza	altezza			
	<u>OPERE EDILI</u>							
I	Apertura di areazione							
	Taglio muratura	I				0,75	50.000	37.500
	Infisso retinato	IO				0,75	120.000	90.000
2	Soglia di contenimento							
	Muratura	2	0,90		0,20	0,18	60.000	10.800
	Soglia in travertino	3	0,90	0,20		0,18	40.000	7.200
3	Intonaco isolante	5,				81,65	17.000	1.388.050
4	Porta accesso C.T.							
	Porta	8		0,90	2,10	1,90	120.000	228.000
	Serratura	9				I.	35.000	35.00
	Autochiusura	9				I	35.000	35.000
5	Impermeabilizzazione	4				25,37	15.000	380.550
6	Pavimentazione	6	7,00	3,05		21,35	12.000	256.200
7	Smontaggio e rimontaggio caldaia	I3				I	500.000	500.000
	<u>OPERE TECNOLOGICHE</u>							
8	Rimozione deposito com= bustibile	7				I	1.000.000	1.000.000
9	Nuovo serbatoio combust.	I2				I	3.800.000	3.800.000
IO	Valvola a strappo	I5				I	60.000	60.000
II	Estintore Kg.I2	I7				I	220.000	220.000
I2	Cartello di divieto	I8				I	10.000	10.000
	<u>OPERE ELETTRICHE</u>							
I3	Impianto elettrico C.T.	I6				I	1.000.000	1.000.000
	<u>TOTALE</u>							<u>9.058.300</u>



BR 0317 I 0048