

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Prot. n. 10541 - Alla DITTA PENNETTA Geom. Francesco

Via BELGIO (COMPLESSO RIS. NAPOLI)

BRINDISI

OGGETTO: Completamento dei lavori di manutenzione
straordinaria alle palazzine di Viale Ligu
ria - BRINDISI - 23° lotto -

Importo dei lavori £. 5.600.000

=====

Questo Istituto ~~deve~~ procedere alla esecuzione dei
lavori di completamento dei lavori di manutenzione
straordinaria delle palazzine di Viale Liguria - BRIN
DISI - 23° lotto, comprendente la sistemazione delle
aree adiacenti il fabbricato, mediante fornitura di
cordoni prefabbricati; la realizzazione dei marcia=
piedi; la demolizione delle rampe di scale; sistema
zione dei chiusini, ecc. - giusto quanto previsto dal
la perizia approvata dal Consiglio di Amm~~in~~istrazione
dell'I.A.C.P. di Brindisi con delibera n.3575 del 3
Giugno 1981, con la quale viene anche autorizzata lo
affidamento dei lavori con lettera di ordinazione a
codesta Impresa.

Pertanto, con riferimento ai contatti verbali già

avuti, affida l'esecuzione delle opere in oggetto della presente a codesta Impresa con l'applicazione dei sottoelencati prezzi:

- 1) - Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati per marciapiedi retti o curvi in cemento vibro compresso con cappa cementizia di colore bianco, della sezione di cm. 18 x 30, in opera con malta bastarda e malta cementizia negli as
setti.

Al metro lineare £. 8.000

- 2) - Gettata di pietrame calcareo informe per forma
zione di vespai di qualsiasi altezza o spessore, compreso l'assestamento a mano e la regola
rizzazione superficiale con uno strato di pie=
trisco calcareo dello spessore di cm. 5 esegui=
ta con materiali non provenienti dagli scavi,
compreso l'eventuale onere per la creazione
dei cunicoli di areazione.

Al metro cubo £. 10.200

- 3) - Pavimentazione in pietrini di cemento unicolori per marciapiedi compreso il sottostante masset=
to di conglomerato cementizio, con Kg. 200 di
cemento, dello spessore di mc.5.

Al metro quadrato £. 12.300

- 4) - Formazione di corpo stradale costituito da un

sottofondo in misto granulare stabilizzato con granulometria da 0 a 5, compreso l'innaffiamento e l'essiccamento, rullato fino ad ottenere una densità pari al 95% della scala Proctor Mod. dello spessore compreso di cm. 25:

- successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di cm.6 agglomerato a caldo con 3,5 a 5% di bitume puro steso con finitrice e cilindrato con rullo leggero previa umettatura del sottofondo con emulsione bituminosa;

- tappeto d'usura dello spessore di cm.3 di agglomerato a caldo col 4,5% di bitume puro, steso con finitrice e cilindrato con rullo leggero.

Al metro quadrato £.11.500

5) - Scavo di terreno argilloso di qualsiasi consistenza, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua, compreso le eventuali sbadacchiature ed a qualsiasi profondità dal piano di campagna, sbancamento a sezione ampia, eseguito con mezzi meccanici.

Al metro cubo £. 4.800

6) - Pavimentazione stradale formata da "strato di usura" in conglomerato bituminoso formato da un miscuglio di inerti e granulometria continua con spessore finito da cm. 2 + 3 steso con finitri-

ce e cilindrato con rullo leggero.

Al metro quadrato £. 3.000

7)- Smontaggio di tubatura di piombo, ferro zinca-
to e latta.

Al metro lineare £. 1.000

8) - Sistemazione di chiusini stradali rispetto al
nuovo piano stradale, compreso l'onere della re
lativa rimozione per l'abbassamento o il sovral-
zamento delle spallette, compreso altresì la ri
presa di intonaci ai cunicoli, la sistemazione
dei lastroni di copertura ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

Cadauno £. 9.200

9)- Demolizione totale o parziale di muratura, ese
guita anche a piccoli tratti, di qualsiasi spe
cie, forma e spessore, nonchè volte e volticel-
le con i relativi rinfianchi di qualsiasi spes
sore, a qualsiasi altezza o profondità, compre
sa la cernita, l'accatastamento nei siti indi-
cati dalla Direzione Lavori, del materiale riu
tilizzabile che resta di proprietà dell'Impre-
sa, e compreso ancora le eventuali spese di pun
tellamento, ponteggi e il trasporto a rifiuto
del materiale di risulta inutilizzabile a qual

siasi distanza dal cantiere.

Al metro cubo £. 10.000

- 10) - Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato composto di mc. 0,400 di sabbia, mc. 0,800 di pietrisco da cm. 3 + 5 dosato a Kg. 300 di cemento, avente resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione, in opera a qualsiasi altezza, esclusa la fornitura del ferro, compreso ogni onere necessario per la gettata e l'esecuzione di casseforme, impalcature e profilature.

Al metro cubo £. 61.500

- 11) - Fornitura e posa in opera di segati di pietra di Trani o travertino dello spessore di cm. 2 a pieno bagno di malta cementizia per alzate di scalini, copertine in genere, stangoni di balconi, soglie per porte e finestroni.

Al metro quadrato £. 30.700

Tali lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori; i materiali dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti, fermo restando che i materiali ritenuti non idonei dalla Direzione Lavori dovranno essere allontanati dal cantiere.

Il pagamento dei lavori avverrà alla loro ultimazione, in unica soluzione a presentazione fattura.

L'importo dei lavori non dovrà eccedere la somma di
£. 5.600.000.= (cinquemilioneiseicentomila).

Tutte le spese inerenti alla presente ordinazione, copiatura, registrazione, bolli ed ogni altra imposta e tassa, sono a carico dell'Impresa, nonché gli oneri per le assicurazioni sociali e previdenziali relative alla manodopera impiegata.

Per eventuali contestazioni tra la Direzione Lavori e codesta Impresa, si procederà ordinariamente, applicando gli artt. del Capitolato Generale per appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.

La presente lettera di ordinazione tiene le veci del verbale di consegna.

I lavori dovranno essere ultimati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presente.

BRINDISI, 11 22 DIC. 1981

IL PRESIDENTE

(Michele Narcisi)

M. Narcisi

Per accettazione di tutto quanto forma oggetto della presente lettera di ordinazione.

BRINDISI, 11 28-12-81

L'IMPRESA

(Francesco PENNETTA)

Francesco Pennetta