


ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI - BRINDISI

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO
E ANTINFORTUNISTICHE DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'
EDIFICIO UBICATO IN P.zza MANTEGNA Civ.1 -2
PAL. A/bis

COMPUTI METRICI

IL PROGETTISTA

Ing. Franco BIZZARRI



NUMERO D'ORDINE	NUMERO DI RIFERIMENTO	descrizione	unità di misura	quantità	prezzo	importo
					riporto	
		A - OPERE EDILI				
1	4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA SULLA PORTA DELLA C.T.		1	70.000	70.000
2	1	APPLICAZIONE DELLO SPESSORE DI 3 o 4 cm DI INTONACO A BASE DI VERMICULITE E GESSO SULLE PARETI VERTICALI E SUL SOFFITTO	mq	47	17.000	799.000
3	2	SOPRAELEVAZIONE DELLA SOGLIA CON GRADINO IN ELS. DI cm 20 DI ALTEZZA		1	35.000	35.000
4	3	FORMAZIONE DI ZOCCOLINO IMPERMEABILE PER UN'ALTEZZA DI cm 20 SULLE PARETI DELLA C.T.	ml	16	6.700	107.200
5	5	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ALL'ESTERNO DELLA CENTRALE TERMICA, DEL MARCIAPIE DE CON PIETRINI DI CEMENTO.	mq	10	18.000	180.000
6	9	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELLA CENTRALE TERMICA CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO	mq	3	30.000	90.000
7	7	RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO MURALE IN CORRISPONDENZA DELL'INSERIMENTO DEL TUBO DI SFIATO		1	70.000	70.000
TOTALE OPERE EDILI						1.351.200
		B - OPERE TERMICHE E ANTINCENDIO				
1	4a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORE A POLVERE OMOLOGATO PER CAPACITA' ESTIN- GUENTI 13A/B9B/C da 6 KG.		1	130.000	130.000
2	5	INSTALLAZIONE DI UN PANNELLO CON LA DICITURA: "INTERRUTTORE GENERALE"		1	12.000	12.000
3	3	CONTROLLO DEL TUBO DI SFIATO ESISTENTE AL FINE DI VERIFICARNE LA FUNZIONALITA'				
						riportare
						142.000

descrizione	unità di misura	quantità	prezzo	importo
			riporto	
RIEPILOGO				
A - OPERE EDILI			£	1.351.200
B - OPERE TERMICHE E ANTINCENDIO			£	4.392.000
C - OPERE ELETTRICHE			£	435.000
TOTALE GENERALE			£	6.178.200
			riportare	

		descrizione	unità di misura	quantità	prezzo	importo
NUMERO D'ORDINE	NUMERO DI RIFERITO				riporto	142.000
		SE NECESSARIO SOSTITUZIONE DELLO STESSO CON ALTRO AVENTE DIAMETRO INTERNO MINIMO DI 25 mm		1	100.000	100.000
4	7	CONTROLLO E MANUTENZIONE CAVETTI E CARRU- COLE DELLA VALVOLA A STRAPPO, LORO EVEN- TUALE SOSTITUZIONE, SOSTITUZIONE DELLA LEVA DI COMANDO		1	50.000	50.000
5	1	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DEL VECCHIO SERBATOIO IN FERRO INTERRATO, CON SEAVO ESEGUITO A MANO E/O CON COMPRESSORE		1	1.500.000	1.500.000
6	2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO SERBATOIO DI STOCCAGGIO GASOLIO, DELLA CAPACITA' DI 5000 LITRI, IN FERRO DELLO SPESSORE DI 50/10 COMPLETO DI PASSO D'UOMO E DI OGNI ALTRO ACCESSORIO (COME DA VOCE DI ELENCO PREZZI) DA INTERRARE CON LA GENERATRICE SUPERIORE A DISTANZA NON INFERIORE A 20 cm DAL PIANO DI CALPESTIO CHE È ESCLUSIVAMENTE PEDONALE.		1	2.600.000	2.600.000
		TOTALE OPERE TERMICHE E ANT/N.				£ 4.392.000
		C - OPERE ELETTRICHE				
1	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTICO, AL FINE DI RENDERLO TIPO AD-FT IP 44, INSERIMENTO DI PLAFONIERA STAGNA.		1	350.000	350.000
2	1	FORNITURA E MESSA IN OPERA DELL'INTERRU- TORE GENERALE AL DI FUORI DELLA C.T., NELL'APPOSITA NICCHIA CON NUOVO SPORTELLINO IN VETRO.		1	85.000	85.000
		TOTALE OPERE ELETTRICHE				435.000
					riportare	