

10
15
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI - OSTUNI

(Gestione I.N.A. Case)

Costruzione di tre palazzine - Cantiere n°1135

Impresa : VITO SPECCHIA fu Cataldo

Atto di cottimo n. 207 del 6/5/1950

A T T O D I S O T T O M I S S I O N E

L'anno millenovecentocinquanta il giorno venti-
nove del mese di Maggio in Ostuni.-

Premesso che con contratto n° 207 in data 6/5/
1950, registrato a Brindisi il 1'8 detto n° 1759
Vol.97 Atti I, vennero affidati all'Impresa Vito
Specchia fu Cataldo i lavori in oggetto per l'impor
to lordo di L. 24 850 000 *più a nette L. 23 259 600.-*
~~23 583 588.00~~

La sottoscritta Impresa Vito Specchia fu catal
do

D I C H I A R A

col presente atto di sottomissione di accettare co-
me effettivamente accetta che nella esecuzione dei
lavori suddetti tutte le opere previste in carparo
di Trepuzzi, anzicchè col detto materiale vengano

eseguite in pietra da taglio gentile di Ostuni lavorato al liscio e con le sagome e decorazioni previste per le opere in carparo.--

La detta pietra di Ostuni verrà messa in opera con malta di calce e tufina stacciata.--

I lavori così eseguiti saranno misurati e valutati tutte con le modalità riportate nel Capitolato Speciale di appalto per le opere in carparo con gli stessi prezzi e con lo stesso ribasso contrattuale.--

Il presente atto è fin da ora impegnativo per l'Impresa, mentre diverrà tale per l'Amministrazione soltanto dopo intervenuta le superiori approvazioni.--

Fatto, letto e confermato in Ostuni il giorno, mese ed anno suddetti.--

L'IMPRESA

Vito Gennaro

IL DIRETTORE DEI LAVORI

G. G. G.

Parigi