

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Costruzione di case per lavoratori in Brindisi-Cant.8531

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo lordo dei lavori L. 116.000.000

" netto del ribasso del

5,78°/o L. 109.295.200

Contratto in data 25/8/1954 n.948 reg.a Brindisi il
4/9/54 al n.256 mod.I vol.104

2^ PERIZIA SUPPLETIVA

RELAZIONE

Con contratto n.948 del 25/8/54 venivano affida-
ti all' Impresa Antonucci Alberto fu Leucio i lavori
di cui in epigrafe per l' importo di L.109.295.200
al netto dell' offerto ribasso del 5,78°/o.

In data 8/10/1955 veniva redatta perizia suppletiva
per lavori di sistemazione esterna dell' importo di
L.2.273.443 che venne approvata dalla Gestione Ina-
Casa con nota 18055/PA del 28/11/1955.

Perche' pero' due palazzine non possono essere
servite dalla rete attuale fognante,perche' la quota
di quella esistente non consente il prolungamento
del relativo tronco,per non ritardare l' insediamento
degli assegnatari,in attesa dell' entrata in eserci-

zio di un collettore in corso di progettazione, lo Istituto ha ottenuto dalla Gestione, con telegramma 18055/FA del 23/11/1955, l'autorizzazione a presentare perizia per la esecuzione dei lavori necessari alla costruzione di pozzi neri.=

I lavori consistono nello scavo, calcestruzzi, muratura, intonaco, copertura, ecc.

L'importo netto dei lavori compresi in detta perizia e' di L. 800.000.=

Non si riporta il quadro economico sia per mancanza di elementi precisi circa il costo dell'area, sia perche' l'importo di tali nuovi lavori e' notevolmente inferiore all'economia conseguita con il ribasso d'asta, per cui non si ha alcuna variazione al del costo ammesso con la scheda mod. I.C.200.=


I lavori della presente perizia suppletiva, il cui importo rientra nel quinto d'obbligo, sono state ordinati all'Impresa in conformita' all'esplicita autorizzazione contenuta nel citato telegramma con ordine di servizio.=

I prezzi da applicare sono quelli contrattuali.=

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede l'autorizzazione alla spesa.=

Brindisi, 26/1/1956

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Lett. Ing. Giovanni ROMA)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Case per lavoratori in Brindisi - cantiere 8531

= = = =

PERIZIA SUPPLETIVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1/37- Scavo di materie per sbancamento:

$$\frac{13,96+13,90}{2} \times 6,10 \times 2,60 = mc. 220,92$$

$$1,80 \times 1,50 \times 2,60 = " 7,02$$

sommano	mc. <u>227,94</u>	600	136.764
---------	-------------------	-----	---------

2/38- Scavo di materie per fondazioni:

$$13,96 \times 0,60 \times 0,15 = mc. 1,26$$

$$13,90 \times 0,60 \times 0,15 = " 1,25$$

$$1,80 \times 0,50 \times 0,15 = " 0,13$$

$$2 \times 1,00 \times 0,50 \times 0,15 = " 0,15$$

$$4 \times 4,90 \times 0,60 \times 0,15 = " 1,76$$

sommano	mc. <u>4,55</u>	800	3.640
---------	-----------------	-----	-------

3/47- Calcestruzzo a Kg. 200 di cemento per fondazioni:

$$13,96 \times 0,60 \times 0,25 = mc. 2,09$$

$$13,90 \times 0,60 \times 0,25 = " 2,08$$

$$1,80 \times 0,50 \times 0,25 = " 0,22$$

$$2 \times 1,00 \times 0,50 \times 0,25 = " 0,25$$

$$4 \times 4,90 \times 0,60 \times 0,25 = " 2,94$$

platea vani 1 e 2:

$$\frac{3,50+2,84}{2} \times 5,00 \times 0,15 = 2,37$$

$$4,80 \times 5,00 \times 0,15 = " 3,60$$

sommano	mc. <u>13,55</u>	6300	85.365
---------	------------------	------	--------

4/45- Muratura tutta tufo e malta comune, ecc.

longitudinali

$$13,86 \times 0,50 \times 2,25 = mc. 15,59$$

$$13,80 \times 0,50 \times 2,25 = " 15,52$$

pezzetto

$$1,80 \times 0,50 \times 2,25 = " 2,02$$

$$2 \times 1,00 \times 0,50 \times 2,25 = " 2,25$$

trasversali:

$$4 \times 5,00 \times 0,50 \times 2,25 = " 22,50$$

sommano	mc. <u>57,88</u>	4550	263.354
---------	------------------	------	---------

a riportare	<u>489.123</u>
-------------	----------------

5/49- Solaio misto in laterizio e cemento armato, ecc.

$$\frac{3,50+2,84}{2} \times 5,00 = \text{mq. } 15,85$$

$$4,80 \times 5,00 = " 24,00$$

$$\frac{3,56+4,16}{2} \times 5,00 = " 19,30$$

$$0,80 \times 1,50 = " 1,20$$

sono mq. 60,35 3500

211.225

6/53- Intonaco cementizio, ecc.

vani 1 e 2:

soffitti

$$\frac{3,50+2,84}{2} \times 5,00 = \text{mq. } 15,85$$

$$4,80 \times 5,00 = " 24,00$$

pareti:

$$[(2 \times 5,00) + 3,50 + 2,84] \times 2,25 = \text{mq. } 18,59$$

$$2(4,80 + 5,00) \times 2,25 = " 44,10$$

sono mq. 102,54 250

25.635

7/27B- Tubazione in fibre cemento per formazione sifoni:

$$2 \times 2,50 \times 1,30 = \underline{\underline{m. 6,50}} \quad 750$$

4.875

8/59- Provvista e posa in opera di chiusini in ghisa, ecc.

$$3 \times 70 = \underline{\underline{\text{Kg. } 210}} \quad 300$$

63.000

9 - Per piccoli lavori ed imprevisti

55.000

Somma

848.858

A dedurre il ribasso del 5,78%

49.064

restano nette L.

799.794

In cifra tonda

L.

800.000

Brindisi, 28/1/1956

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE
(Ing. Ubaldo VALLARINO)

