

5

GESTIONE INA - CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

35034 - Costruzione Case per Lavoratori in Fasano

- Cooperativa "Casa mia" - 2° Settennio - Via per
la Selva - Cantiere 14387.-

- Importo a base d'asta £. 27.550.000

- Ribasso £.2,50%

- Contratto n.1983 del 5.2.1959

- Impresa: CARPARELLI Nicola

PERIZIA SUPPLETIVA

Relazione

Con Mod.I.C.200 del 28/11/1958 codesta Gestione
approvava il progetto per la costruzione di n.1 casa
per lavoratori - nel Comune di Fasano - Cooperativa
"Casa mia" - 9 alloggi - 63 vani - per l'importo
complessivo di £.33.075.000.=

I lavori sono stati appaltati all'Impresa CARPARELLI
Nicola da Fasano con il ribasso del 2,50%.=

Nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità
di approfondire parte degli scavi di fondazione per
cui si è dovuto aumentare l'altezza del calcestruzzo
cementizio a Kg.200.=

Pertanto si è provveduto a redigere la presente pe

GESTIONE I.N.A. C A S A
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

35034 - Costruzione Case per Lavoratori - Cooperativa "Casa mia"
in Fasano - 2° Settennio - Via per la Selva.- Cant.14387

Importo a base d'asta £.27.550.000.=

Ribasso £.2,50%

Contratto n.1983 del 5/2/1959

Impresa: CARPARELLI Nicola

= = = =

PERIZIA SUPPLETIVA

FONDAZIONI

1/1 - Scavo di terra a sez.ristretta,ecc.

per maggiore profondità:

differenza tra consuntivo e preventivo:

<u>mc. 27,12</u>	800	21.696=
------------------	-----	---------

2/5 - Scavo di roccia compatta a
sez.ristretta ecc.

idem come sopra:

<u>mc. 18,31</u>	1800	32.958=
------------------	------	---------

3/22 - Idem come sopra:

<u>mc.105,12</u>	6200	651.744=
------------------	------	----------

Totale	706.398=
--------	----------

A dedurre il ribasso d'asta del 2,50%	<u>17.659,95</u>
---------------------------------------	------------------

Restano nette lire	<u>688.738,05</u>
--------------------	-------------------

<u>ED IN CIFRA TONDA</u>	<u>688.750,00</u>
--------------------------	-------------------

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Olindo Angelini)



Visto:

IL PRESIDENTE
(Comm. Com.te Ubaldo G.VALLARINO)



rizia suppletiva che comprende le maggiori opere occorse per le fondazioni per un importo netto di lire 688.750.=

A tale spesa si può far fronte con parte dell'economia riveniente dal ribasso d'asta ammontante a lire 688.750.=

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede, pertanto, l'autorizzazione dell'impegno della somma come innanzi specificato; i lavori rientrando nel quinto d'obbligo saranno affidati alla medesima Impresa agli stessi patti e condizioni e con il medesimo ribasso d'asta.-

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori.-

Brindisi, 11 5 Marzo 1950

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Olindo ANGELINI)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G.VALLARINO)

