

Comune di BRINDISI

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

(Legge 14/2/1963 n.60)

STAZIONE APPALTANTE

I. A. C. P.

BRINDISI

Art. 15/3

COMPUTO METRICO E STIMA

Progetto dei lavori di costruzione di un lotto di case per i soci del-

la Soc. Coop. Edilizia "SPERANZA" a r.l.

ALLOGGI TIPO C n. 10 per vani legali 70.

I PROGETTISTI

PER L'EDILIZIA

dott. Ing. Giuseppe Marasco

PER GLI IMPIANTI

" "

Nerina Vivarelli Scarascia

PER LE STRUTTURE

" "

Franco Cicirillo

Brindisi, li 24 SET. 1968

[illegible]

[illegible]

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								343.944
2	Conglomerato cem. a q.li.2 di cemento per spianamento.								
	a) travi rovesce -								
		2	4,75	1,80	0,10	1,71			
		2	2,75	1,70	0,10	0,93			
		2	5,37 ⁵	2,10	0,10	1,18			
			4,35	4,80	0,10	2,08			
		2	11,20	1,40	0,10	3,13			
		2	6,60	2,00	0,10	2,64			
		2	5,40	3,80	0,10	4,10			
		2	5,10	1,50	0,10	1,53			
		2	2,12 ⁵	1,50	0,10	0,63			
		2	3,30	1,70	0,10	1,12			
		2	6,60	2,00	0,10	2,64			
			1,35	1,60	0,10	0,21			
	Sommano mc.					<u>21,90</u>		9350 =	204.765
3	Muratura in c.c. ciclopico in fondazione eseguito a q.li.2 di cemento tipo 500.								
	fronti	2	30,00	0,50	0,50	15,00			
	fianchi	2	10,80	0,50	0,50	5,40			
	scala	2	10,00	0,50	0,50	5,00			
	centrale termica		10,00	0,50	0,50	2,50			
	<i>A riportarsi</i>					27,90			548.709

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								968.226
	muro di cinta	2	64,10		3,00	384,60			
	pilastrini	20	0,50		3,00	30,00			
	Sommano mq.					<u>420,56</u>		550	231.310
5	Cordone calcareo della sezione 30x16 per bocchettone marciapiede.		30,00			<u>30,00</u>		2000	60.000
6	Pavimentazione in pietrini a cento dadi su massetto in c.c. dello spessore di cm.8 a qli.2 di cemento. antistante al fabbricato.		30,00	4,50		135,00			
	passo carraio		11,80	3,00		35,40			
	retro		30,00	1,40		<u>42,00</u>			
	Sommano mq.					<u>212,40</u>		1600	339.456
7	Pavimentazione in grès color rosso su massetto in c.c. a qli.2 dello spessore di cm. 8.								
	Portico		11,80	12,10		142,78			
			11,80	10,40		122,72			
	A riportarsi					265,50			1.598.992

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto					265,50			I.598.992
			3,40	I,40		4,76			
	Sommano mq.					<u>270,26</u>		2800	756.728
8	Vespaio in pietra dura calcarea.								
	Portico		II,80	II,IO	0,40	57,II			
	"		II,80	IO,40	0,40	49,08			
	"		3,40	I,40	0,40	I,90			
	marciapiedi		30,00	4,50	0,40	54,00			
	passo carraio		II,80	3,00	0,40	I4,I6			
	retro		30,00	I,40	0,40	I6,80			
	Sommano mc.					<u>203,05</u>		I600	.324.880
9	Allacciamento idrico								I30.000
IO	Allacciamento fognante								I50.000
II	Allacciamento elettrico								I30.000
	SOMMANO LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE ESTERNA								<u>3.090.600</u>
	A riportarsi								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto					27,90			548.709
			3,45	0,50	0,50	0,86			
	Sommano mc.					28,76		6000	172.560
4	Calcestruzzo a qli.3,5 di cemento tipo 680 per opere in c.a. anche in presenza d' acqua: a) Travi rovesce								
	Solette	2	4,75	1,80	0,35	5,98			
		2	2,75	1,70	0,35	3,27			
		2	5,37 ⁵	2,10	0,35	7,89			
			4,35	4,80	0,35	7,30			
		2	11,20	1,40	0,35	10,97			
		2	6,60	2,00	0,35	9,24			
		2	5,40	3,80	0,35	14,36			
		2	5,10	1,50	0,35	5,35			
		2	2,12 ⁵	1,50	0,35	2,22			
		2	3,30	1,70	0,35	3,92			
		2	6,60	2,00	0,35	9,24			
			1,35	1,60	0,35	0,75			
	Costole:								
	I-2 = 3-4	2	5,90	0,50	0,75	4,42			
	5 - 10		16,40	0,50	0,75	6,15			
	2-5 = 3-10	2	2,20	0,50	0,75	1,65			
	A riportarsi					92,71			721.269

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto					92,71			721.269
	I-25 = 4-30	2	II,80	0,50	0,75	8,85			
	II-I4 = I5-I8	2	II,90	0,50	0,75	8,92			
	25-27 = 28-30	2	8,20	0,50	0,75	6,15			
	3I-27 = 34-28	2	3,30	0,50	0,75	2,47			
	3I - 34		9,80	0,50	0,75	3,67			
	I9-20 = 2I-22	2	3,35	0,50	0,75	2,51			
	I3-I9 = I6-22	2	I,30	0,50	0,75	0,97			
	7-32 = 8-33	2	II,30	0,35	0,55	4,35			
	gabbia ascensore l.u.		5,80	0,15	I,50	I,30			
	Sommano mc.					<u>I76,90</u>		I4000	2.476.600
5	Ferro ad alta resistenza ad aderenza migliorata con σ_f di esercizio = 2000 Kg/cmq. per opere in c.a. TRAVI ROVESCE Incidenza media di armatu- ra risultante dai calco- li allegati Kg.69,254/mc. mc.I76,90x69,254 = Kg.					<u>I225I,20</u>		I60	I.960.I92
6	Vespaio in pietrame calca- reo. centrale termica		5,30	3,45	0,40	7,3I			
	A riportarsi					7,3I			5.I58.06I

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto					7,31			5.158,061
	scala		5,50	3,45	0,40	7,59			
	"		12,60	2,50	0,40	12,60			
	Sommano mc.					27,50		1600	44.000
	SOMMANO OPERE A MISURA PER LAVORI IN FONDAZIONE L.								52202,061
	ARROTONDATO A L.								5.202,000
	C) LAVORI A FORFAIT								
	STRUTTURE IN C.A. AL RUSTICO								
	7 Calcestruzzo cementizio a								
	qli.3,5 di cemento tipo								
	"680" per travi, pilastri, ecc.								
	a) Pilastri Piano terra								
	P - I-4-25-30	4	0,40	0,40		-0,64			
	P - 2-3-5-10	4	0,40	0,40		0,64			
	P - 6-7-8-9	4	0,40	0,40		0,64			
	P - II-I8-I2-I7	4	0,35	0,60		0,84			
	P - I3-I6-I9-22	4	0,35	0,50		0,70			
	P - I4-2I-I5-20-27-28-3I-								
	34-32-33	10	0,35	0,40		1,40			
	P - 23-24	2	0,30	0,35		0,21			
	P - 26-29	2	0,40	0,50		0,40			
	Sommano mq.					5,47			
	mq. $5,47 \times 3,00$					-16,41			
	A riportarsi								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								
	PRIMO PIANO								
	P - I-4-25-30-6-7-8-9-	8	0,35	0,40					
	P - 2-3-5-10-14-15-20-21-								
	27-28-31-34-32-33	14	0,30	0,40		1,68			
	P - II - I8	2	0,30	0,55		0,33			
	P - I2 - I7	2	0,35	0,50		0,35			
	P - I3-I6-I9-22	4	0,30	0,50		0,60			
	P - 23-24	2	0,30	0,30		0,18			
	P - 26-29	2	0,40	0,40		0,32			
	Sommano mq.					3,46			
	mq. $3,46 \times 3,00 = mc.$					<u>10,38</u>			
	PIANO SECONDO								
	P - I-4-25-30-2-3-5-10-6-								
	7-8-9-27-28-31-34-32-								
	33	18	0,30	0,40		2,16			
	P - II-I8	2	0,30	0,45		0,27			
	P - I2-I7-I3-I6-I9-22	6	0,30	0,50		0,90			
	P - I4-I5-20-21	4	0,30	0,35		0,42			
	P - 23-24	2	0,30	0,30		0,18			
	P - 26-29	2	0,35	0,40		0,28			
	Sommano mq.					4,21			
	mq. $4,21 \times 3,00 = mc.$					<u>12,63</u>			
	PIANO TERZO								
	P - 2-I-4-25-30-3-5-10-6-								
	<i>A riportarsi</i>								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								
	7-8-9-II-I8-I2-I7-26-29-								
	27-28-3I-34-32-33	24	0,30	0,40		2,88			
	P- I3-I6-I9-22	4	0,30	0,50		0,60			
	P- I4-I5-20-2I-23-24	6	0,30	0,30		0,54			
	Sommano mq.					4,02			
	mq. $4,02 \times 3,00 =$ mc.					<u>12,06</u>			
	PIANO QUARTO								
	P- I-4-25-30-2-3-5-I0-26-								
	29-27-28-3I-34-32-33	I6	0,30	0,40		I,92			
	P- 6-7-8-9	4	0,25	0,40		0,40			
	P- II-I8-I2-I7-I4-I5-20-								
	2I-23-24	I0	0,30	0,30		0,90			
	P- I3-I6-I9-22	4	0,30	0,50		0,60			
	Sommano mq.					3,82			
	mq. $3,82 \times 3,00 =$ mc.					<u>11,46</u>			
	PIANO QUINTO								
	P- I-4-25-30-2-3-5-I0-26-								
	29-27-28-3I-34-32-33	I6	0,30	0,40		I,92			
	P- 6-7-8-9	4	0,25	0,40		0,40			
	P- II-I8-I2-I7-I4-I5-20-								
	2I-23-24	I0	0,30	0,30		0,90			
	P- I3-I6-I9-22	4	0,30	0,50		0,60			
	Sommano mq.					3,82			
	mq. $3,82 \times 3,00 =$ mc.					<u>11,46</u>			
	<i>A riportarsi</i>								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								
	PIANO TERRAZZA								
	P- I4-I5-20-21-23-24	6	0,30	0,30		0,54			
	P- 32 - 33	2	0,30	0,40		0,24			
	Sommano mq.					0,78			
	mq. $0,78 \times 3,00 =$ mc.					<u>2,34</u>			
	Sviluppo complessivo pilastri				mc.	<u>76,74</u>			
	b) TRAVI								
	PIANO TERRENO E PIANO TIPO								
	TRAVE 8-10 = 5-7	2	7,40	0,40	0,45	2,66			
	" 3-4 = I-2	2	5,30	0,40	0,45	1,90			
	" I5-I6 = I3-I4	2	3,40	0,30	0,50	1,02			
	" I6-I8 = II-I3	2	8,15	0,30	0,60	2,93			
	" I9-20 = 21-22	2	3,70	0,30	0,50	1,11			
	" 25-27 = 28-30	2	8,30	0,40	0,45	2,98			
	" 31-34		9,95	0,30	0,45	1,34			
	" I-25 = 4-30	2	11,10	0,30	0,60	3,99			
	" 2-5 = 3-10	2	0,80	0,30	0,25	0,12			
	" 27-31 = 28-34	2	1,50	0,30	0,35	0,31			
	" 7-32 = 8-33	2	11,80	0,30	0,40	2,83			
	TOTALE CUBATURA TRAVI PIANO TIPO					<u>21,19</u>			
	per numero 6 piani								
	$6 \times$ mc. 21,19 = mc.					<u>127,14</u>			
	<i>A riportarsi</i>								

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								
	c) Copertura scala								
	Travi	2	12,20	0,30	0,45	3,29			
		2	2,60	0,30	0,45	0,70			
	Sommano mc.					<u>3,99</u>			
	d) soletta portante macchinari.								
	- ascensore		2,60	2,00	0,25	<u>1,30</u>			
	Cubatura complessiva delle travi:								
	1) Travi piano terreno e p.t.					127,14			
	2) Copertura scala					3,99			
	3) Soletta ascensore					<u>1,30</u>			
	Cubatura complessiva travi = mc.					<u>132,43</u>			
	<u>RIEPILOGO</u>								
	Calcestruzzo pilastri					mc. 76,74			
	" travi					" <u>132,43</u>			
	TOTALE COMPLESSIVO					mc. <u>209,17</u>		16000	3.346.720
8	Calcestruzzo per scale e								
	s-trutture sottili.								
	a) gradini	108	1,20	0,30	0,16	6,22			
	b) pianerottoli	6	2,50	1,50	0,16	3,60			
	c) pareti ascensore		5,90	0,15	22,90	20,26			
	A riportarsi					30,08			3.346.720

[illegible]

[illegible]

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								9.181.333
I2	Idem ma per luci da 4,51 sino a ml. 5,50.								
	Zona C	6 2	8,30	5,10		507,96			
	" G	5 2	4,90	2,00		98,00			
	" A	6 2	4,65	5,40		301,32			
	" D	6 2	3,40	5,00		204,00			
	Sommano mq.					<u>1111,28</u>		4500	5.000.760
I3	Cornicione d' attico.								
	prospetti principali	2	27,80	0,80		44,48			
	fianchi		11,60	0,80		9,28			
	Sommano mq.					<u>53,76</u>		3000	161.280
	TOTALE STRUTTURE IN C.A. AL RUSTICO								<u>14.343.493</u>
	<u>D) MURATURE - TOMPAGNATURE - TRAMEZZI</u>								
	- MURATURA DI SPESSORE -								
I4	- PIANO TERRA -								
	centrale termica		10,60	0,30	3,25	10,33			
			3,45	0,30	3,25	3,36			
	scala	2	10,80	0,30	3,25	21,06			
	confine		10,60	0,30	3,25	10,33			
	- PIANO TERRAZZA -								
	parapetto: l.u.		68,80	0,20	1,25	17,20			
	" gabbia scala		26,00	0,20	0,50	2,60			
	<i>A riportarsi</i>					64,88			

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								4.840.536
	- PIANO TIPO -								
	l.u.	IO	42,80		3,00	I284	I390		I.785.333
	SOMMANO LE MURATURE, COMPAGNATURE E TRAMEZZI					L.			6.625.869
	E) INTONACI								
I8	Intonaco civile interno a								
	piombo ecc.								
	Piano terra								
	androne scala	2	5,60		3,00	33,60			
			3,45		3,00	10,35			
	soffitto		5,60	3,45		I9,32			
	vano scala	2	12,00		3,00	72,00			
		2	2,50		3,00	15,00			
	soffitto		12,00	2,50		30,00			
	centrale termica	2	5,50		3,00	33,00			
		2	3,45		3,00	20,70			
			5,50	3,45		18,97			
	Portico		11,80	8,20		96,76			
			11,80	11,80		139,24			
		2	3,80	1,40		10,64			
	muro di confine		11,80		3,00	35,40			
	" scala		13,20		3,00	39,60			
	" centrale ter.		13,20		3,00	39,60			
	- PIANO TIPO -								
	<i>A riportarsi</i>					614,18			

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto					614,18			
	- Vano scala -								
	(5,30+0,60+0,50+1,40+1,85+								
	+0,50+1,80+0,50+3,65+1,40+								
	+0,50+0,60+5,30+1,50)=	6	25,40		3,00	457,20			
	soffitti	5	5,30	2,50		66,25	-		
		5	5,30	1,60		42,40			
		5	1,85	2,50		23,12	-		
		5	1,80	1,30		11,70	-		
	soffitto sala macchine		3,65	2,50		9,12	-		
	Alloggio tipo l.u.	10	11,2,70		3,00	3381,00	-		
	soffitti	10	11,7,60			1176,00	-		
	Sommano mq.					5780,97		440	2.543.626
I9	Intonaco esterno -								
	soffitti verande								
	a) Prosp. principale	2	5	6,55	2,00	131,00			
	b) retro prosp.	2	5	4,95	2,00	99,00			
	c) cornicione d'attico	2	66,80		1,25	167,00			
	gabbia scala		26,00		3,00	78,00			
		2	26,00		0,50	26,00			
	sotto finestre	5	1,00		1,00	5,00			
		6	1,80		1,00	54,00			
		2	0,80		1,00	8,00			
		5	1,00		1,00	30,00			
	A riportarsi					598,00			2.543.626

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto					598,00			2.543.626
	soletta di coronamento d' attico								
	Prosp. principale		27,00	I,20		32,40			
	retro prospetto	2	8,25	I,40		23,10			
	Sommano mq.					653,50		550	359.425
20	Intonaco a cemento martel- linato.								
	Prosp. principale								
	fasce marcapiano	6	27,00		0,25	40,50			
	velette-architravi	2 5	I,80		0,50	9,00			
		2 5	0,80		0,50	4,00			
		2 5	6,55		0,50	32,75			
		5	I,00		0,50	2,50			
		5	2,50		0,25	3,12			
	fianchi	2 6	II,80		0,25	35,40			
	balconi	2 5	2,00		0,25	5,00			
	retro prospetto	2 6	12,00		0,25	36,00			
	velette	2 5 6	I,80		0,50	27,00			
		4 5	0,80		0,50	8,00			
	Pilastri scala	2	0,60		20,50	24,60			
	Sommano mq.					227,87		1000	227.870
	TOTALE INTONACI	L.	.	.	.	.	.	.	3.130.921
	A riportarsi								

[illegible]

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto								2.464.950
	frontini scala	6 20	1,22	0,135		19,76			
	battiscopa scala	6	23,86	0,165		23,62			
	Sommano mq.					<u>43,38</u>		6400	277.632
24	Idem da 3 cm.								
	stangoni balconi								
	prospetto principale	10	8,55	0,20		17,10			
	retro prospetto	10	7,15	0,20		14,30			
	- Finestre prosp.princ.								
	(1,50+1,80+1,50)	2 5	4,80	0,15		7,20			
		2 5	1,80	0,45		8,10			
	(1,50+0,80+1,50)	2 5	3,80	0,15		5,70			
		2 5	0,80	0,45		3,60			
	(2,50+1,80+1,50+0,80)	4 5	6,60	0,15		19,80			
		4 5	1,00	0,45		9,00			
	scala	5	4,00	0,15		3,00			
		5	1,00	0,45		2,25			
	- Retro prospetto -	4 5	4,80	0,15		14,40			
		4 5	1,80	0,45		16,20			
	zoppe	2 5	6,60	0,15		9,90			
	"	2 5	1,00	0,45		4,50			
	balconi	4 5	6,60	0,15		19,80			
	scala	6	4,00	0,15		3,60			
		6	1,00	0,45		2,70			
	A riportarsi					160,15			2.742.582

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto					I6I, I5			2.742.582
	- Piano terra	2	7,50	0,45		6,75			
	scala pedate	6 I8	I,32	0,32		45,6I			
	pianerottoli	6	I,50	2,50		22,50			
		5 2	I,40	I,60		22,40			
		5	2,50	I,60		20,00			
		5	I,85	2,50		23,I2			
		5	I,80	I,30		II,70			
	Androne scala		5,50	3,45		I8,98			
			4,50	2,50		II,25			
			2,50	I,85		4,62			
			I,80	I,30		2,34			
			I,55	2,50		3,87			
	Sommano mq.					<u>354,28</u>		7000	2.479.960
25	Coppetta in c.a. sul muretto d'attico.terrazza	ml.	66,80			66,80			
	gabbia scala		26,00			26,00			
	Sommano ml.					<u>92,80</u>		2000	I85.600
26	Rivestimento vano scala in Resinflex o similare								
	Androne scala l.u.		I2,95		3,00	38,85			
	vano scala: l.u.		22,45		3,00	67,35			
	idem P.tipo l.u.	5	24,70		3,00	370,50			
	A riportarsi					476,70			5.408.I42

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto					476,70			5.408.142
			11,60	3,00		34,80			
	Sommano mq.					511,50		1500	767.250
	TOTALE RIVESTIMENTI L.								6.175.392
	G) PAVIMENTI E COPERTURE								
27	Pavimentazione solare sostituita da uno strato di lana di vetro, manto bituminoso e lastricato di Cursi.								
	Cornicione		27,00	0,80		21,60			
	"	2	8,25	1,40		23,10			
	Copertura gabbia scala		10,20	2,50		25,50			
	Terrazza	2	10,80	11,60		250,56			
		2	3,40	1,40		9,52			
	Sommano mq.					330,28		2800	924.784
28	Pavimentazione in tavelloncini 33x33 con scaglie di marmo della dimensione minima di m/m 20 e cemento bianco lucidati, ecc.								
	Alloggi	10x11	7,60			1176,00			
	vani di porte	10	1,00	0,15		15,00			
	A riportarsi					1181,00			924.784

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	Riporto					1181,00			924.784
	verande	10	6,25	1,85		115,62			
	"	10	4,65	1,85		86,02			
	Sommano mq.					<u>1392,64</u>		2200	3.063.808
29	Pavimento in grès rosso rigato su massetto in c.c. a qli.2 dello spessore di cm.8.								
	Autoclave - caldaia		5,30	3,45		<u>18,28</u>		2800	51.198
	TOTALE PAVIMENTI E COPERTURE L.								<u>4.039.790</u>
	H) OPERE IN FERRO								
30	Ferro lavorato per ringhie- re di scale e balconi. si considerano Kg.16/mq.								
	scala: l.u.	6	6,00			36,00			
	balconi: prospetto prin.2x5		8,95			89,50			
	terrazza		9,50			9,50			
	retro-prospetto	2 5	7,55			<u>75,50</u>			
	Sommano ml.					<u>210,50</u>			
	ml. 210,50 x Kg. 16 = Kg.					<u>3368,00</u>		350	1.178.800
	SOMMANO OPERE IN FERRO L.								<u>1.178.800</u>
	A riportarsi								

[illegible]

[illegible]

A riportarsi

A riportarsi

A riportarsi

A riportarsi

A riportarsi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A riportarsi

A riportarsi

