

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

CASE POPOLARI IN LATIANO - VIALE MANZONI - I° Lotto

Legge 9 Agosto 1954 n°640 - Esercizio 1958/1959 -

PERIZIA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO

R E L A Z I O N E

Con Provveditoriale n.29470 del 22.10.1965 si informava a questo Istituto della disponibilità di Lire L.80.000.000.= per lavori di completamento dei fabbricati costruiti per conto dello Stato, per le famiglie che occupavano abitazioni malsane.=

Pertanto si disponeva, per il fabbricato suindicato, un sopralluogo onde accertare i lavori necessari per il loro completamento.=

Grattasi di una palazzina costruita da questo Istituto con progetto dell'anno 1958 per complessivi 12 alloggi e n°60 vani contabili distribuiti su 3 piani.=

I lavori ritenuti di effettiva necessità sono:

- Formazione di rilevati fino alla quota di Viale Manzoni e formazione di marciapiede intorno alla palazzina, nonché costruzione della strada di accesso in tappetino bitumato.=

L'importo complessivo della perizia è di Lire
L.3.052.800.= di cui L.2.880.000.= per lavori e
L.172.800.= a disposizione dell'Amministrazione per
spese generali.=

Si chiede pertanto il relativo benestare e conseguen-
te finanziamento di L.3.052.800.= come innanzi det-
to.=

Fa parte della presente relazione:

- Computo metrico e stima dei lavori;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Disegni.=

BRINDISI, 11 30 Ottobre 1968

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s a:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.C. VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

CASE POPOLARI IN LATIANO - Viale Manzoni - I° Lotto -
LEGGE 9.8.1954 n°640 - Esercizio 1958/1959 -

PERIZIA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

=====

- 1) Formazione di rilevati o col-
mate, ecc.:

$$\frac{40,50 + 51,60}{2} \times 26,50 = \text{mq. } 1.220,32$$

A dedurre:

la superficie occupata del
fabbricato:

$$16,50 \times 10,20 = \text{mq. } 168,30$$

$$17,00 \times 10,20 = \text{" } 173,40$$

Sono

$$\text{mq. } 341,70$$

Restano

$$\text{mq. } 878,62$$

$$\text{mq. } 878,62 \times 1,20$$

$$= \text{mc. } 1.054,34$$

$$1000 \quad 1.054.340$$

=====

- 2) Scavo per muretti di contenimen-
to rilevati sul confine Est

$$51,60 \times 0,80 \times 1,00$$

$$= \text{mc. } 41,28$$

$$1200$$

$$49.536=$$

=====

- 3) Calcestruzzo dosato a kg.200 di
cemento, ecc. :

muro di contenimento

riempimento cavi di fondazione

$$\text{mc. } 41,28$$

in elevazione:

$$51,60 \times 0,50 \times 1,20$$

$$= \text{mc. } 30,96$$

Sommano

$$\text{mc. } 72,24$$

$$8500$$

$$614.040=$$

a riportare

$$1.717.916.=$$

	Riporto		1.717.916.=
4) Cordoni di pietra calcarea, ecc.per marciapiedi : 2 (38,50+17,20)	= ml.111,40 =====	1800	200.520.=
5) Zanelle per marciapiedi, ecc. ml.111,40 x 0,40	= mq. 44,56 =====	2500	111.400.=
6) Massetto per marciapiedi: 2 x 17,00 x 2,20 2 x 16,50 x 4,20 2 x 17,20 x 2,20	= mq. 74,80 = " 138,60 = " 75,68 =====		
Sommario	mq.289,08 =====	650	187.902.=
7) Pavimento di pietrini di cemento per pavimentazione marciapiedi	= mq.289,08 =====	1000	289.080.=
8) Tappetino bitumato, ecc.: Strada di accesso: $\frac{62,00 + 65,00}{2} \times 6,00$	= mq.381,00 =====	1000	381.000.=
			<u>S O M M A R I O.....L.2.887.818.=</u>
			<u>ed in cifra tonda.....L.2.880.000.=</u>

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Per spese generali 6%..... 172.800.=

TOTALE PERIZIA.....L.3.052.800.=

BRINDISI, li 30 Ottobre 1968

V i s t o:

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Ponte U.C. VALLARINO)

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)