

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

P R O G E T T O

PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI NEL COMUNE DI FASANO

QUARTIERE Gravinelli	-	LOTTE	25
		"	26

Legge 5/8/1978 n. 457 art. 41 - Biennio 78/79.

Finanziamento	£.	750.000.000=
Importo a base d'asta	£.	650.700.000=

STAZIONE APPALTANTE I. A. C. P. DI B R I N D I S I

C O M P U T O M E T R I C O E S T I M A T I V O

L'INGEGNERE

Visto: IL PRESIDENTE



Brindisi, li.

20 SET 1984

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

A) LAVORI A MISURA

FONDAZIONI:

1/6a- Scavo di sbancamento di terra
ecc.....

-LOTTO 25
35.00X35.00X0.60 =mc. 735.00=
-LOTTO 26 - 32
36.00X36.00X0.60 = " 777.60=
mc. 1512.60=
=====

x 5.300 = £. 8.016.780= ✓

2/10c- Scavo a sezione ristretta
ecc.....

PLINTI 1.50X1.50X0.80=mc.1.80=
-Lotto 25
3X12X1.80 =mc. 64.80=
Scala
4X1.80 =" 7.20=
-Lotto 26
66X1.80 =" 118.80=
scala
4X1.80 =" 7.20=
mc. 198.00=
=====

mc.198.00X0.10 = mc. 19.80= x 10.000 = £. 198.000= ✓

3/13b- Scavo a sezione ristretta di
roccia ecc....

mc.198.00X0.90 = mc. 178.20 X 38.000 = £. 6.771.600=

4/63 -Conglomerato cementizio magra ecc...

Sotto plinti 1.50X1.50X0.10 = mc. 0.22

-Lotto 25
3X12X0.22 =mc. 7.92=
Scala
4X0.22 =mc. 0.88=
-Lotto 26
66X0.22 =mc. 14.52
Scala
4X0.22 =mc. 0.88=
mc. 24.20=
=====

x 35.000 =£. 847.000=

5/59 -Conglomerato cementizio per c.a. in
fondazione ecc...

Plinti 1.50X1.50X0.80 = mc. 1.80

-Lotto 25
3X12X1.80 =mc. 64.80=
Scala
4X1.80 =mc. 7.20=

-Lotto 26			
66X1.80	=mc.	118.80=	
Scala			
4X1.80	" "	7.20=	
	mc.	198.00=	
6/64 -Ferro per c.a. ecc. ..			x 65.000 =£. 12.870.000=
mc. 198.00Xkg. 65	=kg.	12870.00=	x 850 =£. 10.839.500=
FONDAZIONI -	Sommano	£. 39.542.880=	
	in c. t.	£. 39.500.000=	
- SISTEMAZIONI ESTERNE			
Lotti 26 e 26			
1/9 -Scavo a sez. ristretta con			
mezzi meccanici ecc...			
-recinzione			
ml. 300X0.60X0.60	=mc.	108.00=	x 12.000 =£. 1.296.000= ✓
2/63 -Calcestruzzo cementizio			
magro ecc.			
ml. 300X0.60X0.10	=mc.	18.00=	x 35.000 =£. 630.000= ✓
3/59 -Calcestruzzo cementizio per			
c.a. in fondazione ecc. ..			
ml. 300X0.50X0.30	=mc.	45.00=	x 65.000 =£. 2.925.000= ✓
4/60 -Calcestruzzo perc.a. in			
elevazione ecc. ..			
ml. 300X0.20X1.00	=mc.	60.00=	x 74.500 =£. 4.470.000= ✓
5/64 -Ferro per c.a. ecc. ...			
mc. 45X50	=kg.	2250=	
mc. 60X70	="	4200=	
	Kg.	6450=	x 850 =£. 5.482.500= ✓
6/9 -Scavo a sezione ristretta			
ecc. ...			
-Rete fognante esterna:			
ml. 240X0.60X0.80	=mc.	115.20	x 12.000 =£. 1.382.400= ✓
7/208-Tubazioni di grès			
Ø 150 ecc. ..	ml.	240=	x 16.400 =£. 3.936.000= ✓
8/133-Pozzetti ispezione ecc...			
-Fogna	n.	40=	x 49.000 =£. 1.960.000= ✓
9/135-Chiusini di ghisa ecc. ..			
-fogna	n.40XKg.80=Kg.	3200=	x 1.700 =£. 5.440.000= ✓
10/263-Corpo stradale ecc. ...			
a stima mq.	mq.	900=	x 10.500 =£. 9.420.000= ✓
SISTEMAZIONI ESTERNE	Sommano	£. 36.941.900=	
	in c.t.	£. 36.900.000=	

B) F O R F A I T

6/61 -Conglomerato cementizio per
c.a. in elevazione ecc...

Lotto 25

Pilastri

p.t.= 52X0.30X0.30X2.70 =mc. 12.63=

" 1°= idem c.s. " 12.63=

" 2°= 40X0.30X0.30X2.70 " 9.72=

" 3°= 31X0.30X0.30X2.70 " 7.53=

Travi

p.t.= 12X11.95+8X8.50+
+4X1.60+4X4.4.40=
=ml.235.40X0.40X0.20" 18.83=

" 1°= idem c.s. " 18.83=

mensole sbalzi

12X1.00X0.10X0.20 " 1.15=

collegamento mensole

4X3.30X0.20X0.20 " 0.70=

" 2°=10X11.95+4.X8.50+
+4.4.45+6X1.60+
+4X4.40=ml.198.86X
X0.40X0.20 " 15.90=

" 3°= 6X11.95+6X4.54+
+4.54+7X1.60=ml.114.66X
X0.40X0.20 " 9.17=

Lotto 26

Pilastri

p.t.= 60X0.30X0.30X2.70 " 14.58=

"1°= 48.0.30X0.30X2.70 " 11.66=

scala 4X0.30X0.30X2.70 " 0.97=

"2°3°=idem c.s.12.63X2 " 25.26=

Torrino scala

12X0.30X0.30X2.70 " 2.92=

Travi

p.t.= 6X14.69+4X11.54+6X10.44+
4X10.04+4X3.50=ml.251.10X
0.40X0.20 " 20.09=

sbalzi

12X1.50X0.40X0.20 " 1.44=

Collegamento mensole

2X10.62+2X4.24X0.30X
X0.20 " 1.78=

scala

4X470X0.30X0.20 " 1.13=

"1°=(tipo) 12X10.44+8X10.04+
+4X3.50 =ml.219.60X
0.40X0.20 " 17.57=

o/o

p.2°-3°=2X(17.57+1.13+2.24+1.02) = mc. 43.92=

Torrino scala

4.4.70+4X8.70=ml.34.80X

X0.30X0.20

" 2.08=

Sommano

mc. 255.88= x80.000 =£. 20.470.400=

7/64 -Ferro lavorato per c.a. ecc.

Lotti 25 e 26

pilastri e travi

mc. 255XKg.80 = Kg 20470.40 x 850

=£. 17.399.840=

8/42a-Solaio misto in c.a. e

laterizio ecc....

Lotto 25

-Cop.p.t.=4X7.50X11.15 mq. 334.50=

4X4.00X0.90 " 14.40=

4X5.10X0.90 " 18.36=

4X9.40X0.90 " 33.84=

7.00X7.00 " 49.00=

4.40X4.40 " 19.36=

mq. 469.46=

-Cop.1°p.= idem c.s. mq. 469.46=

-Cop.2°p.=2X12.20X4.00 " 97.70=

2X3.57X11.29 " 80.61=

2X9.00X0.90 " 16.20=

2X12.15X4.00 " 97.20=

7.00X7.00 " 49.00=

4.40X4.40 " 19.36=

-Cop.3°p.=4.00X11.29 " 45.16=

9.00X0.90 " 8.10=

2X4.00X12.00 " 96.00=

7.60X7.760 " 57.76=

Lotto 26

-Cop.port.2X10.74X13.50 " 289.98=

2X9.00X1.20 " 21.60=

2X9.64X9.24 " 178.15=

2X2.70X3.20 " 21.06=

7.60X7.60-4.70X4.70" 35.67=

-Cop.1°p.(tipo) idem c.s. " "

2Xmq.(21.60+178.15+ "

+21.06+35.67 " 512.96=

-Cop.2°e3°p. idem c.s. "

2Xmq.512.96 " 1025.92=

-Cop.torrino scala

8.10X8.10 " 65.61=

Rampanti scale e pianerottoli

Lotto 25

4.4X1.80X1.10 " 31.68=

4X3X1.10X1.10 " 14.52=

Lotto 26

5X4X1.80X1.10 " 39.60=

5X3X1.10X1.10 " 18.15=

mq. 3760.81 x20.800 =£. 78.224.84

9/30 - Muratura a cassetta ecc....

Lotto 25

p.t. = $8 \times 8.10 + 8 \times 11.35 + 3.70 + 7/90 +$
 $+ 2.90 + 2 \times 1.20 = \text{ml. } 171.90 \times 2.70 = \text{mq. } 464.13 =$

p.1° = $4 \times (3.94 + 0.90 + 4.77 + 3.44 +$
 $+ .90 + 7.45 + 8.10 + 12.39 + 11.19) =$
 $= \text{ml. } 53.08 \times 2.70$ " 573.26 =

scala

$4 \times 3.20 \times 2.70$ " 34.56 =

p.2° = $2 \times \text{ml. } 53.08 \times 2.70$ " 286.63 =

$2 \times 2 \times 12.25 + 2 \times 3.94 = \text{ml. } 64.76 \times 2.70$ " 174.85 =

scala

$4 \times 3.20 \times 2.70$ " 34.56 =

$5 \times 1.00 \times 2.70$ " 13.50 =

p.3° = $2 \times \text{ml. } 64.76 \times 2.70$ " 349.70 =

$(4.77 + 3.44 + 0.90 + 7.45 + 3.94 +$
 $+ 11.19) \times 2.70$ " 85.56 =

scala

$4 \times 3.20 \times 2.70$ " 34.56 =

$6 \times 1.30 + 5.40 \times 2.70$ " 35.64 =

Lotto 26

p.t. = $4 \times 10.64 + 2 \times 9.72 + 2 \times 13.60 =$
 $= \text{ml. } 89.20 \times 2.70$ " 240.84 =

$3.64 + 0.90 + 5.80 + 9.14 + 6.70 + 0.90 +$
 $+ 2.00 + 2.60 + 12.40 = \text{ml. } 41.48 \times 2 \times 2.70$ " 223.99 =

vano scala

$3.10 + 1.80 + 3.70 + 0.90 + 1.40 + 1.40 =$

$= \text{ml. } 12.30 \times 2.70$ " 33.21 =

$3 \times 3.40 \times 3.40$ " 34.68 =

p.1° = idem c.s. = $\text{ml. } 41.48 \times 4 \times 2.70$ " 447.98 =

vano scala

$(4 \times 3.40 + 4 \times 1.40) \times 2.70$ " 51.84 =

p.2° e 3° = idem c.s. mq. 447.98 + 51.84 " 499.82

Torrino vano scale

$4 \times 3.40 \times 2.70$ " 36.72 =

$4 \times 5.90 \times 2.70$ " 63.72 =

mq. 3719.75 = x 28.400 = £. 105.640.900

10/34 = Tramezzi in laterizio ecc. ..

Lotto 25

Alloggi da mq. 45:

tipo = $2 \times 3.80 \times 1.95 + 1.70 = \text{ml. } 11.25 \times$
 $\times 2.70 \times 17$ mq. 516.38 =

Lotto 26

Alloggi da mq. 95:

tipo = $3.50 + 2.90 + 3.10 + 2 \times 5.90 + 1.10 +$
 $5.60 + 4.40 + 1.70 + 1.20 + 2 \times 2.50 + 1.50 +$
 $4.30 + 2.40 = \text{ml. } 48.50 \times 2.70 \times 14$ mq. 1833.30 =

p.t. = $3 \times 5.67 + 3 \times 5.40 + 4 \times 5.20 + 3 \times 5.57 =$
 $= \text{ml. } 70.72 \times 3.00$ " 212.16 =

mq. 2561.84 = x 10.800 = £. 27.667.872

11/94 = Intonaco civile per interni
ecc.

Lotto 25

p.t. =	3X2X11.35+7.90X2.70	=mq.	311.85=
	2X7.50+7.90X2.70	"	83.16=
	2X3.97+4.50X2.70	"	45.74=
	2X3.80+3.30X2.70	"	38.34=
	Scala=2X7.70+7.70X3.00	"	92.40=
	3X2X4.00X2.70	"	64.80=

p. 1°-2°-3° Alloggi da mq. 45:

tipo	2X4.00+3.80	= ml.	15.60=
	2X1.95+2.70	"	9.30=
	2X1.70+2.70	"	8.80=
	2X1.00+3.85	"	9.70=
	2X3.80+4.50	"	16.60=
	<u>ml.</u>		<u>60.00=</u>

ml.60.00X2.70X10	"	1620.00=
------------------	---	----------

tipo	2X3.30+5.00	=ml.	16.60=
	2X1.95+2.70	"	9.30=
	2X1.70+2.70	"	8.80=
	2X1.00+3.85	"	9.70=
	2X3.80+4.00	"	15.60=
	<u>ml.</u>		<u>60.00=</u>

ml.60.00X2.70X7	"	1134.00=
-----------------	---	----------

Vano scala 1°-2°-3° p.=

3X2X7.70+7.60X2.70	"	247.85=
3X2X4X3.80	"	91.20=

Lotto 26

p.t. =	2X2.35+5.67	=ml.	16.04=
	2X2.35+5.40	"	15.50=
	2X2.50+5.67	"	16.34=
	2X2.50+5.40	"	15.80=
	2X2X2.30+5.67	"	31.88=
	2X2X2.30+5.40	"	30.80=
	2X3.75+5.20	"	17.90=
	2X3.75+5.57	"	18.64=
	2X2.45+5.20	"	15.30=
	2X2.45+5.57	"	16.04=
	2X2.50+5.20	"	15.40=
	2X2.50X5.57	"	16.14=
	2X2X2.30+5.20	"	30.00=
	2X2X2.30+5.57	"	31.48=
	<u>ml.</u>		<u>287.26=</u>

ml. 287.26X2.70	"	775.60=
-----------------	---	---------

p.t. 1°-2°-3°

Alloggi da mq. 95 tipo:

2X3.50+5.40	=ml.	17.80=
2X2.90+3.90	"	13.60=
2X3.10+3.90	"	14.00=
2X1.90+1.10	"	6.00=

2X3.80+4.40	=ml.	16.40=	
2X1.70+4.40	"	12.20=	
2X0.80+2.40	"	6.40=	
2X1.50+3.50	"	10.00=	
2X2.40+4.00	"	12.80=	
2X2.90+8.00	"	21.80=	
	<u>ml.</u>	<u>131.00=</u>	
ml.131.00X2.70X14	=mq.	4951.80=	
vano scala			
p.t.=2X8.10+8.10X2.70	"	87.48=	
3X2X4.30X2.70	"	59.66=	
p.1°-2°-3°			
3X2X8.10+8.10X2.70	"	262.44=	
4X2X4.00X2.70	"	86.40=	
torrino scala			
2X4.00X4.00X2.70	"	43.20=	
TOTALE PARETI	mq.	10005.93=	

Soffitti

Lotto 25

p.t.=2X11.35X7.90	=mq.	179.33=	
7.90X6.80	"	53.72=	
3.80X4.40	"	16.72=	
7.90X7.60	"	60.04=	
C.I. 3.80X3.30	"	12.54=	
C.T. 3.97X4.50	"	17.87=	
	mq.	340.22=	

Atrio

4.00X4.00	=mq.	16.00=	
7.80X7.80	"	60.84	
	mq.	76.84=	

p.1°-2°-3°

tipo=n.17Xmq.45	=mq.	765.00=	
scala 7.80X7.80	=mq.	60.84=	
3.80X3.80	"	14.44=	
	mq.	46.40=	

3Xmq.46.40

=mq. 139.20=

7.80X7.80

=mq. 60.84=

Sottorampe

12X1.80X1.10

=mq. 23.76=

Sottopianerottoli

12X1.10X1.10

=mq. 14.52=

Lotto 26

p.t.=(2.35+2.50+2.30+2.30)X11.07=			
	=mq.	104.61=	
(3.75+2.45+2.50+2.30+2.30)X			
10.77	=mq.	143.24=	

=mq. 247.85=

atrio

11.30X3.70	=mq.	41.81=
5.20X2.00	"	10.40=
2.00X2.50	"	5.00=
3.60X2.00	"	7.20=
8.20X6.00	"	49.20=

mq.

=mq. 113.61=

p.t. 1°-2°-3°

Alloggi tipo

n. 14Xmq.95

=mq. 1330.00=

scala

3X7.80X7.80	=mq.	182.52=
3X3.80X3.80	"	- 43.32=

=mq. 139.00=

sottorampe: 12X1.60X1.10

=mq. 23.76=

Sottopianerottoli: 12X1.10X1.10

=mq. 14.52=

TOTALE SOFFITTI

mq. 3289.12=

PARETI =mq. 10005.93=

SOFFITTI " 3289.12=

TOTALE mq. 13295.05= x 3.800

=£. 50.521.190=

12/161-Tinteggiatura a tempera ecc.

Lotti 25. e 26

Idem intonaco civile= mq. 13295.05 x 600

=£. 7.977.030=

13/81a-Pavimentazione con tavelloncini

30X30 o 33X33 ecc. ...

Idem intonaco soffitti =mq. 3289.12=

Balconi:

Lotto 25

p. 1° =8X5.80X1.20 =mq 55.68=

" 2° =6X5.80X1.20 " 41.76=

" 3° =3X5.80X1.20 " 20.88=

Lotto 26

Alloggio tipo

5.10X1.50 =mq. 7.65=

3.60X1.80 " 6.48=

1.90X2.80 " 5.32=

mq. 19.45

mq. 19.45X14 =mq. 272.30=

=mq. 390.62

mq. 3679.74 X 12.500

=£. 45.996.750=

14/102-Rivestimento con piastrelle
maiolicate ecc. ..

Lotto 25

Bagno

17X2X1.70+2.70X1.50

=mq. 224.40=

Cucina

17X2.70X1.50

" 68.85=

Lotto 26

-Alloggio tipo da mq. 95:

Bagno

14X(4.20+0.70+0.70+0.15+0.40)X

X1.50

" 129.15=

WC.S.

14X(3.70+0.40+0.40)X1.50

" 94.50=

Cucina

14X3.10X1.50

" 65.10=

mq. 582.00= x 15.000 =£. 8.730.000=

15/73- Lastre di Trani cm.3 ecc. ..

Lotto 25

Pedate gradini scala

4X20X1.10X0.33

=mq. 29.04=

Lotto 26

idem c.s.

" 29.04=

mq. 58.08= x 35.700 =£. 2.073.456=

16/74- Lastre di Trani cm.2 ecc. ..

Lotto 25

Alzate gradini scala

4X20X1.10X0.13

=mq. 11.44=

Lotto 26

idem c.s.

" 11.44=

mq. 22.88= x 30.700 =£. 702.416=

17/75- Pavimento in lasre di Trani
da cm. 2 ecc. ..

Lotto 25

Pianerottoli scala:

16X1.15X1.15

=mq. 21.16=

Lotto 26

idem c.s.

" 21.16=

mq. 42.32= x 28.500 =£. 1.206.120=

18/76- Sgrossatura, arrotatura e luci-
datura a piombo ecc. ...

LOTTI 25 e 26

idem c.s.

mq. 42.32= x 2.600 =£. 110.032=

19/68- Battiscopa in marmo bianco
Carrara ecc. ...

Lotti 25 e 26

idem sviluppo lineare pareti intonaci

mq(311.85+83.16+45.74+38.34)=

=mq.479.09:2.70 =ml.177.44=

o/o

ml.60.00X17	=ml.1020.00=		
ml.287.26+131X14	= " 2121.26=		
	<u>ml.3318.70=</u>	x 2.500	=£. 8.296.750=
20/92a-Asfaltatura orizzontale			
ecc. ...			
Lotti 25 e 26			
sui balconi-idem al n.13	=mq 390.62	X 1.300	=£. 507.806=
21/89 -Messa a pendio ecc. ..			
Lotto 25			
Terrazze:			
p.2° - 2X12.00X4.00	=mq. 48.00=		
2X3.80X1.20	= " 9.12=		
p.3° = 2X4.20X12.50	" 105.00=		
1X12.00X4.00	" 48.00=		
1X3.80X1.20	" 4.56=		
copertura			
2X4.20X12.50	" 105.00=		
1X12.00X4.00	" 48.00=		
1X3.80X1.20	" 4.56=		
Lotto 26			
Copertura			
4X9.70X3.30	" 128.04=		
4X11.20X4.00	" 179.20=		
4X12.70X2.80	" 142.24=		
8.70X8.70-4.70X4.70	" 53.60=		
Torrino			
8.80X8.80	" 77.44=		
	<u>mq. 952.76=</u>	x 1.300	=£. 1.238.588=
22/88- Isolamento termico ecc. ..			
Lotti 25 e 26			
idem al n.21	=mq. 952.76=	x 6.800	=£. 6.478.768=
23/86- Pavimentazione con lastre di			
corsi ecc. ..			
Lotti 25 e 26			
idem al n. 21	=mq. 952.76=	x 6.700	=£. 6.383.492=
24/93- Impermeabilizzazioni di lastrici			
solari ecc. ..			
Lotti 25 e 26			
idem al n. 21	=mq. 952.76=	x 8.000	= £. 7.622.080=
25/199-Bocchettoni di piombo per			
pluviali ecc. ...			
Lotto 25 n. 8			
Lotto 26 n. 4			
n.12XKg. 10 = Kg. 120=			
	x 4.00		=£. 480.000=
26/150-Griglie per pluviali ecc. ..			
Lotti 25 e 26	n. 12	x 1.500	=£. 18.000=

27/55 -Muretti d'attico ecc. . .

Lotto 25

p.1° balconi 8X5.70+1.20 =ml. 55.20=

p.2° balconi 6X5.70+1.20 " 41.40=

terrazze 2X2.30X8.30+1.20+
+4.00+5.50 " 42.60=

p.3° balconi 3X5.70+1.20 " 20.70=

terrazze 2X1.20+4.50+
12.80 " 37.08=

2.30+8.30+1.20+4.00+5.50 " 21.30=

Lotto 26

Alloggio tipo

balconi (5.20+1.50+3.50)X14 " 142.80=

copertura

4X(3.00+1.70+7.50+10.10+
3.50+1.50+7.40+6.80) " 41.50=

ml. 402.58=

ml. 402.58 X 1.30

=mq. 523.35= x 10.500

=£. 5.495.175=

28/99-Intonaco plastico esterno ecc.

Prospetto esterno

Lotto 25

p.T. 8X11.00 =ml. 88.00=

4X7.50 " 28.00=

ml. 116.00=

p.1° ml. 116.00X3.70 =mq. 313.20=

(1.50+2.00+8.00+1.00+4.00+
+5.00+1.00+4.04+12.00)X2.70" 416.23=

interno parapetti

8X1.20+1.570X1.00 " 55.20=

p.2° 2X(1.50+2.00+8.00+4.00+5.00+
+1.00+4.04+12.00) X2.70 " 208.12=

2X(12.00+4.00+12.00)X2.70 " 151.20=

interno parapetti

balconi 6X1.00+5.00+1.00 " 36.00=

terrazze 2X1.80+8.00+1.00+
+3.00+5.00)X1.00 " 37.60=

6X2.00X2.70 " 32.40=

p.3°- (1.50+2.00+8.00+1.00+4.00+
+5.00+10.00)X2.70 " 85.05=

2X12.00+4.00+12.00X2.70 " 151.20=

6X1.60X2.70 " 25.92=

1X6.00X2.70 " 16.20=

interni parapetti

balconi 3X1.00+5.00X1.00 " 18.00=

terrzze 2X1.00+4.00+11.50)x
X 1.00 33.00=

1X(11.50+1.00+3.00+5.00)X1.00 20.50=

<u>Lotto 26</u>	
p.t.- (10.00+11.00+10.00+11.00+1.00+ +14.00+11.00+14.00+6.00+1.80+2.50+ +1.00+7.00+9.00+6.00+4.00+6.00+ +1.80+2.00+1.00+7.00+9.00+6.00+ +0.90+4.00+6.50+3.00+1.50+4.00)=	
=ml. 172.00X2.70	=mq. 464.40=
interno parapetti balconi	
2X5.00+1.00X1.00	" 12.00=
2X3.00X1.00	" 6.00=
p. 1°-2°-3° tipo	
4X(1.50X2.30+1.00+7.00+9.50+6.00+ 1.00+4.00+6.00)=ml.38.30x8.50	" 325.55=
interno parapetti balconi	
4X3.00X1.00	" 12.00=
4X5.20+1.20X1.00	" 25.60=
Interno parapetto terrazza	
4X(2.50+1.00+7.00+9.00+3.00+ 1.00+6.50+6.00)=ml.144.00X1.00	" 144.00=
Torrino scala	
4X4.90X2.70	" 43.20=
8X6.50X2.70	" 140.40=
	<u>mq. 2772.97=x9.00 =£. 24.956.730=</u>
29/229bis-Portone principale in alluminio anodizzato ecc. ...	
<u>Lotti 25 e 26</u>	
2X1.50X2.20	=mq. 6.60=x102.500=£. 676.500=
30/227-Vetri semidoppi stampati ecc.	
<u>Lotti 25 e 26</u>	
idem c.s.	=mq. 6.60=x11.200=£/ 73.920=
31/152-Portoncino ingresso alloggio ecc. ...	
<u>Lotto 25</u>	
n.17X1.10X2.10	=mq. 39.27=
<u>Lotto 26</u>	
n.14X1.10X2.10	=mq. 32.34=
	<u>mq. 71.61=x67.600=£. 4.840.836=</u>
32/154-Porte interne ecc. ...	
<u>Lotto 25</u>	
17X4X0.90X2.10	=mq. 128.52=
<u>Lotto 26</u>	
14X8X0.90X2.10	" 211.68=
	<u>mq. 340.20=x52.600=£. 17.894.520=</u>
33/224-Infissi metallici per esterni ecc. ... compreso avvolgibili p.v.c. e vetri	
<u>Lotti 25</u>	

Alloggio tipo
finestre

1.00X1.80 =mq. 1.80=

2X0.70X1.80 " 2.52=

balconi

1.00X2.80 " 2.80=

mq. 7.12=

mq. 7.12 X 17

=mq. 121.04=

Vano scala

p.t. 4X0.70X1.80 =mq. 5.04=

p.1° idem c.s. " 5.04=

p.2° idem c.s. " 5.04=

p.3° idem c.s. " 5.04=

=mq. 20.16=

Lotto 26

Alloggio Tipo

finestre

5X1.00X1.80 =mq. 9.00=

3X0.70X1.80 " 3.78=

balconi

2X1.00X2.80 =mq. 5.60=

mq. 18.38=

mq. 18.38 X 14

=mq. 257.32=

vano scala

p.t. 4X0.70X1.80 =mq. 5.04=

p.1°-2°-3°

3X4X0.70X1.80 " 15.12=

=mq. 20.16=

34/223-Infissi in acciaio zincato ecc.

ingressi alle terrazze

Lotto 25

p.2° 2X1.00X2.20 =mq. 4.40=

p.3° 3X1.00X2.20 " 6.60=

Lotto 26

terrazze 1.00X2.20X

1.00X2.20 =mq. 2.20=

mq. 13.20= x 40.000

=£. 528.000

35/225-Serrande avvolgibili in

lamiera zincata spess.

mm 12/10 ecc...

Ingressi ai box

Lotto 25

18X2.30X2.20

=mq. 91.08=

Lotto 26 - 32

14X2.30X2.20

" 70.84=

mq. 161.92= x 46.700 =£. 7.561.664

36/16 -Vespaio ecc. ...

Locali al piano terra

Lotto 25

-4X11.35X7.90 =mq.358.66=
 7.60X7.60 " 57.76=
Lotto 26
 9.75X10.97 " 106.96=
 13.70X10.97 " 150.29=
 mq.673.67=

mq. 673.67 X0.25 =mc.168.42=X10.200 =£. 1.717.884=

37/79-Massetto di conclomero
 cementizio ecc. ...

Lotti 25 e 26

idem al n. 36 =mq.673.67= X 4.300

=£. 2.896.781=

38/171-Tubazioni in ferro zincato
 ecc. ...

Lotti 25 e 26

colonne montanti

2X4X15?00

=ml. 120.00 X 3.400

=£. 408.000=

39/173-Tubi ferro zincato ecc..

Lotti 25 e 26

impianti

31X2X(1.20+2.40+2.70+1.00+
 +2.00)=

=ml. 576.60 X 2.700

=£. 1.556.820=

40/184-Saracinesche in bronzo ecc..

Lotti 25 e 26

n. 31 X 11.100

=£. 344.100=

41/176-Tubi di ghisa Ø100 ecc. ...

Lotti 25 e 26

2X4X20

=ml. 160.00 X 17.500

=£. 2.800.000=

42/200b-scatola sifonata Ø120 ecc.

Lotti 25 e 26

2X31

=n. 62 X 22.000

=£. 1.364.000=

43/199-Tubazioni in piombo ecc..

Lotti 25 e 26

2X31X3.50X8

=kg.1737.00 X 4.000

=£. 6.944.000=

44/178-Attacco per lavatrice ecc...

Lotti 25 e 26

n. 31

X 12.000

=£. 372.000=

45/197-Vasche da bagno ecc.

Lotti 25 e 26

n. 31

X 194.000

=£. 6.014.000=

46/190-Lavabo completo ecc. ...

Lotto 25

n. 17=

Lotto 26

" 28=

n. 45=

X 70.800

=£. 3.186.000=

47/191-Vasi per cesso ecc...

Lotto 25

n. 17=

Lotto 26

" 28=

n. 45=

X 78.100

=£. 3.514.500=

48/192-Bidet completo ecc. ..					
<u>Lotto 25</u>	n. 17=				
<u>Lotto 26</u>	" 28=				
	<u>n. 45=</u>	X 59.000	=£.	2.655.000=	
49/198-Piatto doccia ecc. ..					
<u>Lotto 26</u>	<u>n. 14=</u>	X 130.000	=£.	1.820.000=	
50/194-Lavapiatti completo ecc. ..					
<u>Lotto 25</u>	n. 17=				
<u>Lotto 26</u>	" 28=				
	<u>n. 31=</u>	X 99.000	=£.	3.069.000=	
51/195-Contatori acqua ecc. ..					
<u>Lotti 25 e 26</u>	<u>n. 31=</u>	X 16.000	=£.	490.000=	
52/107-Cappe in lamierino ecc. ..					
<u>Lotti 25 e 26</u>	<u>n. 31=</u>	X 29.000	=£.	899.000=	
53/120-Discendenti per pluviali ecc.					
<u>Lotti 25 e 26</u>					
<u>2X4X12.50</u>	<u>=ml. 100.00</u>	X 9.000	=£.	900.000=	
54/206-Colonna montante impianto e elettrico ecc ...					
<u>Lotti 25 e 26</u>					
<u>2X20.000</u>	<u>=ml. 40.00=</u>	X 10.000	=£.	400.000=	
55/201-Punto luce semplice ecc.					
<u>Lotto 25</u>					
p.t.	=n. 15=				
p.Tipo 17X4	" 68=				
<u>Lotto 26</u>					
p.t.	=n. 18=				
p.tipo 14X5	" 70=				
	<u>n. 171=</u>	X 6.700	=£.	1.145.700=	
56/202-Punto luce deviato,comutato ecc. ...					
<u>Lotto 25</u>					
p.tipo 17X2	=n. 34=				
<u>Lotto 26</u>					
p.tipo 14X5	" 70=				
	<u>n. 104=</u>	X 1.900	=£.	197.600=	
57/203-Prese da 6 Amper ecc..					
<u>Lotto 25</u>					
<u>17X5</u>	=n. 85=				
<u>Lotto 26</u>					
<u>14X9</u>	" 126=				
	<u>n. 211=</u>	X 5.700	=£.	1.202.700=	
58/204-Prese da 15 amper ecc. ..					
<u>Lotto 25</u>					
<u>17X2</u>	=n. 34=				
<u>Lotto 26</u>					
<u>14X3</u>	" 42=				
	<u>n. 76=</u>	X 8.800	=£.	668.800=	

59/215c-Impianto citofono- apertura e suoneria ecc...				
<u>Lotto 25</u>	<u>n. 17</u>	X 53.000	=£.	901.000=
60/215b-Impianto citofenico ecc?..				
<u>Lotto 26</u>	<u>n. 14</u>	X 61.000	=£.	854.000=
61/214b-Impianto centralizzato per televisione ecc...				
<u>Lotto 26</u>	<u>n. 14</u>	X 90.000	=£.	1.260.000=
62/214c-Impianto centralizzato per televisione ecc...				
<u>Lotto 25</u>	<u>n. 17</u>	X 81.000	=£.	1.377.000=
63/207 -Prese per telefono ecc....				
<u>Lotto 25 - 31</u>	<u>n. 17</u>			
<u>Lotto 26</u>	<u>" 14</u>			
	<u>n. 31</u>	X 1.950	=£.	60.450=
64/222- Impianto di presa terra ecc.				
<u>Lotti 25</u>	<u>e 26</u>			
	<u>n. 2</u>	X 45.000	=£.	90.000=
65/208- Impianti illuminazione scale ecc...				
<u>Lotto 25</u>	<u>=n. 16</u>			
<u>Lotto 26</u>	<u>" 16</u>			
	<u>n. 32</u>	X 24.000	=£.	771.200=
66/212- Impianto di campanello ecc.				
<u>Lotto 25</u>	<u>=n. 17</u>			
<u>Lotto 26</u>	<u>" 14</u>			
	<u>n. 31</u>	X 8.100	=£.	251.100=
67/209- Cassette di sezionamento ecc.				
<u>Lotto 25</u>	<u>=n. 4</u>			
<u>Lotto 26</u>	<u>" 4</u>			
	<u>n. 8</u>	X 30.000	=£.	240.000=
68/240- Impianto di riscaldamento ecc.				
<u>Lotto 25</u>	<u>17X45X2.70</u>	=mc. 2065.50=		
<u>Lotto 26</u>	<u>14X95X2.70</u>	" 3591.00=		
	<u>mc. 5656.50=</u>	X 4.800	=£.	27.151.200=
69/234- Impianto di autoclave ecc.				
<u>Lotto 25</u>	<u>=n. 17</u>			
<u>Lotto 26</u>	<u>" 14</u>			
	<u>n. 31</u>	X 215.000	=£.	6.665.000=
LAVORI A FORFAIT		Sommano		
		in c.t.		
				£. 574.320.818=
				£. 574.300.000=

RIEPILOGO GENERALE (Lotti 25 - 31 e 26 - 32)

A)- LAVORI A MISURA	£. 39.500	
-Fondazioni	£. 39.500.000=	
-Sistemazioni esterne	£. 36.900.000=	
Sommano i lavori a misura		£. 76.400.000=
B)- LAVORI A FORFAIT		£. 574.300.000=
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO		£. 650.700.000=