

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----OOOO-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in OSTUNI -
(BR) - contrada Marangia-Legorgole - Lotto 26° -
Esercizio 1968 - D.L. 28/3/1968, n.422 e 22/10/1971,
n.865 -

IMPRESA: Dott.Ing. Olindo ANGELINI - Fasano (BR) -

IMPORTO: a base d'asta £. 69.950.000=

" comprensivo dell'aumento

d'asta del 149,77% " 174.364.687=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che con nota in data 15/11/1977 n.9281 di protocollo di questo I.A.C.P. l'Impresa Dott.Ing. Olindo ANGELINI da Fasano (BR) avanzava proposta alla Direzione Lavori, tendente a procedere:

1)→ alla sostituzione della muratura a cassetta di tom-pagno prevista in laterizio UNI, con muratura a cassetta realizzata in tufo coibentato con materassi ni in lana di roccia contenuti in doppia fodera di carton feltro;

2) - alla sostituzione degli infissi interni previsti in legno, con infissi tamburrati in laminato

plastico con formazione di nido d'ape all'interno e telai in lamiera zincata e cadmata da porre in opera con getto in cls;

3) - alla sostituzione degli infissi esterni, previsti in legno, con infissi, monoblocco, in lamiera zincata e cadmata, portanti rullo, telo avvolgibile e cassetta avvolgicinghia e cinghia, da porre in opera con getto in cls;

4) - alla realizzazione del porticato H = m.3,00 anzichè 2,60 come previsto;

5) - alla relizzazione del solaio con sovraccarico Kg.1.000, al piano porticato di parte del corpo di fabbrica, onde evitare la formazione di rilevato.

Per le varianti di cui ai punti 1,2,3 l'Impresa non chiede alcun compenso, per il punto 4 chiede il pagamento dei soli spezzoni di pilastrini in più che si vanno a realizzare, e per il punto 5 chiede il solo pagamento dei fermi in più, rispetto a quelli di normale sovraccarico.

CONSIDERATO

- Che le proposte di cui ai punti 1,2,3 avanzate dall'Impresa, non comportano varianti di natura statica nè economica al progetto originario;

- Che la proposta di cui al punto 4, consente l'esecuzione dei lavori in modo ragionevole, con utilizzo

di casseformi standard per i vari piani, ed una razionale esecuzione delle rampe scale di smonto ai pianerottoli, tendendo presente che il maggior volume dell'immobile sarà realizzato con una modestissima spesa;

- Che la proposta di cui al punto 5, consente con una modica spesa la realizzazione di un solaio al piano porticato, senza dover ricorrere alla formazione di rilevati, consentendo all'immobile una maggiore conservazione alle eventuali infiltrazioni di acqua, con conseguente cedimento del P.F.;

LA DIREZIONE LAVORI

Ritenuta vantaggiosa per l'Amministrazione, le proposte dell'Impresa,

A U T O R I Z Z A

L'esecuzione delle varianti richieste in conformità ed alle condizioni tutte del contratto e del corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, senza alcuna variazione di prezzo.

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.

BRINDISI, li 15/11/1977

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Olindo ANGELINI)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto: IL PRESIDENTE