

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

P R O G E T T O

DI CASE POPOLARI IN BRINDISI = QUARTIERE C.E.P. = RIONE PARADISO


LOTTO 1C°

Legge 2/7/1949, n° 408 = Esercizio 1956/57 - 57/58 - 58/59

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

DICEMBRE 1958.=

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)



LAVORI A MISURA

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di materie per sbancamento :

$$22,90 \times 13,90 \times 2,50 = \text{mc. } 795,77$$

$$7 \times \text{mc. } 795,77 = \text{mc. } 5.570,39$$

600

3.342.234.==

=====

2) Scavo di materie per fondazioni :

longitudinali :

$$3 \times 22,60 \times 1,40 \times 1,50 = \text{mc. } 142,38$$

trasversali :

$$4 \times 12,50 \times 1,30 \times 1,50 = " \quad 97,50$$

muri interni cantine:

$$4 \times 10,00 \times 0,50 \times 0,40 = " \quad 8,00$$

$$3 \times 2,80 \times 0,50 \times 0,40 = " \quad 1,68$$

muri intercapedine:

$$2 \times 22,60 \times 0,60 \times 0,80 = " \quad 21,70$$

$$\text{sommano} \quad \text{mc. } 271,26$$

$$7 \times \text{mc. } 271,26 = \text{mc. } 1.898,82$$

800

1.519.056.==

=====

3) Calcestruzzo a Kg.150 di cemento
per fondazioni muri cantine e
spianamento sotto le travi rove=
scie :

$$3 \times 22,60 \times 1,40 \times 0,25 = \text{mc. } 23,73$$

$$4 \times 12,50 \times 1,30 \times 0,25 = " \quad 16,25$$

$$8,00 + 1,68 + 21,70 = " \quad 31,38$$

$$\text{sommano} \quad \text{mc. } 71,36$$

$$7 \times \text{mc. } 71,36 = \text{mc. } 499,52$$

5.700

2.847.264.==

=====

4) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento
per fondazioni :

a) plinti :

$$3 \times 22,90 \times 1,40 \times 0,30 = \text{mc. } 28,85$$

$$4 \times 12,50 \times 1,30 \times 0,30 = " \quad 19,50$$

$$\frac{1}{2} \times 12,50 \times 1,30 \times 0,30 = " \quad 2,44$$

b) travi :

$$3 \times 22,60 \times 0,60 \times 0,90 = " \quad 36,61$$

$$4 \times 12,10 \times 0,60 \times 0,90 = " \quad 26,14$$

$$\frac{1}{2} \times 12,10 \times 0,60 \times 0,90 = " \quad 3,27$$

$$\text{sommano} \quad \text{mc. } 116,81$$

$$7 \times \text{mc. } 116,81 = \text{mc. } 817,67$$

10.000

8.176.700.==

=====

a riportare

15.885.254.==

Riporto

15.885.254,00

5) Ferro omogeneo in ragione di
Kg. 50/mc. :

mc. 817,67 x 50	=	Kg. 40.883,50	125	5.110.437,50
		=====		

6) Spianata di malta :

orizzontale :

3x22,60x0,60 = mq. 40,68

3x12,10x0,60 = " 21,78

verticale :

2x22,60x2,25 = " 101,70

12,10x2,25 = " 27,22

sommario	=	mq.191,38

7 x mq. 191,38	=	mq. 1.339,66	110	147.362,60
		=====		

7) Stratificazione di asfalto :

mq.	=	mq. 1.339,66	450	602.847,00
		=====		

TOTALE FONDAZIONI	=	£. 21.745.901,10
		=====

B) RUSTICO

8) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento ecc.

Scantinato :

trave e pilastri

2x6x0,60x0,80x2,85 = mc.	16,42
6x0,60x0,50x2,85 = "	5,13
2x3x0,30x0,50x2,85 = "	2,56
3x4x3,90x0,60x0,50 = "	14,04
3x2x2,10x0,50x0,40 = "	2,52
2x5,45x0,40x0,50 = "	2,18
2x2x5,45x0,40x0,50 = "	4,36
<u>1/2x2x5,45x0,40x0,50 = "</u>	<u>1,09</u>

totale scantinato mc. 48,30

Piano rialzato :

2x6x0,30x0,72x3,30 = mc.	8,55
6x0,50x0,40x3,30 = "	3,96
2x2x0,20x0,70x3,30 = "	1,85
2x0,50x0,20x3,30 = "	0,66
3x2x2,20x0,40x0,50 = "	2,64
3x4x4,10x0,40x0,50 = "	9,84
4x5,05x0,30x0,40 = "	2,42
2x5,00x0,20x0,40 = "	0,80
<u>2x3x5,45x0,30x0,50 = "</u>	<u>4,90</u>

totale piano rialzato mc. 35,62

Primo piano :

2x6x0,30x0,72x3,30 = mc.	8,55
6x0,30x0,40x3,30 = "	2,38
2x2x0,20x0,72x3,30 = "	1,90
2x0,40x0,20x3,30 = "	0,53
3x2x2,20x0,30x0,50 = "	1,98
3x4x4,10x0,30x0,50 = "	7,38
4x5,05x0,30x0,40 = "	2,42
2x5,05x0,20x0,40 = "	0,81
<u>2x3x5,45x0,30x0,50 = "</u>	<u>4,90</u>

totale primo piano mc. 30,85

Secondo Piano :

0,95 x mc. 30,85 = mc. 29,31

Terzo Piano :

2x6x0,30x0,72x3,45	=	"	8,94
6x0,30x0,30x3,45	=	"	1,86
2x2x0,15x0,70x3,45	=	"	1,45
2x0,30x0,15x0,50	=	"	0,04
<u>3x2x2,20x0,30x0,50</u>	<u>=</u>	<u>"</u>	<u>1,98</u>

a riportare mc. 158,35

riporto mc. 158,35

3x4x4,10x0,30x0,50 = " 7,38
 4x5,05x0,30x0,40 = " 2,42
 2x5,05x0,20x0,40 = " 0,81
 2x3x5,45x0,30x0,50 = " 4,90

Attico :

Pilastri

2x6x0,20x0,72x1,65 = " 2,85
 2x0,20x0,20x1,65 = " 0,13

Pilastri scale :

2x0,30x0,30x2,50 = " 0,45
 2x0,30x0,72x(2,50-1,65) 0,37

Travi scale :

2x5,45x0,30x0,50 = " 1,63
 2x2,20x0,30x0,40 = " 0,53

Mappetta :

2(8,60+22,60)x0,50x0,20 6,24

Pensilina :

2(13,60+22,60)x1,20x0,15 13,03
 2(13,60+22,60)x0,44x0,10 3,19

Pensilina terrazza :

1,50x0,80x0,12 = mc. 0,14

totale mc. 202,42

7 x mc. 202,42 = mc. 1.416,94

Pilastroni sottopassaggio :

12x0,50x0,70x4,00 = " 16,80

Travi : 2x2x6,00x0,50x0,70 = " 8,40

Complessivi	mc. 1.442,14	10.000	14.421.400.=
	=====		

9) Ferro omogeneo in ragione di
 Kg. 70/mc. :

70 x 1.442,14	= Kg.100.949,80	125	12.618.725.=
	=====		

10) Muratura tutta tufo :

Scantinato :

2x19,60x0,45x2,10 = mc. 37,04

Scala :

2x5,25x0,45x2,10 = " 9,92

a riportare mc.46,96

27.040.125.=

= 5 =

riporto mc. 46,96

27.040.125.=

2x2,00x0,45x2,10 = " 3,78

Testata :

1/4x2x5,25x0,45x2,10 = " 2,48

Piano rialzato :

2x19,60x0,45x3,60= " 63,50

1/4x2x 5,25x0,45x3,60= " 4,25

Scala :

2x 5,25x0,45x3,60= " 17,01

2x 2,20x0,45x3,60= " 7,13

Altri piani :

Scala

3x2x 5,25x0,45x3,05= " 43,23

3x2x 2,20x0,45x3,60= " 21,38

Scala terrazze :

2x 5,25x0,25x2,20= " 5,78

2x 2,20x0,25x2,20= " 2,42

Scale negozi :

3x 3,50x0,45x2,10= " 9,92

Intercapedine :

2x19,60x0,50x2,50= " 49,00

totale mc. 276,84

7 x mc. 276,84 = mc. 1.937,88

A dedurre :

Vani sottopassaggio

2 x 19,60 x 0,45 x 3,60 = " 63,50

R e s t a n o mc. 1.874,38

4.500

8.434.710.=

11) Muratura tufo di cm. 20 per
divisori interni :

Scantinato :

2x2x4,20x2,50 = mq. 42,00

2x2,20x2,50 = " 11,00

7x5,25x2,50 = " 91,87

2x4x1,20x2,50 = " 24,00

sommano scantinato

mq. 168,87

Piano rialzato :

2x2x3,65x4,00 = mq. 58,40

4x5,25x4,00 = " 84,00

a riportare mq. 142,40 mq. 168,87

35.474.835.=

riporto	mq.142,40	mq.168,87		35.474.835.==
2x3,50x4,00 =	" 28,00			
totale p.r.		" 170,40		

Piani superiori :

3x4x5,05x3,30 =	" 199,98			
Complessivi	mq.539,25			
7 x mq. 539,25 =	mq. 3.774,75	1.075	4.057.856,25	
	=====			

12) Muratura tufo con paramenti
in carparo a faccia vista :

Piano tipo :

4x4,20x0,30x2,75 =	mc. 13,86
4x2,20x0,30x2,75 =	" 7,26
1/4x2x5,25x0,30x2,75 =	" 2,17
4,2,00x0,15x1,00 =	" 1,20
Totale	mc. 24,49

3 x 24,49 =	mc.73,47			
7 x mc. 73,47 =	mc. 514,29	5.700	2.931.453.==	
	=====			

13) Muratura tutta carparo :

Parapetto :

3x4x2,00x1,00x0,20 =	mc. 4,80			
7 x mc. 4,80 =	mc. 33,60	7.800	262.080,00	
	=====			

14) Solaio misto in c.a. e laterizio :

2x4x4,20x5,20 =	mq. 174,72
4x2,20x5,20 =	" 45,76
totale	mq. 220,48
4x220,48 =	mq. 881,92

7 x mq. 881,92 =	mq. 6.173,44	3.000	18.520.320.==	
	=====			

15) Solaio a camera d'aria :

2x4x4,30x5,25 =	mq. 180,60
4x2,20x5,25 =	" 46,20
totale	mq. 226,80

7 x mq. 226,80 =	mq. 1.587,60	3.800	6.032.880.==	
	=====			
	a riportare		67.279.424,25	

Riporto

67.279.424,25

16) Gretonato per le pendenze :

superficie c.s. = mq. 226,80

parte corrisponden
te travi :

3x22,60x0,30 = " 20,34

totale mq. 247,14

7 x mq. 247,14 = mq. 1.729,98

200

345.996.==

17) Asfalto :

superficie c. s. = mq. 1.729,98

800

1.383.984.==

18) Copertura a tenuta d'acqua:

- Lastre di corsi mq. 1.729,98

600

1.037.988.==

~~18~~ 19) Muratura in tufo per veran
de :

3x2x5,25x0,30x3,05 mc. 28,82

3x2x5,85x0,30x3,05 = " 32,12

totale mc. 60,94

7 x mc. 60,94 = mc. 426,58

4.200

1.791.636.==

20) Muratura di laterizio gri
gliato per attico :

2(8,60+20,80)x1,40 = mq. 82,32

7 x mc. 82,32 = mc. 576,24

1.100

633.864.==

21) Rampe e pianerottoli di
scale :

1,80x1,10 = mq. 1,98

8x3,50x1,10 = " 30,80

9x2,30x1,30 = " 26,91

mq. 59,69

Scale interne :

4x3,00x0,80 = mq. 9,60

4x0,80x1,00 = " 3,20

" 12,80

totale mq. 72,49

7 x mq. 72,49 = mq. 507,43

2.700

1.370.061.==

A Riportare

73.842.953,25

Riporto

73.842.953,25

22) Lastre di piombo sul giunto
e bocchettoni pluviali :

11,50x0,40x22,60 = Kg. 103,96

4 x 10 = " 40.==

totale Kg. 143,96

7 x Kg. 143,96 = Kg. 1.007,72

420

423.242,40

=====

23) Solette in vetro cementi per
copertura vani intercapedine

Cantine :

2x22,60x11,25 = mq. 56,50

7 x mq. 56,50 = mq. 395,50

7.000

2.768.500.==

=====

TOTALE RUSTICO £. 77.034.695,65

=====

C) TRAMEZZI ED INTONACI

24) Muratura per tramezzi :

Piano terra :

4x3,50x4,00 mq. 56,00

Rivestimento pilastri :

4x0,50x4,00 " 8,00

Piano tipo :

6x5,20x3,05 = mq. 95,16

6x4,22x3,05 = " 77,23

2x2,35x3,05 = " 14,33

2x1,10x3,05 = " 6,71

2x1,26x3,05 = " 7,69

2x3,70x3,05 = " 22,57

2x2x1,60x3,05 = " 19,52

2x1,00x3,05 = " 6,10

Rivestimento vasche e canne :

2x2,20x0,60 = " 2,64

2x1,20x3,05 = " 7,32

Totale mq. 259,27

mq. 259,27 x 3 = " 777,81

Complessivi mq. 841,81

7 x mq. 841,81 = mq. 5.892,67

600

3.535.602.==

=====

25) Intonaco, civile per interni:

Soffitti :

881,92 + 226,80 = mq. 1.108,72

Pareti - p.tipo :

2x2x(3,00+2,35)x3,00= mq. 64,20

2x2x(5,42+1,60)x3,00= " 84,24

2x2x(4,22+3,00)x3,00= " 86,64

2x2x(4,00+4,22)x3,00= " 98,64

2x2x(4,06+4,22)x3,00= " 99,36

2x2x(3,70+2,48)x3,00= " 75,16

2x2x(1,60+3,00)x3,00= " 55,20

4x2x(2,52+5,09)x3,00= " 182,64

2x2x1,00x3,00 = " 12,00

2x2x(1,10+1,26)x3,00= " 28,32

4x2x(4,40+1,05)x3,00= " 130,80

Sommano mq. 916,20

mq. 916,20 x 3 " 2.748,60

A Riportare

mq. 3.857,32

3.535.602.==

= 10 =

Riporto mq. 3.857,32

3.535.602.==

Sottorampe e pianerottoli

- vedi voce 21 - " 72,49

Scala :

2x(2,30+5,20)x16 = " 240.==

Totale mq. 4.169,81

7 x mq. 4169,81 = mq. 29.188,67

200

5.837.734.==

26) Tinteggiatura a calce :

superficie come sopra mq. 29.188,67

20

583.773,40

27) Intonaco civile :

Portico e negozi:

Pareti

6x4x2x(10,60+4,10)x4,00 = mq. 2.822,40

200

564.480.==

TOTALE TRAMEZZI ED INTONACI £. 10.521.589,40

D) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI :

28) Pavimento in marquette a
mosaico :

$$881,92 - 220,48 = \text{mq. } 661,44$$

Balconi e verande :

$$3 \times 4 \times 2,00 \times 1,00 = " 24,00$$

$$\text{Pianerottoli (vedi)} = " 59,69$$

$$\text{Scale (vedi)} = " 12,80$$

$$\text{Sommano} \quad \text{mq. } 757,93$$

$$7 \times \text{mq. } 757,93 = \text{mq. } 5.305,51$$

A dedurre :

$$\text{pavimenti per negozi} = " 1.424,71$$

Restano	mq. 3.880,80	1.100	4.268.880.==
	=====		

29) Lastre di Trani :

Ingresso

$$2,30 \times 0,55 = \text{mq. } 1,26$$

7 x mq. 1,26 = mq.	8,82	5.000	44.100.==
	=====		

30) Idem da cm.3

Rivestimento pilastri p.t.:

$$2 \times 6 \times 0,60 \times 3,00 = \text{mq. } 21,60$$

Scala (pannello):

$$2 \times 0,60 \times 3,00 = " 3,60$$

Soglie negozi senza portico :

$$6 \times 1,40 \times 0,30 = " 2,52$$

$$2 \times 2,30 \times 0,50 = " 2,30$$

$$8 \times 1,20 \times 0,50 = " 4,80$$

Scala :

$$94 \times 1,15 \times 0,35 = " 37,83$$

Portoncini caposcala :

$$6 \times 1,20 \times 0,45 = " 3,24$$

$$1,00 \times 0,45 = " 0,45$$

$$\text{Totale} \quad \text{mq. } 76,34$$

$$7 \times \text{mq. } 76,34 = \text{mq. } 534,38$$

Sottopassaggio :

$$2 \times 12 \times 0,70 + 1,30 \times 3,00 = " 72,00$$

2

$$12 \times 0,44 \times 3,00 = " 15,84$$

Portico :

$$6 \times 2 \times (0,70 + 0,50) \times 3,00 = " 43,20$$

Complessivi	mq. 665,42	4.200	2.794.764.==
	=====		

Riporto

7.107.744.==

31) Idem da cm. 2

94x1,10x0,14 = mq. 14,48

7 x mq. 14,48 = mq. 101,36 3.800 385.168.==
=====

32) Lastre di cemento grani-
gliato da cm.3/5 :

Scale interne negozi per
le cantine :

6x14x0,85x0,30 = mq. 21,42

Davanzali :

3x 4x1,26x0,30 = " 4,54

3x 2x1,26x0,25 = " 1,89

Totale mq. 27,85

7 x mq. 27,85 = mq. 194,95 2.000 389.900.==
=====

33) Idem da cm. 2

6x14x0,80x0,16 = mq. 10,75

7 x mq. 10,75 = mq. 75,25 1.600 120.400.==
=====

34) Rivestimento con piastrelle

Bagni ecc. :

6x5,00x1,05 = mq. 31,50

6x1,20x1,05 = " 7,56

6x1,50x0,45 = " 4,05

6x1,00x0,45 = " 2,70

Totale mq. 45,81

7 x mq. 45,81 = mq. 320,67 3.200 1.026.144.==
=====

TOTALE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI..... £. 9.029.356.==
=====

E) INFISSI

35) Portone principale :

7 x 1,70 x 3,00 = mq. 35,70	8.800	314.160.==
=====		

36) Portoncini caposcala :

42 x 1,20 x 2,20 = mq. 110,88		
7 x 1,10 x 2,10 = " 16,17		
Totale mq. 127,05	7.800	990.990.==
=====		

37) Finestre e balconi :

84x1,26 x 1,70 = mq. 179,93		
4x42x1,26 x 2,60 = " 550,37		
42x1,26 x 1,10 = " 58,21		
Totale mq. 788,51	7.800	6.150.378.==
=====		

38) Persiane alla romana :

Superficie come sopra mq. 788,51	7.800	6.150.378.==
=====		

39) Telai a vetri finestre scale :

7x3x2,30 a 1,10 = mq. 53,13	5.200	276.276.==
=====		

40) Bussole :

42x5x1,05 x 2,15 = mq. 474,07		
42x3x0,90 x 2,15 = " 243,81		
Totale mq. 717,88	5.800	4.163.704.==
=====		

41) Vettrine negozi :

52 x 1,26 x 2,50 = mq. 163,80	5.800	950.040.==
=====		

42) Serrande in ferro :

52 x 4,10 x 3,00 = mq. 639,60	10.000	6.396.000.==
=====		

TOTALE INFISSI	£. 25.391.926.==
=====	

F) IMPIANTO IDRICO - SANITARIO

43) Tubi di resine sintetiche
da Ø 120 :

ml. 300.=	1.200	360.000.==
=====		

44) Idem da Ø 80 :

ml. 300.=	800	240.000.==
=====		

45) Idem da Ø 100 per pluviali :

ml. 400.=	1.000	400.000.==
=====		

46) Zoccoli di ghisa :

n. 32	5.000	160.000.==
=====		

47) Tubi in cemento amianto per
esalatori Ø 80 :

ml. 100.=	700	70.000.==
=====		

48) Tubazione Mannesman :

24 x 42 =

ml. 1008.=

2 x 60 (anelli) =

" 120.=

Totale

ml. 1128.=	700	789.600.==
=====		

49) Contatori :

n. 42	4.500	189.000.==
=====		

50) Banconi cucine :

n. 42	22.000	924.000.==
=====		

51) Canne fumarie :

cucine
stufe

ml; 390.=
" 220.=

Totale

ml. 610.=	700	427.000.==
=====		

52) Lavapiatti :

n. 42	3.500	147.000.==
=====		

53) Vasche da bagno :

n. 42	38.000	1.596.000.==
=====		

54) Vasi per cesso :

n. 42	9.000	378.000.==
=====		

55) Lavabi :

n. 42	7.000	294.000.==
=====		

56) Bidet :

n. 42	9.000	378.000.==
=====		

TOTALE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO...£. 6.352.600.==

=====

G) IMPIANTO ELETTRICO :

57) Impianto a piattina :

alloggi 11x42 = c. l.-

n° 462

1.000

462.000.==

=====

58) Prese di corrente :

4 x 42

=

n° 168

600

100.800.==

=====

59) Colonna montante luce:

ml. 220.=

1.200

264.000.==

=====

60) Impianto luce scale :

c. l; 5 x 7

n° 35

5.000

175.000.==

=====

61) Apriportone ~~e campanelli~~:

ml. 270.=

900
~~1.800~~

243.000.=
~~486.000.==~~

=====

61bis) Campanelli

ml. 270.=

900

243.000.=

62) Impianto luce :

sottopassaggio e portico

c. l.

n° 24

5.000

120.000.==

=====

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO £. 1.607.800.==

=====

H) OPERE VARIE

63) Parapetto scale e balconi :

7x3x4x3,00x1,00	=	mq. 252.==	1.000	252.000.==
		=====		

64) Intonaco esterno :

40/100x2x22,60x(15,70-2,51)=mq.	=	238,48		
2 x (13,60+11,50) x 1,85	= "	92,87		
4 x 11,50 x 0,50	= "	23,00		
2 x 13,60 x 0,80	= "	21,76		

Verande :

4 x 3 x 6,50 x 3,10	= "	241,80		
---------------------	-----	--------	--	--

Totale	=	mq. 617,91		
		=====		

7 x mq. 617,91	=	mq. 4.325,37	350	1.513.879,50
		=====		

65) Ferro lavorato in opera :

Balconi

12x3,50x14 = Kg. 588.==

Scala

30 x 14 = " 420.==

Totale Kg.1008.==

7 x Kg.1008,00	=	Kg. 7.056.==	295	2.081.520.==
		=====		

66) Coloritura ad olio :

Portone	2xmq.	35,70 = mq.	71,40	
Port.caposca-				
la	2x "	127,05 = "	254,10	
Finestre e				
balconi	2x "	788,51 = "	1.577,02	
Persiane alla				
romana	3x "	788,51 = "	2.365,53	
Telai a vetri	1x "	53,13 = "	53,13	
Bussole	2x "	717,88 = "	1.435,76	
Vetrine nego-				
zi	1x "	163,80 = "	163,80	

Totale	=	mq. 5.920,84	350	2.072.259.==
		=====		

TOTALE OPERE VARIE £. 5.919.658,50

=====

I) COMPLETAMENTO FABBRICATO

67) Muratura per tramezzi :

7 x 8 x 1,50 x 2,00	=	mq. 168,00	600	100.800.==
		=====		

68) Intonaco fratazzato per scantinati :

Pareti

2x(6,79+5,20)x2,50	=	mq. 59,95		
2x2x(5,40+3,50)x2,50	=	" 89,00		
2x6x(1,25+1,50)x2,50	=	" 82,50		
2x2x(4,10+1,50)x2,50	=	" 56,00		
2x4x(4,16+5,20)x2,50	=	" 187,20		
2x6x(3,50+1,30)x2,50	=	<u>" 144,00</u>		

Totale	=	mq. 618,65		
		=====		

7 x mq. 618,65	=	mq. 4.330,55	150	649.582,50
		=====		

69) Vespaio calcareo :

(vedi sviluppo di un solaio)

7 x mq. 220,48 x 0,30	=	mc. 463,00	1.000	463.000.==
		=====		

70) Pavimento in battuto di cemento :

7x mq. 220,48	=	mq. 1.543,36	600	926.016.==
		=====		

71) Portine cantine :

7 x 6 x 0,80 x 2,10	=	mq. 70,56	5.000	352.800.==
		=====		

72) Finestre :

7 x 12 x 1,00 x 0,90	=	mq. 75,60	5.200	393.120.==
		=====		

73) Ringhiere scale cantine :

6 x 6,00 x 10	=	Kg. 360.==	295	106.200.==
		=====		

74) Provvista e posa in opera di cessi :

6 x 7	=	n° 42	9.000	378.000.==
		=====		

A Riportare

£. 3.369.518,50

= 18 =

Riporto

3.369.518,50

75) Provvista e posa in opera
di lavabi :

6 x 7 = n° 42 7.000 294.000.==
=====

76) Scavo di terreno per fo-
gna :

7 x 2 x 28 x 0,50 x 2,00 = mq. 392.== 800 313.600.==
=====

77) Tubazione per fogna da Ø
150 :

ml. 392.== 900 352.800.==
=====

78) Tubazione in resine per sca-
richi da Ø 80 :

7 x 20 = ml. 140.== 800 112.000.==
=====

79) Pozzetti di ispezione :

6 x 7 = n° 42 1.500 63.000.==
=====

80) Pozzetti per fogna :

7 x 8 = n° 56 6.500 364.000.==
=====

81) Chiusini di ghisa :

Pozzetti

42 x 20 = Kg. 840.==

Interapedine

28 x 20 = " 560.==

Totale

Kg. 1400.== 220 308.000.==
=====

82) Cordoni :

ml. 400.== 900 360.000.==
=====

83) Zanelle :

30 x 0,40 = mq. 12.== 1.500 18.000.==
=====

A Riportare

£. 5.554.918,50

= 19 =

Riporto

5.554.918,50

84) Massetto per marciapiedi :

7 x 30 x 4 = mq. 840.==

Piazzali ecc. = " 160.==

Portico = " 500.==

Totale

mq.1.500.==

370

555.000.==

85) Pietrini per marciapiedi:

mq.1.500.==

780

1.170.000.==

86) Pavimento per negozi :

3x2,52x1,46 = mq. 11,04

2x4,57x10,62 = " 97,07

4x4,57x5,22 = " 95,42

Totale mq.203,53

7 x mq. 203,53 = mq.1.424,71

2.500

3.561.775.==

87) Piccoli lavori ed arrotondamento

54.779,85

TOTALE COMPLETAMENTO FABBRICATO.....£. 10.896.473,35

R I E P I L O G O

A) - FONDAZIONI	£.	21.745.901,10
B) - RUSTICO.	"	77.034.695,65
C) - TRAMEZZI ED INTONACI	"	10.521.589,40
D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	"	9.029.356.==
E) - INFISSI.	"	25.391.926.==
F) - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO.	"	6.352.600.==
G) - IMPIANTO ELETTRICO	"	1.607.800.==
H) - OPERE VARIE.	"	5.919.658,50
I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO	"	10.896.473,35

S O M M A N O £. 168.500.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

a) per spese generali 5%.....£.	8.425.000.=
b) " allacciamenti"	1.375.000.=
c) " acquisto suolo"	13.560.120.=
d) " imprevisti"	4.639.880.=

Totale a disposizione dell'Amm. £. 28.000.000,00

C O M P L E S S I V E £. 196.500.000,00

=====