

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in
BRINDISI - Legge 30/12/1960 N° 1676 - Es. 1/1-30/6/1969 -

IMPRESA : TREVISI Antimo - Campi Salentino -

IMPORTO a base d'asta £. 111.300.000.==

IMPORTO al netto del ribasso d'asta del 6,19% £. 104.410.530.==

CONTRATTO N° 5273 del 17/9/1969 registrato a Brindisi il 19/9/1969 al nu-
mero 1800 Mod. I

PERIZIA SUPPLETIVA

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

A) - MAGGIORI LAVORI FABBRICATI

- 1 / 4) Scavo a sezione ampia, ecc.
eseguito con mezzi meccanici ecc.

Fino alla quota piano mar-
ciapiedi :

PALAZZINA "9"

50,00 x 15,00 x 0,60 = mc. 450.==

PALAZZINA "10"

40,00 x 15,00 x 0,60 = " 360.==

Sommano

mc. 810.== 770 623.700.==

T O T A L E £. 623.700.==

;/.

B) - MAGGIORI LAVORI ATTREZZATURA ARSA

2/82) - Cordoni calcarei, ecc.

Per formazione marciapiedi
strade di accesso al com-
plesso :

<u>PALAZZINA "9" e "10"</u>				
2 x 48,00	= ml.	96.	=	

<u>PALAZZINA "11"</u>				
2 x 57,00	= "	114.	=	

<u>PALAZZINA "12"</u>				
2 x 78,00	= "	156.	=	

	Sommano	ml. 366.	=	1.980	724.680.
			=====		

3/84) - Basoli calcari, ecc.

Per formazione zanella mar-
ciapiedi strade di accesso
al complesso :

ml. 366,00 x 0,40	= mq.	146,40	2.750	402.600.
		=====		

4/53) - Massetto in calcestruzzo a
Kg. 200, ecc.

Per formazione sottofondo
marciapiedi strade di acces-
so al complesso :

<u>PALAZZINE "9" e "10"</u>				
2 x 48,00 x 1,05	= mq.	100,80		

<u>PALAZZINA "11"</u>				
2 x 57,00 x 1,05	= "	119,70		

<u>PALAZZINA "12"</u>				
2 x 73,00 x 1,05	= "	163,80		

	Sommano	mq. 384,30	580	222.894.
			=====	

5/58) - Pavimentazione in pietrini
di cemento, ecc.

Per marciapiedi strade di
accesso al complesso :

superficie idem voce prece- dente	= mq.	384,30	1.000	384.300.
		=====		

A Riportare

1.734.474.

Riporto

1.734.474,-

✓ 90) - Tubazione in cemento amianto ϕ 150, ecc.

Maggiore lunghezza rete interna IACP. :

PALAZZINA "11" e "12"

60,00 + 75,00 + 26,00

= ml. 161,== 1.320 212.520,-

/ 4) - Scavo a sezione ampia o di sbancamento, ecc.

a) Compianamento esterno per raccordo dei marciapiedi e piazzali interni alle strade Comunali :

PALAZZINA "9"

lato est

49,50x 1,50x0,67 = mc. 49,74

lato nord

30,30x 3,00x0,45 = " 40,50

lato Sud

30,00x 3,00x0,67 = " 60,30

lato ovest

43,00x15,00x0,45 = " 290,25

PALAZZINA "10"

lato Est

36,50x15,00x0,35 = " 191,52

lato Nord

35,00x 5,50x0,55 = " 105,87

b) Per formazione di cassonetto per strade di accesso al complesso :

PALAZZINE "9" e "10"

48,00x7,50x0,40 = " 144,==

PALAZZINA "11"

57,00x9,00x0,40 = " 205,20

PALAZZINA "12"

78,00x9,00x0,40 = " 280,80

Sommano

mc. 1.368,28

770 1.053.575,6

/ 9) - Formazione di rilevati o colmate, ecc.

PALAZZINA "11"

2 x 40,00 x 1,50 x 0,45 = mc. 54,==

30,00 x 1,50 x 0,45 = " 20,25

A Riportare

mc. 74,25

3.000.569,6

	Riporto	mc.	74,25		3.000.569,60
PALAZZINA "12"					
2 x 37,50 x 3,00 x 0,75	= "		168,75		
36,00 x 4,00 x 0,75	= "		100,00		
Sommano		mc.	351,00	1.000	351.000,00

9/NP.1)- Ossatura di pietrame, ecc.

Per formazione strade di ac
cesso al complesso :

PALAZZINA "9" e "10"
46,00 x 6,50 = mq. 312,00

PALAZZINA "11"
57,00 x 6,50 = " 370,50

PALAZZINA "12"
78,00 x 6,50 = " 507,00

sono mq. 1.189,50

mq. 1.189,50 x 0,30 = mc. 356,85 1.760 628.056,00

0/NP.2) Provvista e spandimento, ecc.
di pietrisco, ecc.

Per formazione strade di ac
cesso al complesso :

- superficie idem alla voce
precedente = mq. 1.189,50 500 594.750,00

1/NP.3) Cilindratura meccanica, ecc.

Per formazione strade di ac
cesso al complesso :

- superficie idem alla voce
n° 9 = mq. 1.189,50 680 808.860,00

2/NP.4) Trattamento della massiccia
ta con tappeto bitumato, ecc.

Per formazione strade di ac
cesso al complesso :

- superficie idem alla voce
n° 9 = mq. 1.189,50 1.100 1.308.450,00

T O T A L E £. 6.691.685,00

R I E P I L O G O

- MAGGIORI LAVORI FABBRICATI £. 623.700.=
- MAGGIORI LAVORI ATTREZZATURA AREA " 6.691.685,60
T O T A L E £. 7.315.385,60

Somma risultante alla voce lavori da eseguire dell'allegato parallelo economico.=

BRINDISI, 29/ 4/ 1971.=

**IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)**



Visto:
IL PRESIDENTE
Gr. Uff. Cor/te U.C. VALLARINO)