

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi, lì 16/1/1961. =

All'Impresa Consorzio Ravennate del
le Cooperative di Produzione e Lavoro
R A V E N N A

OGGETTO : Case per lavoratori in BRINDISI - Rione Ca-
sale - Cantiere 2835 - Lavori di migliora-
mento e ripristino alla Palazzina INA=CASA

Importo £. 2.450.000. =

=0=0=0=0=0=

Questo Istituto, dovendo procedere per la Palazzi
na INA=CASA costruita in BRINDISI - Piano 1° Anno -
ex Cantiere 2835 a lavori di miglioramento e ripri-
stino, giusto quanto previsto con perizia del 25/3/
1960, autorizzati dalla Gestione INA=CASA con telegram
ma del 28/5/1960 e successivamente approvata con no
ta n° 4327 dell'11/1/1961, ne affida l'esecuzione a
codesto Consorzio giusto impegno assunto dal Consi-
glio di Amministrazione nella seduta del 6/6/1960
con verbale n° 128. =

Detti lavori consistono :

- 1°) Demolizione e rifacimento del muro d'attico e
relativa cornice terminale, nonché di una fascia

3
registrato a Brindisi li 3 FEB 1961

N. 2844 Mod. II Vol. -

IL DIRETTORE DI 2° CL
[non leggibile]

Esatte lire

Consorzio Ravennate
delle Coop. di Produzione e Lavoro
IL PRESIDENTE

di solaio per la creazione del giunto di dilatazione sul solaio stesso, nei relativi cordoli e nelle murature del piano sottostante;

2°) demolizione dell'attuale copertura a tenuta di acqua, troppo pesante a causa di continue infiltrazioni di umidità e rifacimento con impermeabilizzazioni di asfalto e superiore pavimento di marmette;

3°) Risanatura di lesioni e relativi rappezzi di intonaco;

4°) Rifacimento di tinteggiatura a calce o con vernicie sintetiche o ad olio dei vani;

5°) Ripristino delle tubazioni di scarico rotte a causa delle lesioni. =

Tali lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori; i materiali dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti, fermo restando che i materiali ritenuti non idonei dalla Direzione Lavori, dovranno essere allontanati dal Cantiere. =

I lavori saranno pagati a rate di £. 200.000. = nette secondo lo stato di avanzamento dei lavori e con l'applicazione dei prezzi di cui all'allegato Capitolato Speciale di Appalto che si intende far

parte integrante della presente lettera di ordinazione.=

L'importo dei lavori non dovrà eccedere la somma di £. 2.450.000.* (lire duemilioni quattrocentocinquantamila).=

Tutte le spese inerenti alla presente ordinazione, copiatura, registrazione, bolli, I.G.E., sono a carico dell'Impresa, la quale, peraltro usufruirà dei benefici di cui alla Legge 28/2/1949 n°43 e successive modificazioni.=

La registrazione va soggetta a tassa fissa ai sensi dell'art.24 della suddetta Legge.=

La presente lettera di ordinazione tiene le veci del verbale di consegna.=

I lavori dovranno essere ultimati entro tre mesi da oggi.=



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

per accettazione di tutto quanto è oggetto della presente lettera di ordinazione.=

L'IMPRESA

Conorzio Ravennate
delle Coop. di Produzione e Lavoro

IL PRESIDENTE

Radio Auletta

Uscito Ravenna 26-12-1949