

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione dell'11°, 12°, 13° Lotto Case

Popolari in Brndisi - Quartiere C.E.P. - Legge 26

Ottobre 1960, n.1327 - Esercizio 1960/1961.=

Impresa: Ing.Vincenzo GRAVILI - Lecce.=

Importo a base d'asta £. 101.500.000=

" al netto del ribasso del

10,43% " 90.913.550=

Contratto: n.4022 in data 7/5/1962 registrato a Brin

disi il 24/5/1962 al n.1899 - Mod.I.=

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantatrè il giorno trentuno del mese di gennaio in Brindisi, tra il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, e la Impresa Ing.Vincenzo GRAVILI, appaltatrice dei lavori sopraindicati, premesso che dovendosi effettuare la fornitura e posa in opera di interruttori per scaldabagno; l'impermeabilizzazione protettiva degli intonaci esterni, il rivestimento delle pareti scale con listelli in ceramica; il rivestimento esterno in listelli di cotto; il colmamento esterno ai fabbricati; si è proceduto a concordare, in conformità del disposto degli artt.21 e 22 del Regola-

mento 25 Maggio 1895 n. 350, i seguenti nuovi prezzi:

N.P.1 - Pfovvisa e posa in opera di interruttori da
incasso 2x20 Amper, con contatto in argento,
per allaccio scaldabagni elettrici.=

Ognuno lire MILLEDUECENTO=== uno £.1.200=

N.P.2 - Impermeabilizzazione protettiva dell'intonaco esterno eseguita con due passate di super cemento impermeabile tipo Snowcem, Cempexo e simili, a qualsiasi altezza, compreso l'onere dell'impalcatura.=

Al metro quadrato lire TRECENTO== mq.£. 300=

N.P.3 - Rivestimento esterno di pareti rette o curve, con listelli di cotto delle dimensioni e colore a richiesta della Direzione Lavori, in opera con malta cementizia, compreso la preparazione del sottofondo, la sigillatura dei giunti con cemento colorato adeguatamente ed ogni altro onere.=

Al metro quadrato lire DUEMILAOTTOCENTOCIN=

QUANTA===== mq.£. 2.850.=

N.P.4 - Rivestimento di pareti interne, rette o curve anche a piccoli tratti, con listelli in ceramica delle dimensioni e colori a richiesta della Direzione Lavori, in opera con malta cementizia, con listelli terminali a becco

di civetta, compreso la preparazione del sottofondo, la sigillatura dei giunti con cemento colorato adeguatamente, ed ogni altro onere.=

Al metro quadrato lire TREMILADUECENTO=====

mq. £. 3.200.=

N.P.5.- Formazione di rilevati e colmate mediante prelievo e sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemare per strato orizzontali di spessore non superiore a cm.30 e da costiparsi ed innaffiarsi abbondantemente prima della formazione dello strato successivo, eseguito con materie provenienti da cave di prestito e da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque, nell'ambito del cantiere, compreso ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi sul rilevato.=

Al metro cubo lire OTTOCENTO===== mc.£. 800=

I prezzi s'intendono pattuiti alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sono soggetti allo stesso ribasso contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
(Ing. Vincenzo GRAVILI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)