

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI :

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE n.166 del 27/5/1975 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

in FRANCAVILLA FONTANA al fabbricato di ca-

se popolari ex Cant.152 - Pal.B-B - alla Via

Cavour.=

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

ELENCO N.1 DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.

Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- VISTO il contratto n.5870 del 26/10/1978 reg. a

Brindisi il 7/11/1978 al n. Mod.I°;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

23/10/1978;

- CONSIDERATO che, in aggiunta alle spiegazioni da

te verbalmente, si rende necessario elencare e

dettagliare meglio i lavori testè consegnati,

D I S P O N E

che siano eseguiti esclusivamente i lavori sotto

riportati:

TERRAZZE: Demolizione della copertura esistente;

costruzione, ove necessario, di muretti di riparti

zione, isolamento termico con pannelli rigidi da cm.3 di lana di vetro; impermeabilizzazione con due strati incrociati, da mm.7 l'uno, di asfalto minerale dato a caldo; bocchettoni in piombo ai pluviali; copertura con lastre di Cursi da cm.3 su massetto a pendio con pendenza dell'1,50%; adeguamento delle porte di accesso alle terrazze e delle relative soglie ai nuovi piani delle terrazze. Il tutto con esclusione dei torrini delle scale. Eliminazione della rete d'aria che eventualmente passasse sotto la copertura delle terrazze e spostamento della stessa lungo il muro d'attico.=

PROSPETTI: Ripristino delle solette delle verande deteriorate e degli spigoli lesionati, delle solette, dei pilastri, delle travi, dei marcapiani e della cornice terminale; esecuzione di intonaco esterno sulle facciate in carparo a faccia vista; successivo rivestimento dei suddetti prospetti con intonaco plastico graffiato da cm.3 di spessore esclusi i torrini scala e gli interni dei muri d'attico e delle verande; tinteggiatura delle verande con tempera; rivestimento dei torrini delle scale e dell'interno dei muri d'attico con pittura plastica da mm.1 rullata; coloritura ad olio delle ringhiere; rivestimento con intonaco graffiato dei pi

lastrici, delle travi, dei marcapiani, dei frontini delle solette dei balconi e della cornice terminale.=

N.B. - Nessun altro lavoro dovrà essere eseguito, oltre quelli sopra indicati, senza la preventiva autorizzazione scritta degli organi tecnici dello I.A.C.P.=

Qualunque variante alla qualità dei materiali, alla quantità dei lavori da eseguire e alla modalità di esecuzione degli stessi, rispetto a quanto indicato innanzi, dovrà essere preventivamente richiesta alla Direzione Tecnica di questo Istituto che dovrà darne preventiva autorizzazione scritta.=

Non saranno, pertanto, riconosciuti i lavori difformi da quelli prescritti nè quelli eseguiti in più rispetto a quelli autorizzati.=

BRINDISI, li 30-10-18

IL DIRETTORE TECNICO DELL'I.A.C.P.

Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per presa visione ed accettazione

L'IMPRESA
Primo Guerra