I. S. E. S.
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE
UNRRA - CASAS - legge 15-2-1963 n. 139

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO REGIONALE DI BARI

LAVORI DI COMPLETAMENTO NEL VILLAGGIO I.S.E.S. DI BRINDISI n. 156 ALLOGGI - Legge 9-8-54 n.640 -

P E R I Z I A S U P P L E T I V A

ISTITUTO SVILUPPO EDILIZIA SOCIALE - I.S.E.S. - UNRRA CASAS - BARI - 15-2-1963 n. 139

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Giuseppe Pellegrini)

N.	Art. Elenco	O P E R E	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
		LAVORI A MISURA				
1		**Conglomerato cementizio a qli 3 di cemento per la formazione del parapetto delle finestre, compreso la cassaforme in legno** compreso intonaco interno e soglietta in pietra di Trani	mq	388,80	8000	7'110'400
		n. 480x0,90x0,90~~x0,10~~ =	~~mc.~~	~~38.880~~	~~11.730~~	~~456.062~~
2		**Intonaci esterni con malta cementizia per il primo strato e bastarda con tinta incorporata per lo strato finale compreso i ponteggi**				
		Palazzina A				
		(9,20+9,20+8,65+4,75) x 10,40 =	mq.	330,72		
		(9,20+9,20+8,65+4,75) x 10,80 =	"	343,44		
		(8,65+4,75+9,20) x 10,40 =	"	235,04		
		Palazzina B				
		(8,50+6,95+2,00+3,00)x 10,40 =	"	133,20		
		(6,95+8,50+3,00+2,00)x 10,80 =	"	220,86		
		(9,20+8,65+4,75) x 10,40 =	"	235,04		
		Palazzina C				
		(8,65+4,75+9,20) x 10,40 =	"	235,04		
		(8,65+4,75+9,20) x 10,80 =	"	244,08		
		Palazzina D				
		(6,95+8,50+2,00+3,00)x 10,80 =	"	220,86		
		(8,50+6,95+2,00+3,00)x 10,40 =	"	212,68		

N.	Art. Elenco	O P E R E		Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
		Palazzina E					
		(9,20+8,65+4,75) x 10,40	=	mq.	235,04		
		(9,20+9,20+8,65+4,75) x 10,40	=	"	330,72		
		(9,20+9,20+8,65+4,75) x 10,80	=	"	343,44		
		Palazzina F					
		(6,95+8,65+3,00+2,00) x 10,40	=	"	214,24		
		(9,50+9,50+2,00+3,00) x 10,80	=	"	259,20		
		Palazzina G					
		(9,50+9,50+3,00+2,00) x 10,80	=	"	259,20		
		(8,65+6,95+3,00+2,00) x 10,40	=	"	214,24		
		Palazzina H					
		(6,95+8,65+3,00+2,00) x 10,40	=	"	214,24		
		(9,50+9,50+3,00+2,00) x 10,80	=	"	259,20		
		Palazzina I					
		(9,50+9,50+3,00+2,00) x 10,80	=	"	259,20		
		(8,65+6,95+3,00+2,00) x 10,80	=	"	222,48		
		Palazzina L					
		(6,95+8,65+3,00+2,00) x 10,80	=	"	222,48		
		(8,65+6,95+3,00+2,00) x 10,80	=	"	222,48		
		Palazzina M					
		(8,65+4,75+9,20) x 10,40	=	"	235,04		
		(9,20+9,20+8,65+4,75) x 10,80	=	"	343,44		
		(9,20+9,20+8,65+4,75) x 10,40	=	"	330,72		
		Palazzina N					
		(9,20+9,20+8,65+4,75) x 10,80	=	"	343,44		
		(9,20+9,20+8,65+4,75) x 10,40	=	"	330,72		

N.	Art. Elenco	O P E R E	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
		Palazzina N				
		(9,20+8,65+4,75) x 10,40 =	mq.	235,04		
		Palazzina O				
		(8,50+6,95+3,00+2,00)x10,80 =	"	220,86		
		(8,50+6,95+3,00+2,00)x10,40 =	"	212,68		
		Palazzina P				
		(9,20+8,65+4,75) x10,40 =	"	235,04		
		(9,20+9,20+8,65+4,75)x10,40 =	"	330,72		
		(9,20+9,20+8,65+4,75)x10,80 =	"	343,44		
		Palazzina Q				
		(9,20+9,20+8,65+4,75)x10,40 =	"	330,72		
		(9,20+9,20+8,65+4,75)x10,40 =	"	330,72		
		(9,20+9,20+8,65+4,75)x10,80 =	"	343,44		
		Palazzina R				
		(9,20+9,20+8,65+4,75)x10,80 =	"	343,44		
		(9,20+8,65+4,75) x10,40 =	"	235,04		
		(9,20+8,65+4,75) x10,40 =	"	235,04		
		Palazzina S				
		(8,65+6,95+3,00+2,00)x10,40 =	"	214,24		
		(6,95+8,65+3,00+2,00)x10,80 =	"	222,48		
		Palazzina T				
		(9,20+8,65+4,75) x10,40 =	"	235,04		
		(9,20+9,20+8,65+4,75)x10,80 =	"	343,44		
		(9,20+9,20+8,65+4,75)x10,40 =	"	330,72		
		Palazzina U				
		(9,20+8,65+4,75) x10,40 =	"	235,04		
		(9,20+9,20+8,65+4,75)x10,80 =	"	343,44		
		(9,20+8,65+4,75) x10,40 =	"	235,04		

N.	Art. Elenco	O P E R E	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
		Palazzina V				
		(6,95+8,65+3,00+2,00) x 10,40 =	mq.	214,24		
		(9,50+9,50+3,00+2,00) x 10,40 =	"	249,60		
		Palazzina Z				
		(9,50+9,50+3,00+2,00) x 10,80 =	"	259,20		
		(6,95+8,50+3,00+2,00) x 10,40 =	"	212,68		
		LOCALI LAVANDERIE				
		N.18 x (11,65x2,30) =	"	482,31		
		3 x (7,65x2,30) =	"	52,78		
		PARAPETTI				
		10(9,20+9,20+8,65+9,20) x 0,90 =	"	326,25		
		6(6,95+8,50+3,00+2,00+9,20)x0,90 =	"	160,11		
		6(9,50+9,50+3,00+2,00+13,20)x0,90=	"	200,88		
		20(9,20+9,20+9,20+8,65) x0,40=	"	290,00		
		9(8,50+6,95+3,00+2,00+8,65) x0,40=	"	104,76		
		Sommano	mq.	15.358,91		
		A DETRARRE: Finestre				
		n. 480 (0,95x3,00) = mq. 1368,00				
		Balconi				
		n. 156 (1,45x3,00) = " 678,60				
		BALCONCINI				
		n. 90 (0,60x3,00) = " 162,00				
		Finestre W.C.				
		n. 156 (155 x 1,60) = " 366,88				

N.	Art. Elenco	OPERE	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
		Riporto	mq.	15.358,91		
		Porte lavanederia				
		21 (0,65 x 1,90) = mq. 25,93				
		Sommano a detrarre mq.2.601,41	mq.	2.601,41	3800	48'478'500
		Restano.....	mq.	12.757,50	~~1.200~~	~~15.309.000~~
		Importo lavori.....L.				15.765.000
		Spese generali 4%....."				630.600
		Imprevisti....."				104.400
		Totale perizia.....L.				16.500.000

55'588'900
3'335'334
1'075'766
60'000'000

N.	Art. Elenco	OPERE	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
		ANALISI PREZZI				
	1	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO a qli 3.00 DI CEMENTO TIPO 600 PER PARAPETTI FINESTRE**				
		A) - Operaio specializzato	ore 1,90	x £. 935	=	L. 1776
		B) - Operaio qualificato	" 2,20	x " 841	=	" 1850
		D) - Manovale comune	" 2,10	x " 689	=	" 1447
		E) - Cemento	qli 3,10	x " 1176 x 1,20	=	" 4375
		F) - Sabbia	mc.0.400	x " 1370 x 1,20	=	" 658
		G) - Ghiaia	" 0.800	x " 1400 x 1,20	=	" 1344
		H) - Acqua	a stima		=	" 30
		P") - Trasporto cemento	qli 3,10	x " 15	=	" 46
		P") - Trasporto sabbia	mc. 0,400	x " 170	=	" 68
		P") - Trasporto ghiaia	" 0,800	x " 170	=	" 136
						L. 11.730.=
		Prezzo di applicazione		L. 11.730.=		
	2	**INTONACO CEMENTIZIO ESTERNO CON TINTA**				
		B) - Operaio qualificato	ore 0,40	x £. 841	=	L. 336
		D) - Manovale comune	" 0,55	x " 689	=	" 479
		E) - Cemento	qli 0,06	x " 1176 x 1,20	=	" 85
		F) - Sabbia	mc.0,03	x " 1370 x 1,20	=	" 49
		H) - Acqua	a stima		=	" 10
		I') - Terre coloranti	Kg. 0.15	x " 500 x 1,20	=	" 90
		I") - Molazza	ore 0.05	x " 900	=	" 45
		P") - Trasporto cemento	qli 0.06	x " 15	=	" 1
		P") - Trasporto sabbia	mc.0.03	x " 170	=	" 5
		I) - Sfrido legname	a stima		=	" 100
						L. 1.200
		Prezzo di applicazione		L. 1.200.=		