

Istituto Autonomo Case Popolari
Provincia di Brindisi

pag. 1


COMPUTO VARIANTE

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio I.A.C.P. nel comune di San Pancrazio Salentino (BR) Lotto 2° via S.Pasquale - Lotto 3° via Sicilia

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari per la provincia di Brindisi

Brindisi, 10 DIC. 2009

Il Direttore dei Lavori
Ing. cosimo LONGO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
	Lotto 2° via S.Pasquale (SpCat 1)								
1 E 02.04a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto, compreso il trasporto sul posto, lo smontaggi ... eposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per sei mesi o frazione								
	Prospetto principale *(lung.=2*(6,4+2+6,4)+2,2)			31,80		10,000	318,00		
	(lung.=2*(2+6,7+6))			29,40		13,000	382,20		
	(lung.=2*3,5)			7,00		16,000	112,00		
	Prospetto Posteriore *(lung.=9,5+0,6+3,5+1+1,5+6+2,5+0,5+3,5+1,5+1,5+1+6+2,5+9,5)			50,60		13,000	657,80		
	(lung.=3,35+5,7+9)			18,05		10,000	180,50		
	Prospetto Sinistro			10,85		13,000	141,05		
	Prospetto Destro			10,85		13,000	141,05		
	Testate interne su terrazzo *(lung.=2*(5+3,5))			17,00		3,000	51,00		
	(lung.=2*(3,5+9))			25,00		4,000	100,00		
	(lung.=2*7,5)			15,00		7,000	105,00		
	SOMMANO...	mq					2'188,60	12,50	27'357,50
2 R 01.01	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... ola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito la mano o con l'ausilio di piccoli utensili								
	Mappette di coronamento								
	Muretto d'attico		2,00	75,30	0,300	0,100	4,52		
	Torrino scala *(lung.=(4,5+3,15)*2)		2,00	15,30	0,300	0,100	0,92		
	Balconi								
	Tipo a (P.T. prospetto nord)		2,00	3,40	0,100	0,100	0,07		
	Tipo b (P.T. prospetto sud)		2,00	3,10	0,100	0,100	0,06		
	Tipo c (P. 1° e 2° prospetto nord) *(par.ug.=4*2)		8,00	3,35	0,100	0,100	0,27		
	Tipo d (P.1° e 2° prospetto nord)		4,00	6,20	0,200	0,100	0,50		
	Tipo e (P.1° e 2° prospetto sud) *(par.ug.=2*4)		8,00	7,00	0,300	0,100	1,68		
	Tipo f (P.3° prospetto nord)		2,00	3,35	0,100	0,100	0,07		
	Tipo g (P.3° prospetto nord)		2,00	6,20	0,200	0,100	0,25		
	Tipo h (P.3° prospetto sud)		2,00	7,00	0,300	0,100	0,42		
	SOMMANO...	mc					8,76	250,00	2'190,00
3 E 07.13a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture non armate o debolmente armate (fondazioni, copertine, murature, ecc.), a prestazione garantita, confezionato a n ... nto meccanico o a mano con esclusione del ferro di armatura e casseforme e adeguata maturazione del getto. Rck 250 N/mm ²								
	Mappette di coronamento								
	Muretto d'attico		2,00	89,20	0,300	0,100	5,35		
	Torrino scala *(lung.=(8,7+3)*2)		2,00	23,40	0,300	0,100	1,40		
	Balconi								
	Tipo a (P.T. prospetto nord)		2,00	3,40	0,100	0,100	0,07		
	Tipo b (P.T. prospetto sud)		2,00	3,10	0,100	0,100	0,06		
	Tipo c (P. 1° e 2° prospetto nord) *(par.ug.=4*2)		8,00	3,35	0,100	0,100	0,27		
	Tipo d (P.1° e 2° prospetto nord)		4,00	6,20	0,200	0,100	0,50		
	Tipo e (P.1° e 2° prospetto sud) *(par.ug.=2*4)		8,00	7,00	0,300	0,100	1,68		
	Tipo f (P.3° prospetto nord)		2,00	3,35	0,100	0,100	0,07		
	Tipo g (P.3° prospetto nord)		2,00	6,20	0,200	0,100	0,25		
	Tipo h (P.3° prospetto sud)		2,00	7,00	0,300	0,100	0,42		
	SOMMANO...	mc					10,07	120,00	1'208,40
	A RIPORTARE								30'755,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								30'755,90
4 R 01.16	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature esterne a qualsiasi piano e per altezza fino a m 3.50 dal piano di spiccato, es ... anza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte Rimozione di intonaco Prospetto e facciate sx Facciata principale Testata Facciata retro Testata interna Vano scala Rientranze balconi su facciata pt porticato Balconi su facciate pt Balconi su facciata p. 1°,2° e 3° Balconi su retroprospetto pt. 1°,2° e 3° Pilastri Parapetto terrazzo Parapetto balconi interno p.1°,2° e 3° facciata Parapetto balconi esterno p.1°,2° e 3° facciata Parapetto balconi interno pt. facciata Parapetto balconi esterno pt. facciata Parapetto balconi interno pt. retroprospetto Parapetto balconi esterno pt. retroprospetto Prospetto e facciate dx idem come sx Prospetto e facciate centrale Facciata principale Facciata posteriore Rientranze balconi facciata principale Rientranze balconi facciata posteriore Parapetti balconi facciata principale int. Parapetti balconi facciata principale est. Parapetti balconi facciata posteriore int. Parapetti balconi facciata posteriore est. Parapetti terrazzo Centrali								
			0,30	16,30		13,000	63,57		
			0,30	11,00		13,000	42,90		
			0,30	20,00		13,000	78,00		
			0,30	3,70		13,000	14,43		
			0,30	8,40		4,000	10,08		
			0,30	8,50		7,000	17,85		
			0,60	3,70		3,600	7,99		
			0,30	8,50		3,000	7,65		
			1,20	1,10		3,000	3,96		
			0,30	0,90		3,000	0,81		
			0,30	16,50		3,000	14,85		
			1,20	1,10		3,000	3,96		
			1,80	4,40		3,000	23,76		
			1,20	2,20		3,000	7,92		
			1,20	2,60		3,000	9,36		
			1,20	2,00		3,000	7,20		
			0,30	2,00		3,000	1,80		
			0,30	47,00		1,000	14,10		
			1,80	7,70		1,000	13,86		
			1,80	7,70		1,300	18,02		
			0,30	4,00		1,000	1,20		
			0,30	4,00		1,300	1,56		
			0,30	3,40		1,000	1,02		
			0,30	8,20		1,000	2,46		
			0,30	3,40		1,300	1,33		
			0,30	8,20		1,300	3,20		
							372,83		
			0,30	29,00		10,000	87,00		
			0,30	23,20		10,000	69,60		
			1,20	3,40		3,000	12,24		
			1,20	2,40		3,000	8,64		
			1,20	8,00		1,000	9,60		
			1,20	8,00		1,300	12,48		
			1,20	3,50		1,000	4,20		
			1,20	3,50		1,300	5,46		
			1,20	33,00		1,000	39,60		
			0,60	19,00		3,000	34,20		
	SOMMANO...	mq					1'028,69	7,20	7'406,57
5 E 14.28	Lavaggio di vecchie pitture per un uso di solvente. Incluso l'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60, il loro disarmo, il trasporto, lo sca ... uant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Compenso al lavaggio per uso di solventi Prospetto e facciate sx								
	A RIPORTARE								38'162,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								38'162,47
	Facciata principale		0,70	16,30		13,000	148,33		
	Testata		0,70	11,00		13,000	100,10		
	Facciata retro		0,70	20,00		13,000	182,00		
			0,70	3,70		13,000	33,67		
	Testata interna		0,70	8,40		4,000	23,52		
	Vano scala		0,70	8,50		7,000	41,65		
			1,40	3,70		3,600	18,65		
			0,70	8,50		3,000	17,85		
	Rientranze balconi su facciata pt porticato		2,80	1,10		3,000	9,24		
			0,70	0,90		3,000	1,89		
	Balconi su facciate pt		0,70	16,50		3,000	34,65		
	Balconi su facciata p. 1°,2° e 3°		2,80	1,10		3,000	9,24		
			4,20	4,40		3,000	55,44		
	Balconi su retroprospetto pt. 1°,2° e 3°		2,80	2,20		3,000	18,48		
			2,80	2,60		3,000	21,84		
	Pilastrì		2,80	2,00		3,000	16,80		
			0,70	2,00		3,000	4,20		
	Parapetto terrazzo		0,70	47,00		1,000	32,90		
	Parapetto balconi interno p.1°,2° e 3° facciata		4,20	7,70		1,000	32,34		
	Parapetto balconi esterno p.1°,2° e 3° facciata		4,20	7,70		1,300	42,04		
	Parapetto balconi interno pt. facciata		0,70	4,00		1,000	2,80		
	Parapetto balconi esterno pt. facciata		0,70	4,00		1,300	3,64		
	Parapetto balconi interno pt. retroprospetto		0,70	3,40		1,000	2,38		
			0,70	8,20		1,000	5,74		
	Parapetto balconi esterno pt. retroprospetto		0,70	3,40		1,300	3,09		
			0,70	8,20		1,300	7,46		
	Prospetto e facciate dx idem come sx						869,81		
	Prospetto e facciate centrale								
	Facciata principale		0,70	29,00		10,000	203,00		
	Facciata posteriore		0,70	23,20		10,000	162,40		
	Rientranze balconi facciata principale		2,80	3,40		3,000	28,56		
	Rientranze balconi facciata posteriore		2,80	2,40		3,000	20,16		
	Parapetti balconi facciata principale int.		2,80	8,00		1,000	22,40		
	Parapetti balconi facciata principale est.		2,80	8,00		1,300	29,12		
	Parapetti balconi facciata posteriore int.		2,80	3,50		1,000	9,80		
	Parapetti balconi facciata posteriore est.		2,80	3,50		1,300	12,74		
	Parapetti terrazzo		1,40	33,00		1,000	46,20		
	Centrali		1,40	19,00		3,000	79,80		
	SOMMANO...	mq					2'353,93	2,30	5'414,04
6 R 02.02b	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polivinilalcol per il risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie. Rimozione total ... perture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per ogni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3 Travi sporgenti (0.26x0.14 m) Prospetto Sud (part. 2x4) *(par.ug.=2*4*0,6) (part. 2x6) *(par.ug.=2*6*0,6) Prospetto Nord (part. 2x3) *(par.ug.=2*3*0,6) (part. 2x4) *(par.ug.=2*4*0,6) Prospetto Ovest		4,80 7,20 3,60 4,80	6,50 6,50 5,80 5,80	0,540 0,540 0,540 0,540		16,85 25,27 11,28 15,03		
	A RIPORTARE						68,43		43'576,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						68,43		43'576,51
	(part. 2x4) *(par.ug.=4*2*0,6) Prospetto Est		4,80	9,70	0,540		25,14	-	
	(part. 2x4) *(par.ug.=8,00*0,6) Balconi (fascia marcapiano (0.25+0.25 m)		4,80	9,70	0,540		25,14		
	Tipo a (P.T. prospetto nord) *(par.ug.=4,00*0,5)		2,00	3,40	0,500		3,40		
	Tipo b (P.T. prospetto sud) *(par.ug.=4*0,5)		2,00	3,10	0,500		3,10		
	Tipo c (P. 1° e 2° prospetto nord) *(par.ug.=16,00*0,5)		8,00	3,35	0,500		13,40		
	Tipo d (P. 1° e 2° prospetto nord) *(par.ug.=8,00*0,5)		4,00	6,20	0,500		12,40		
	Tipo e (P. 1° e 2° prospetto sud) *(par.ug.=16,00*0,5)		8,00	7,00	0,500		28,00		
	Tipo f (P. 3° prospetto nord) *(par.ug.=4,00*0,5)		2,00	3,35	0,500		3,35		
	Tipo g (P. 3° prospetto nord) *(par.ug.=4,00*0,5)		2,00	6,20	0,500		6,20		
	Tipo h (P. 3° prospetto sud) *(par.ug.=4,00*0,5)		2,00	7,00	0,500		7,00		
	Pilastrini								
	(sez. 0.6x0.3)m *(par.ug.=10*0,25)*(lung.=0,60+0,3)* 2)		2,50	1,80		2,700	12,15		
	(sez. 1.2x0.3)m *(lung.=2*(1,2+0,3))		0,25	3,00		2,700	2,03		
	SOMMANO...	mq					209,74	123,01	25'800,12
7 E 07.13c	Copertina di cemento pressovibrato con idrofucio, per muretti dello spessore medio di cm 20/30, a protezione dei parapetti dei lastrici solari, con fronti lisci e gocciolatoio nelle due parti aggettanti, accuratamente lisciata su tutte le facce in vista. Muretto d'attico *(lung.=2*(75,3+33,25)) Torrino *(lung.=4,5+3,75))		2,00	217,10 8,25			217,10 16,50		
	SOMMANO...	ml					233,60	10,00	2'336,00
8 E 14.04c	Rivestimento delle facciate esterne comprendente:- applicazione di un primo strato di malta cementizia applicata a rinzaffo; - applicazione di intonaco comune liscio per pareti ... in uno strato uniforme e rifinito con fratizzo di spugna. Misurato nella superficie effettiva con esclusione dei vuoti. Prospetto e facciate sx Facciata principale Testata Facciata retro Testata interna Vano scala Rientranze balconi su facciata pt porticato Balconi su facciate pt Balconi su facciata p. 1°, 2° e 3° Balconi su retroprospetto pt. 1°, 2° e 3° Pilastrini Parapetto terrazzo Parapetto balconi interno p. 1°, 2° e 3° facciata Parapetto balconi esterno p. 1°, 2° e 3° facciata Parapetto balconi interno pt. facciata Parapetto balconi esterno pt. facciata Parapetto balconi interno pt. retroprospetto Parapetto balconi esterno pt. retroprospetto		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,60 0,30 1,20 0,30 0,30 1,20 1,80 1,20 1,20 1,20 0,30 0,30 1,80 1,80 0,30 0,30 0,30 0,30	16,30 11,00 20,00 3,70 8,40 8,50 3,70 8,50 1,10 0,90 16,50 1,10 4,40 2,20 2,60 2,00 2,00 47,00 7,70 7,70 4,00 4,00 3,40 8,20 3,40		13,000 13,000 13,000 13,000 4,000 7,000 3,600 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,300 1,000 1,300 1,000 1,000 1,000	63,57 42,90 78,00 14,43 10,08 17,85 7,99 7,65 3,96 0,81 14,85 3,96 23,76 7,92 9,36 7,20 1,80 14,10 13,86 18,02 1,20 1,56 1,02 2,46 1,33		
	A RIPORTARE						369,64		71'712,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						369,64		71'712,63
	Prospetto e facciate dx idem come sx		0,30	8,20		1,300	3,20		
	Prospetto e facciate centrale						372,83		
	Facciata principale		0,30	29,00		10,000	87,00		
	Facciata posteriore		0,30	23,20		10,000	69,60		
	Rientranze balconi facciata principale								
			1,20	3,40		3,000	12,24		
	Rientranze balconi facciata posteriore								
			1,20	2,40		3,000	8,64		
	Parapetti balconi facciata principale int.								
			1,20	8,00		1,000	9,60		
	Parapetti balconi facciata principale est.								
			1,20	8,00		1,300	12,48		
	Parapetti balconi facciata posteriore int.								
			1,20	3,50		1,000	4,20		
	Parapetti balconi facciata posteriore est.								
			1,20	3,50		1,300	5,46		
	Parapetti terrazzo		1,20	33,00		1,000	39,60		
	Centrali								
			0,60	19,00		3,000	34,20		
	SOMMANO...	mq					1'028,69	27,00	27'774,63 ✓
9 E 14.12	Malta cementizia monocomponente a presa normale per la rasatura di vecchi intonaci cementizi e rivestimenti elastici, per la lisciatura di pareti interne ed esterne lievemente irre llo sprssore finito di mm 6. Il prodotto dopo l'applicazione dovrà essere rifinito con fratazzino di spugna inumidito.								
	Prospetto e facciate sx								
	Facciata principale		0,70	16,30		13,000	148,33		
	Testata		0,70	11,00		13,000	100,10		
	Facciata retro		0,70	20,00		13,000	182,00		
			0,70	3,70		13,000	33,67		
	Testata interna		0,70	8,40		4,000	23,52		
	Vano scala		0,70	8,50		7,000	41,65		
			1,40	3,70		3,600	18,65		
			0,70	8,50		3,000	17,85		
	Rientranze balconi su facciata pt porticato		2,80	1,10		3,000	9,24		
			0,70	0,90		3,000	1,89		
			0,70	16,50		3,000	34,65		
	Balconi su facciate pt		2,80	1,10		3,000	9,24		
	Balconi su facciata p. 1°,2° e 3°								
			4,20	4,40		3,000	55,44		
	Balconi su retroprospetto pf. 1°,2° e 3°								
			2,80	2,20		3,000	18,48		
			2,80	2,60		3,000	21,84		
	Pilastrì								
			2,80	2,00		3,000	16,80		
			0,70	2,00		3,000	4,20		
	Parapetto terrazzo		0,70	47,00		1,000	32,90		
	Parapetto balconi interno p.1°,2° e 3° facciata								
			4,20	7,70		1,000	32,34		
	Parapetto balconi esterno p.1°,2° e 3° facciata								
			4,20	7,70		1,300	42,04		
	Parapetto balconi interno pt. facciata								
			0,70	4,00		1,000	2,80		
	Parapetto balconi esterno pt. facciata								
			0,70	4,00		1,300	3,64		
	Parapetto balconi interno pt. retroprospetto		0,70	3,40		1,000	2,38		
			0,70	8,20		1,000	5,74		
	Parapetto balconi esterno pt. retroprospetto		0,70	3,40		1,300	3,09		
			0,70	8,20		1,300	7,46		
	Prospetto e facciate dx idem come sx						869,81		
	Prospetto e facciate centrale								
	Facciata principale		0,70	29,00		10,000	203,00		
	Facciata posteriore		0,70	23,20		10,000	162,40		
	Rientranze balconi facciata principale								
			2,80	3,40		3,000	28,56		
	A RIPORTARE						2'133,71		99'487,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2'133,71		99'487,26
10 E 14.14	Rientranze balconi facciata posteriore		2,80	2,40		3,000	20,16		
	Parapetti balconi facciata principale int.		2,80	8,00		1,000	22,40		
	Parapetti balconi facciata principale est.		2,80	8,00		1,300	29,12		
	Parapetti balconi facciata posteriore int.		2,80	3,50		1,000	9,80		
	Parapetti balconi facciata posteriore est.		2,80	3,50		1,300	12,74		
	Parapetti terrazzo Centrali		1,40	33,00		1,000	46,20		
			1,40	19,00		3,000	79,80		
	SOMMANO...	mq					2'353,93	7,00	16'477,51
	Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici ... lizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.								
	Rivestimento ai silicati								
	Prospetto e facciate sx								
	Facciata principale		0,70	16,30		13,000	148,33		
	Testata		0,70	11,00		13,000	100,10		
	Facciata retro		0,70	20,00		13,000	182,00		
			0,70	3,70		13,000	33,67		
	Testata interna		0,70	8,40		4,000	23,52		
	Vano scala		0,70	8,50		7,000	41,65		
			1,40	3,70		3,600	18,65		
			0,70	8,50		3,000	17,85		
	Rientranze balconi su facciata pt porticato		2,80	1,10		3,000	9,24		
			0,70	0,90		3,000	1,89		
			0,70	16,50		3,000	34,65		
	Balconi su facciate pt		2,80	1,10		3,000	9,24		
	Balconi su facciata p. 1°,2° e 3°								
			4,20	4,40		3,000	55,44		
	Balconi su retroprospetto pt. 1°,2° e 3°								
			2,80	2,20		3,000	18,48		
			2,80	2,60		3,000	21,84		
	Pilastri								
			2,80	2,00		3,000	16,80		
			0,70	2,00		3,000	4,20		
	Parapetto terrazzo		0,70	47,00		1,000	32,90		
	Parapetto balconi interno p.1°,2° e 3° facciata								
			4,20	7,70		1,000	32,34		
	Parapetto balconi esterno p.1°,2° e 3° facciata								
			4,20	7,70		1,300	42,04		
	Parapetto balconi interno pt. facciata								
			0,70	4,00		1,000	2,80		
	Parapetto balconi esterno pt. facciata								
			0,70	4,00		1,300	3,64		
	Parapetto balconi interno pt. retroprospetto		0,70	3,40		1,000	2,38		
			0,70	8,20		1,000	5,74		
	Parapetto balconi esterno pt. retroprospetto		0,70	3,40		1,300	3,09		
			0,70	8,20		1,300	7,46		
	Prospetto e facciate dx idem come sx						869,81		
	Prospetto e facciate centrale								
	Facciata principale		0,70	29,00		10,000	203,00		
	Facciata posteriore		0,70	23,20		10,000	162,40		
	Rientranze balconi facciata principale								
			2,80	3,40		3,000	28,56		
	Rientranze balconi facciata posteriore								
			2,80	2,40		3,000	20,16		
	Parapetti balconi facciata principale int.								
			2,80	8,00		1,000	22,40		
	Parapetti balconi facciata principale est.								
			2,80	8,00		1,300	29,12		
	Parapetti balconi facciata posteriore int.								
	A RIPORTARE						2'205,39		115'964,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2'205,39		115'964,77
11 E 14.03a	Parapetti balconi facciata posteriore est.		2,80	3,50		1,000	9,80		
	Parapetti terrazzo		2,80	3,50		1,300	12,74		
	Centrali		1,40	33,00		1,000	46,20		
			1,40	19,00		3,000	79,80		
	SOMMANO...	mq					2'353,93	10,80	25'422,44
	Intonaco liscio, per interni e esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realizzato con un primo strato di al ... o occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su superfici interne								
	Sottobalconi								
	Tipo a (P.T. prospetto nord)		2,00	3,00	1,000		6,00		
	Tipo b (P.T. prospetto sud)		2,00	3,10	2,000		12,40		
	Tipo c (P. 1° e 2° prospetto nord) *(par.ug.=4*2)		8,00	3,35	1,000		26,80		
	Tipo d (P.1° e 2° prospetto nord) *(par.ug.=2*2*((5,5+0,6)+(2,5*1,2)))		36,40				36,40		
	Tipo e (P.1° e 2° prospetto sud) *(par.ug.=2*4*((5,8*0,9)+(2,3*1)))		60,16				60,16		
	Tipo f (P.3° prospetto nord)		2,00	3,35	1,000		6,70		
	Tipo g (P.3° prospetto nord) *(par.ug.=2,00*((5,5*0,6)+(2,5*1,2)))		12,60				12,60		
	Tipo h (P.3° proapetto sud) *(par.ug.=2*((5,8*0,9)+(2,3*1)))		15,04				15,04		
	Porticato								
	Zona A						22,55		
	Zona B						199,75		
	Zona C						58,20		
	SOMMANO...	mq					456,60	13,32	6'081,91
12 R 01.40	Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti d impianti di carico o scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazioni in f ... l lavoro finito a regola d'arte. Rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento								
	Rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento		2,00			13,000	26,00		
			2,00			9,000	18,00		
13 F 03.01a	SOMMANO...	ml					44,00	12,00	528,00
	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque meteoriche, con giunti a bicchiere, compreso staffe o dispositivi di fissaggio. Diametro esterno da 110 mm e spessore mm 3,2								
	Pluviali e canali di gronda		2,00			13,000	26,00		
14 E 17.04a			2,00			9,000	18,00		
	SOMMANO...	ml					44,00	10,96	482,24
	Coprigiunto orizzontale o verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in C.A.per una larghezza m ... elementi pari minimo a m 2.00								
14 E 17.04a	Coprigiunto per esterni in lamiera di ferro zincato, spessore 8/10 di mm, sviluppo cm 10								
	Coprigiunto per esterni in lamiera di ferro zincato, spessore 8/10 di mm, sviluppo cm 10			34,88			34,88		
	A RIPORTARE						34,88		148'479,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						34,88		148'479,36
	SOMMANO...	ml					34,88	12,35	430,77
15 E 11.16b	Lastre di marmo, pietra o travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda, compresa la stuccatur ... mento, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi e quant'altro necessario per dare il lavoro a pefetta regola d'arte. Balconi Tipo a (P.T. prospetto nord) Tipo b (P.T. prospetto sud) Tipo c (P. 1° e 2° prospetto nord) Tipo d (P.1° e 2° prospetto nord) Tipo e (P.1° e 2° prospetto sud) Tipo f (P.3° prospetto nord) Tipo g (P.3° prospetto nord) Tipo h (P.3° proapetto sud) Battiscopa su perimetro esterno		4,00 4,00 16,00 8,00 16,00 4,00 4,00 4,00	3,40 3,10 3,35 6,20 7,00 3,35 6,20 7,00	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	 0,200	 41,00		
	SOMMANO...	mq					87,11	66,50	5'792,82
16 E 14.38	Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ... finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Verniciatura a smalto su opere in ferro Porte finestre Porte C.E.-C.T.-C.I. Porte cavedio Porte terrazzo Finestrini scale Finestre alloggi Finestrini centrali Ringhiere scale		34,00 20,00 6,00 22,00 2,00 36,00 26,00 40,00 4,00 2,00 2,00	 20,00	 1,000 1,000	2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 1,500 1,500 1,500 0,600 0,600 1,000	106,08 48,00 15,84 42,24 4,80 32,40 27,30 78,00 4,80 1,20 40,00		
	SOMMANO...	mq					400,66	13,80	5'529,11
17 E 14.55	Pitturazione acrilica al quarzo per esterni in dispersione acquosa monocomponente, data in due mani previa mano di fissativo acrilico ad acqua anch'esso compreso nel prezzo. Da eseguire a qualsiasi altezza. Sottobalconi Tipo a (P.T. prospetto nord) Tipo b (P.T. prospetto sud) Tipo c (P. 1° e 2° prospetto nord) *(par.ug.=4*2) Tipo d (P.1° e 2° prospetto nord) *(par.ug.=2*2*((5,5+0,6)+(2,5*1,2))) Tipo e (P.1° e 2° prospetto sud) *(par.ug.=2*4*((5,8*0,9)+(2,3*1))) Tipo f (P.3° prospetto nord) Tipo g (P.3° prospetto nord) *(par.ug.=2,00*((5,5*0,6)+(2,5*1,2))) Tipo h (P.3° proapetto sud) *(par.ug.=2*((5,8*0,9)+(2,3*1))) Porticato Zona A Zona B Zona C Vani scala (lung. =8.00+8.00+3.00+3.00)m Rampe (parti uguali = 8*2)m Pianerottoli (parti uguali = 9*2)m		2,00 2,00 8,00 36,40 60,16 2,00 12,60 15,04	3,00 3,10 3,35 3,35	1,000 2,000 1,000 1,000	 14,500	6,00 12,40 26,80 36,40 60,16 6,70 12,60 15,04 22,55 199,75 58,20 638,00 48,00 64,80		
	SOMMANO...	mq					1'207,40	6,50	7'848,10
	A RIPORTARE								168'080,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								168'080,16
18 E 07.07a	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni compreso ... ccorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte Massetto formato da sabbia e cemento di spessore cm 5 Ripristino e realizzazione nuovo marciapiede			1,00 4,20 4,50 0,80 4,60 4,70 6,40 0,30 2,40 2,50 4,30 1,20	3,000 3,200 4,800 2,400 6,500 16,800 4,900 4,300 5,800 5,000 3,700 1,600		3,00 13,44 21,60 1,92 29,90 78,96 31,36 1,29 13,92 12,50 15,91 1,92 15,00		
	Ripristino marciapiedi (rattoppi)								
	SOMMANO...	mq					240,72	9,50	2'286,84
19 E 11.15c	Pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2.5 cm di qualsiasi colore, compreso malta di sottofondo e di allentamento di toi cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero. Ripristino e realizzazione nuovo marciapiede						240,72		
	SOMMANO...	mq					240,72	19,00	4'573,68
20 R 01.14a	Rimozione di cordoni di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta sino al sito di carico sui mezzi di trasporto Svellimento di cordoli			20,60			20,60		
	SOMMANO...	ml					20,60	12,50	257,50
21 E 07.03	Vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe, compreso l'assestamento e la regolarizzazione superficiale con pietrisco, eseguita con materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall'impresa. Ripristino e realizzazione nuovo marciapiede			1,00 4,20 4,50 0,80 4,60 4,70 6,40 0,30 2,40	3,000 3,200 4,800 2,400 6,500 16,800 4,900 4,300 5,800	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	0,60 2,69 4,32 0,38 5,98 15,79 6,27 0,26 2,78 2,00		
	Ripristino marciapiedi (rattoppi)		10,00				0,200		
	SOMMANO...	mq					41,07	32,55	1'336,83
22 Inf 01.01	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Ripristino e realizzazione nuovo marciapiede			1,00 4,20	3,000 3,200	0,100 0,100	0,30 1,34		
	A RIPORTARE						1,64		176'535,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,64		176'535,01
23 NP 010	Ripristino marciapiedi (rattoppi)	mc	10,00	4,50	4,800	0,100	2,16		
				0,80	2,400	0,100	0,19		
				4,60	6,500	0,100	2,99		
				4,70	16,800	0,100	7,90		
				6,40	4,900	0,100	3,14		
				0,30	4,300	0,100	0,13		
				2,40	5,800	0,100	1,39		
						0,100	1,00		
	SOMMANO...						20,54	14,50	297,83 SF
23 NP 010	Rimozione di pavimentazione eseguita con l'ausilio di martello demolitore compreso la rimozione del sottostante piano di appoggio, la cernita. La scelta e l'accatastamento nell'amb ... nt'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Per cubetti posti su sabbia senza recupero	mq		1,00	3,000		3,00		
	Ripristino e realizzazione nuovo marciapiede			4,20	3,200		13,44		
				4,50	4,800		21,60		
				0,80	2,400		1,92		
				4,60	6,500		29,90		
				4,70	16,800		78,96		
				6,40	4,900		31,36		
				0,30	4,300		1,29		
				2,40	5,800		13,92		
	SOMMANO...						195,39	8,00	1'563,12 SF
24 NP 002	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo platee o per formazione di pendenze etc., ... voro finito in opera a perfetta regola d'arte. Demolizione di massetti in calcestruzzo armato, di altezza sino a 6,00 cm	mq		1,00	3,000		3,00		
	Ripristino e realizzazione nuovo marciapiede			4,20	3,200		13,44		
				4,50	4,800		21,60		
				0,80	2,400		1,92		
				4,60	6,500		29,90		
				4,70	16,800		78,96		
				6,40	4,900		31,36		
				0,30	4,300		1,29		
				2,40	5,800		13,92		
	Ripristino marciapiedi (rattoppi)						10,00		
	SOMMANO...						205,39	15,50	3'183,55 SF
25 NP 003	Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastrici solari compresa una mano di vernice di alluminio in corrispondenza dei giunti delle lastre di Cursi ed alle copertine dei ... ltezza e per qualsiasi superficie, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mq							
	Lastrico Solare								
	(par.ug. = 2*174) *(par.ug.=2*174)		348,00				348,00		
	(par.ug. = 2*123) *(par.ug.=2*123)		246,00				246,00		
	(par.ug. = 2*24) *(par.ug.=2*24)		48,00				48,00		
	SOMMANO...						642,00	1,80	1'155,60 SF
26 NP 004	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... so quant'altro occorre per dare il lavoro finito Rimozione di infissi senza recupero con								
	A RIPORTARE								182'735,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								182'735,11
27 NP 005	fatturazione minima di mq. 1,00 Vano Scala (par.ug. = 2*9) (dim. 0.60*1.50) Portoni vani scala (par.ug. = 2*(dim. 1.50*2.35) Appartamento da consegnare		18,00		0,600	1,500	16,20		
			2,00		1,500	2,350	7,05		
					1,000	2,200	2,20		
	SOMMANO...	mq					25,45	25,00	636,25 SF
28 NP 006	Infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a due battenti di altezza eguale, o divers ... codellini, scrocco ed ogni altro accessorio, compreso la cremonese in alluminio. Infisso in alluminio finestre e balconi Vano Scala (par.ug. = 2*9) (dim. 0.60*1.50)		18,00		0,600	1,500	16,20		
							16,20	200,00	3'240,00 SF
	SOMMANO...	mq					16,20		
29 NP 007 11/12/2009	Vetro bianco stampato nazionale, con spessore mm 6, su telaio di alluminio con guarnizioni,(questi esclusi) in opera compreso, ferramenta, a qualsiasi altezza, compreso l'uso dei ... n opera a perfetta regola d'arte. Valutati in base alle misure effettive . Vetro bianco nazionale su telaio in alluminio Vano Scala (par.ug. = 2*9) (dim. 0.60*1.50)		18,00		0,600	1,500	16,20		
							16,20	40,50	656,10 SF
	SOMMANO...	mq					16,20		
30 NP 008	Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, realizzati in calcestruzzo vibrocompreso ad alta resistenza, di massa volumetrica > 2100kg/mc, assorbimento d'acqua < 12% e ant ... to a perfetta regola d'arte. Retti di sezione di cm.14 x 18 - h.18 lunghezza cm.50: mono strato di colore grigio cemento cordoli			20,60			20,60		
							20,60	5,60	115,36 SF
	SOMMANO...	ml					20,60		
31 NP 009	Bonifica area esterna da piante infestanti mediante utilizzo di escavatorino, escluso trasporto a discarica. Pulizia zona esterna (allego bolle discarica)(par.ug. =38500/1000) dove peso complessivo 38500 kg e peso specifico terreno vegetale - erbacce 1000 Kg/m3 * (par.ug.=38500/1000)		38,50				38,50		
							38,50	6,33	243,71 SF
	SOMMANO...	mc					38,50		
32 R 08.01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica Pulizia zona esterna (allego bolle discarica) (par.ug. =38500/1000) dove peso complessivo 38500 kg e peso specifico terreno vegetale - erbacce 1000 Kg/m3 * (par.ug.=38500/1000)		38,50				38,50		
							38,50	11,00	423,50 SF
	SOMMANO...	mc					38,50		
	A RIPORTARE								188'050,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								188'050,03
	pulsantiere, porte di piano, ... il tutto da smaltire nelle discariche autorizzate e al fine di rendere pulito e idoneo al montaggio del nuovo impianto.						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	1'000,00	2'000,00 SF
33 NP 001 14/12/2009	Fornitura e posa in opera di ascensore automatico ad azionamento elettrico con macchinario posto in alto installato in vano proprio di un edificio esistente per civili abitazioni e ... ettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.						2,00		
	SOMMANO...	a corpo					2,00	25'064,34	50'128,68 SF
34 NP 011	Fornitura e posa in opera di portone principale in alluminio anodizzato, cristallo da conteggiare a parte, con chiusura di sicurezza anche dalla parte interna con serratura idonea ... ttrica con chiavi in numero pari a quello degli alloggi compreso maniglioni e chiusura automatica con pompa tipo "MAAB". Portone ingresso scale (par. ug. = 2*(dim. 1.50*2.35)		2,00		1,500	2,350	7,05		
	SOMMANO...	mq					7,05	227,00	1'600,35 SF
35 E 16.06	Vetro retinato, su telaio di ferro, di spessore mm 5+6, con regoletti e mastice, in opera compreso, ferramenta, a qualsiasi altezza, compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il l ... orre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutati in base alle misure effettive Vetro retinato Portone ingresso scale (par. ug. = 2*(dim. 1.50*2.35)		2,00		1,450	2,300	6,67		
	SOMMANO...	mq					6,67	24,80	165,42
36 NP 012	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unità modulari, ad 1 pulsante di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavo ... a regola d'arte. Nel prezzo s'intendono inclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto citofonico per 6 unità modulari Impianto citofonico (par. ug. = 2scale * 10 utenze)						2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	1'082,92	2'165,84 SF
37 NP 013	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unità modulari, ad 1 pulsante di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavo ... zo s'intendono inclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto citofonico per ogni unità modulare in più eccedente le 6 Impianto citofonico (par. ug. = 2scale * 10 utenze)		2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO...	a corpo					8,00	125,00	1'000,00 SF
38 NP 014	Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un sol battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione cm 9x5 liscio o con modanatura perimetrale ricaccia ... etta regola d'arte. Compresa verniciatura trasparente o a smalto. Porta caposcala tamburata rivestita in legno pregiato								
	A R I P O R T A R E								245'110,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								245'110,32
39 NP 015	Appartamento da consegnare				1,000	2,200	2,20		
	SOMMANO...	mq					2,20	240,00	528,00 SF
	Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario o termino (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti all'interno del singolo ambien ... in opera a perfetta regola d'arte (valutato per pezzo sanitario). Rimozione di tubazioni e apparecchi igienico sanitari								
	Vasca						1,00		
	W.C.						1,00		
	Bidet						1,00		
	Lavabo						1,00		
	lavandino cucina						1,00		
	cassetta						1,00		
	scaldino						1,00		
40 NP 016	SOMMANO...	cad					7,00	50,00	350,00 SF
	Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'a ... , il tiro in basso, il nell'abito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Rimozione senza recupero								
	Bagno *(lung.=3,1*2+1,1*2+0,8*2)			10,00		2,200	22,00		
	SOMMANO...	mq					22,00	11,00	242,00 SF
41 NP 017	Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi pian ... fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione senza recupero								
	Bagno			1,10	3,200		3,52		
	SOMMANO...	mq					3,52	12,00	42,24 SF
42 NP 018	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico- sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere ... i onere e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5, per apparecchio igienico. Sanitari						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	66,80	467,60 SF
43 NP 019	Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-orizzontale eseguito in tubaz ... i onere e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5, per apparecchio igienico. Sanitari						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	60,20	301,00 SF
A R I P O R T A R E									247'041,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								247'041,16
44 E 02.04a	Lotto 3° via Sicilia (SpCat 2) Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto, compreso il trasporto sul posto, lo smontaggi ... eposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per sei mesi o frazione Prospetto posteriore Testate Vani scala (lung. = 10,00+10,00+3,00+3,00)m Prospetto Principale Testate Prospetto Principale *(lung.=69,8-46,40)		1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00	69,80 10,30 26,00 46,40 10,30 23,40		14,000 14,000 3,800 14,000 14,000 14,000	977,20 288,40 296,40 649,60 288,40 327,60		
	SOMMANO...	mq					2'827,60	12,50	35'345,00
45 R 01.01	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... ola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito la mano o con l'ausilio di piccoli utensili Mappetta di coronamento *(lung.=6*(3,75+0,3+0,25+3,55+0,3+0,25+3,4+10,2+6+0,3+0,25+4,3+0,3+0,25+1,8+2,95)-1,6-11+6*3)			234,30	0,200	0,100	4,69		
	SOMMANO...	mc					4,69	250,00	1'172,50
46 E 07.13a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture non armate o debolmente armate (fondazioni, copertine, murature, ecc.), a prestazione garantita, confezionato a n ... nto meccanico o a mano con esclusione del ferro di armatura e casseforme e adeguata maturazione del getto. Rck 250 N/mm ² Mappetta di coronamento			234,30	0,200	0,100	4,69		
	SOMMANO...	mc					4,69	120,00	562,80
47 R 01.16	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature esterne a qualsiasi piano e per altezza fino a m 3.50 dal piano di spiccato, es ... anza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte Rimozione di intonaco Prospetto principale Prospetto posteriore Testate*(par.ug.=2*0,30) *(par.ug.=2,00*0,3) Vani scala*(par.ug.=3*0,30)*(lung.=10,00+10,00+3,00+3,00) *(par.ug.=3*0,3) Porticati*(par.ug.=3*2*0,30) *(par.ug.=6*0,3) Centrali idriche*(par.ug.=3*2*0,30) *(par.ug.=3*2*0,3) Centrali termiche*(par.ug.=2*2*0,30) *(par.ug.=2*2*0,3) Rientranze su balconi*(par.ug.=34*2*0,30) *(par.ug.=34*2*0,3) Rientranze vani scala*(par.ug.=3*2*0,30) *(par.ug.=3*2*0,3) (par.ug.=3*2*0,30) *(par.ug.=3*2*0,3) Parapetto interno terrazze *(par.ug.=3*2*0,30) *(par.ug.=3*2*0,3) Parapetto interno balconi *(par.ug.=34*0,30) *(par.ug.=34*0,3) Prospetto principale *(lung.=69,80-46,40) Testate*(par.ug.=2*0,30) *(par.ug.=2,00*0,3) Centrali termiche*(par.ug.=1*2*0,30) *(par.ug.=1*2*		0,30 0,30 0,60 0,90 1,80 1,80 1,20 20,40 1,80 1,80 1,80 10,20 0,30 0,60	46,40 69,80 10,40 26,00 11,00 1,50 1,50 1,50 1,60 3,30 33,70 3,60 23,40 10,40		14,000 14,000 14,000 3,700 2,800 3,500 3,500 2,800 11,000 11,000 1,000 1,000 14,000 14,000	194,88 293,16 87,36 86,58 55,44 9,45 6,30 85,68 31,68 65,34 60,66 36,72 98,28 87,36		
	A R I P O R T A R E						1'198,89		284'121,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'198,89		284'121,46
48 E 14.28	0,3)		0,60	1,50		3,500	3,15		
	Rientranze su balconi*(par.ug.=6*2*0,30) *(par.ug.=6*2*0,3)		3,60	1,50		2,800	15,12		
	Parapetto interno balconi *(par.ug.=6*0,30) *(par.ug.=6*0,3)		1,80	3,60		1,000	6,48		
	SOMMANO...	mq					1'223,64	7,20	8'810,21
	Lavaggio di vecchie pitture per un uso di solvente. Incluso l'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60, il loro disarmo, il trasporto, lo sca ... uant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Compenso al lavaggio per uso di solventi						1'013,25		
	Quantità come voce R 01.16						2'364,25		
	quantità contabilizzata 1 sal bis								
	a detrarre per errore contabile voce 23 prog. L.M. 1 pag. 10						-1'013,25		
	Prospetto principale *(lung.=69,80-46,40)		0,70	23,40		14,000	229,32		
	Testate*(par.ug.=2*0,70) *(par.ug.=2,00*0,7)		1,40	10,40		14,000	203,84		
	Centrali termiche*(par.ug.=1*2*0,70) *(par.ug.=1*2*0,7)		1,40	1,50		3,500	7,35		
	Rientranze su balconi*(par.ug.=6*2*0,70) *(par.ug.=6*2*0,7)		8,40	1,50		2,800	35,28		
	Parapetto interno balconi *(par.ug.=6*0,70) *(par.ug.=6*0,7)		4,20	3,60		1,000	15,12		
	Sommano positivi...	mq					3'868,41		
	Sommano negativi...	mq					-1'013,25		
	SOMMANO...	mq					2'855,16	2,30	6'566,87
49 R 02.02b	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polivinilalcol per il risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie. Rimozione total ... perture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per ogni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3								
	Marcapiano balconi*(par.ug.=11*2,90*0,6) *(par.ug.=6+14-9)		11,00	2,90	0,600		19,14		
	(par.ug.=12*3,60*0,60)		12,00	3,60	0,600		25,92		
	Pilastrini *(par.ug.=24*0,3)		7,20	0,50	0,500	14,000	25,20		
	marcapiani *(par.ug.=4*0,3)		1,20	100,90	0,600		72,65		
	Marcapiano balconi (par.ug.=6*3,60*0,60)		6,00	3,60	0,600		12,96		
	Pilastrini e travi						15,00		
	SOMMANO...	mq					170,87	123,01	21'018,72
50 E 07.13c	Copertina di cemento pressovibrato con idrofucio, per muretti dello spessore medio di cm 20/30, a protezione dei parapetti dei lastrici solari, con fronti lisci e gocciolatoio nelle due parti aggettanti, accuratamente lisciata su tutte le facce in vista.								
	Mappetta di coronamento			234,30			234,30		
	Vani scala *(lung.=2*(3+5,8))		3,00	17,60			52,80		
	Centrali idriche e termiche		5,00	5,40			27,00		
	SOMMANO...	ml					314,10	10,00	3'141,00
51 E 14.04c 20/04/2009	Rivestimento delle facciate esterne comprendente:- applicazione di un primo strato di malta cementizia applicata a rinzafo; - applicazione di intonaco comune liscio per pareti ... in uno strato uniforme e rifinito con fratazzo di spugna. Misurato nella superficie effettiva								
	A R I P O R T A R E								323'658,26


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								323'658,26
	con esclusione dei vuoti.								
	Prospetto principale		0,70	46,40		14,000	454,72		
	Prospetto posteriore		0,70	69,80		14,000	684,04		
	Testate*(par.ug.=2*0,70) *(par.ug.=2,00*0,7)		1,40	10,40		14,000	203,84		
	Vani scala*(par.ug.=3*0,70)*(lung.=10,00+10,00+3,00+3,00) *(par.ug.=3*0,7)		2,10	26,00		3,700	202,02		
	Porticati*(par.ug.=3*2*0,70) *(par.ug.=6*0,7)		4,20	11,00		2,800	129,36		
	Centrali idriche*(par.ug.=3*2*0,70) *(par.ug.=3*2*0,7)		4,20	1,50		3,500	22,05		
	Centrali termiche*(par.ug.=2*2*0,70) *(par.ug.=2*2*0,7)		2,80	1,50		3,500	14,70		
	Rientranze su balconi*(par.ug.=34*2*0,70) *(par.ug.=34*2*0,7)		47,60	1,50		2,800	199,92		
	Rientranze vani scala*(par.ug.=3*2*0,70) *(par.ug.=3*2*0,7)		4,20	1,60		11,000	73,92		
	(par.ug.=3*2*0,70) *(par.ug.=3*2*0,7)		4,20	3,30		11,000	152,46		
	Parapetto interno terrazze *(par.ug.=3*2*0,70) *(par.ug.=3*2*0,7)		4,20	33,70		1,000	141,54		
	Parapetto interno balconi *(par.ug.=34*0,70) *(par.ug.=34*0,7)		23,80	3,60		1,000	85,68		
	quantità contabilizzata 1 sal bis						1'013,25		
	a detrarre per errore contabile voce 26 prog. L.M. 1 pag. 11						-2'364,25		
	Prospetto principale *(lung.=69,80-46,40)		0,30	23,40		14,000	98,28		
	Testate*(par.ug.=2*0,30) *(par.ug.=2,00*0,3)		0,60	10,40		14,000	87,36		
	Centrali termiche*(par.ug.=1*2*0,30) *(par.ug.=1*2*0,3)		0,60	1,50		3,500	3,15		
	Rientranze su balconi*(par.ug.=6*2*0,30) *(par.ug.=6*2*0,3)		3,60	1,50		2,800	15,12		
	Parapetto interno balconi *(par.ug.=6*0,30) *(par.ug.=6*0,3)		1,80	3,60		1,000	6,48		
	Sommano positivi...	mq					3'587,89		
	Sommano negativi...	mq					-2'364,25		
	SOMMANO...	mq					1'223,64	27,00	33'038,28
52 E 14.12	Malta cementizia monocomponente a presa normale per la rasatura di vecchi intonaci cementizi e rivestimenti elastici, per la lisciatura di pareti interne ed esterne lievemente irre llo sprssore finito di mm 6. Il prodotto dopo l'applicazione dovrà essere rifinito con fratazzino di spugna inumidito.								
	Prospetto principale		0,70	46,40		14,000	454,72		
	Prospetto posteriore		0,70	69,80		14,000	684,04		
	Testate*(par.ug.=2*0,70) *(par.ug.=2,00*0,7)		1,40	10,40		14,000	203,84		
	Vani scala*(par.ug.=3*0,70)*(lung.=10,00+10,00+3,00+3,00) *(par.ug.=3*0,7)		2,10	26,00		3,700	202,02		
	Porticati*(par.ug.=3*2*0,70) *(par.ug.=6*0,7)		4,20	11,00		2,800	129,36		
	Centrali idriche*(par.ug.=3*2*0,70) *(par.ug.=3*2*0,7)		4,20	1,50		3,500	22,05		
	Centrali termiche*(par.ug.=2*2*0,70) *(par.ug.=2*2*0,7)		2,80	1,50		3,500	14,70		
	Rientranze su balconi*(par.ug.=34*2*0,70) *(par.ug.=34*2*0,7)		47,60	1,50		2,800	199,92		
	Rientranze vani scala*(par.ug.=3*2*0,70) *(par.ug.=3*2*0,7)		4,20	1,60		11,000	73,92		
	(par.ug.=3*2*0,70) *(par.ug.=3*2*0,7)		4,20	3,30		11,000	152,46		
	Parapetto interno terrazze *(par.ug.=3*2*0,70) *(par.ug.=3*2*0,7)		4,20	33,70		1,000	141,54		
	Parapetto interno balconi *(par.ug.=34*0,70) *(par.ug.=34*0,7)		23,80	3,60		1,000	85,68		
	Prospetto principale *(lung.=69,80-46,40)		0,70	23,40		14,000	229,32		
	Testate*(par.ug.=2*0,70) *(par.ug.=2,00*0,7)		1,40	10,40		14,000	203,84		
	Centrali termiche*(par.ug.=1*2*0,70) *(par.ug.=1*2*0,7)		1,40	1,50		3,500	7,35		
	Rientranze su balconi*(par.ug.=6*2*0,70) *(par.ug.=6*2*0,7)		8,40	1,50		2,800	35,28		
	Parapetto interno balconi *(par.ug.=6*0,70) *(par.ug.=6*0,7)		4,20	3,60		1,000	15,12		
	A RIPORTARE						2'855,16		356'696,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2'855,16		356'696,54
	SOMMANO...	mq					2'855,16	7,00	19'986,12
53 E 14.14	Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici ... lizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rivestimento ai silicati Prospetto principale Prospetto posteriore Testate*(par.ug.=2*0,70) *(par.ug.=2,00*0,7) Vani scala*(par.ug.=3*0,70)*(lung.=10,00+10,00+ 3,00+3,00) *(par.ug.=3*0,7) Porticati*(par.ug.=3*2*0,70) *(par.ug.=6*0,7) Centrali idriche*(par.ug.=3*2*0,70) *(par.ug.=3*2*0,7) Centrali termiche*(par.ug.=2*2*0,70) *(par.ug.=2*2* 0,7) Rientranze su balconi*(par.ug.=34*2*0,70) * (par.ug.=34*2*0,7) Rientranze vani scala*(par.ug.=3*2*0,70) *(par.ug.=3* 2*0,7) (par.ug.=3*2*0,70) *(par.ug.=3*2*0,7) Parapetto interno terrazze *(par.ug.=3*2*0,70) * (par.ug.=3*2*0,7) Parapetto interno balconi *(par.ug.=34*0,70) * (par.ug.=34*0,7) Prospetto principale *(lung.=69,80-46,40) Testate*(par.ug.=2*0,70) *(par.ug.=2,00*0,7) Centrali termiche*(par.ug.=1*2*0,70) *(par.ug.=1*2* 0,7) Rientranze su balconi*(par.ug.=6*2*0,70) *(par.ug.=6* 2*0,7) Parapetto interno balconi *(par.ug.=6*0,70) * (par.ug.=6*0,7)	mq							
			0,70	46,40		14,000	454,72		
			0,70	69,80		14,000	684,04		
			1,40	10,40		14,000	203,84		
			2,10	26,00		3,700	202,02		
			4,20	11,00		2,800	129,36		
			4,20	1,50		3,500	22,05		
			2,80	1,50		3,500	14,70		
			47,60	1,50		2,800	199,92		
			4,20	1,60		11,000	73,92		
			4,20	3,30		11,000	152,46		
			4,20	33,70		1,000	141,54		
			23,80	3,60		1,000	85,68		
			0,70	23,40		14,000	229,32		
			1,40	10,40		14,000	203,84		
			1,40	1,50		3,500	7,35		
			8,40	1,50		2,800	35,28		
			4,20	3,60		1,000	15,12		
	SOMMANO...	mq					2'855,16	10,80	30'835,73
54 E 14.03a	Intonaco liscio, per interni e esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realizzato con un primo strato di al ... o occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su superfici interne Ripristini sottobalconi*(par.ug.=11*2,90*0,6) * (par.ug.=6+14-9) (par.ug.=12*3,60*0,60) Porticati ripristini balconi *(par.ug.=6*3,60*0,60)	mq							
			11,00	2,90	0,600		19,14		
			12,00	3,60	0,600		25,92		
			3,00	3,50	10,400		109,20		
			12,96	3,60	0,600		27,99		
	SOMMANO...	mq					182,25	13,32	2'427,57
55 R 01.40	Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti d impianti di carico o scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazioni in f ... l lavoro finito a regola d'arte. Rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento Pluviale facciate Pluviale vani scala Pluviale facciate Pluviale vani scala Pluviale sala riunioni	ml							
			10,00			13,000	130,00		
			5,00			3,000	15,00		
			2,00			13,000	26,00		
			1,00			3,000	3,00		
			8,00			3,000	24,00		
	SOMMANO...	ml					198,00	12,00	2'376,00
56	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido,								
	A RIPORTARE								412'321,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								412'321,96
F 03.01a	serie 303/1, conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque meteoriche, con giunti a bicchiere, compreso staffe o dispositivi di fissaggio. Diametro esterno da 110 mm e spessore mm 3,2 Quantità come voce R 01.40						198,00		
	SOMMANO...	ml					198,00	10,96	2'170,08
57 E 11.16b	Lastre di marmo, pietra o travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda, compresa la stuccatur ... mento, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi e quant'altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Balconi Battiscopa su perimetro fabbricato *(lung.=46,4*2-1,7-13*2+23,2+10,4*7-6*2,4) Balconi		23,00	3,60	0,150		12,42		
				146,70		0,250	36,68		
			6,00	3,60	0,150		3,24		
	SOMMANO...	mq					52,34	66,50	3'480,61
58 E 17.04a	Coprigiunto orizzontale o verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in C.A. per una larghezza m ... elementi pari minimo a m 2,00 Coprigiunto per esterni in lamiera di ferro zincato, spessore 8/10 di mm, sviluppo cm 10 (lung.=14,50+14,50+14,50) *(lung.=3*14,5)			43,50			43,50		
	SOMMANO...	ml					43,50	12,35	537,23
59 E 14.38	Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ... finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Verniciatura a smalto su opere in ferro Finestre *(par.ug.=60-12) Porte finestre Finestre scale (par.ug.2*17) *(par.ug.=17,00*2) (par.ug.=2*5) *(par.ug.=2*5) Porte terrazzo *(par.ug.=9*2) *(par.ug.=2*9) Porte centrali *(par.ug.=2*5) *(par.ug.=2*5) Basculanti Finestrini box Finestrini centrali *(par.ug.=5*2) *(par.ug.=5*2) Finestre Finestre scale Porte centrali e sale riunioni Basculanti Finestrini box Finestrini centrali Finestrini sala riunioni Ringhiere scale (par.ug.=3*8)		48,00 4,00 14,00 34,00 10,00 18,00 10,00 15,00 15,00 10,00 12,00 8,00 2,00 4,00 5,00 5,00 4,00 24,00		1,300 0,800 1,700 0,600 2,200 0,900 1,000 2,000 2,000 1,200 1,300 0,600 0,600 1,000 2,000 2,000 1,200 2,200 3,00	1,700 2,400 2,400 1,300 0,600 2,200 2,200 2,200 0,600 0,600 1,700 1,300 0,600 2,200 2,200 0,600 0,600 1,000	106,08 7,68 57,12 26,52 13,20 35,64 22,00 66,00 18,00 7,20 26,52 6,24 2,64 8,80 22,00 6,00 2,88 1,32 72,00		
	SOMMANO...	mq					507,84	13,80	7'008,19
60 E 14.55	Pitturazione acrilica al quarzo per esterni in dispersione acquosa monocomponente, data in due mani previa mano di fissativo acrilico ad acqua anch'esso compreso nel prezzo. Da eseguire a qualsiasi altezza. Ripristini sottobalconi*(par.ug.=11*2,90*1,80) * (par.ug.=6+14-9) (par.ug.=12*3,60*1,60)		11,00 12,00	2,90 3,60	1,800 1,600		57,42 69,12		
	A RIPORTARE						126,54		425'518,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						126,54		425'518,07
	Porticati		3,00	3,50	10,400		109,20		
	Ripristini sottobalconi								
	(par.ug.=6*3,60*1,60)		6,00	3,60	1,600		34,56		
	Muri vani scala (par.ug.=1*3)*(lung.=5,5*2)		3,00	11,00	14,500		478,50		
	(par.ug.=1*3)*(lung.=2,5*2)		3,00	5,00	14,500		217,50		
	rampe (par.ug.=8*3)		24,00	3,00	1,100		79,20		
	pianerottoli (par.ug.=8*3)		24,00	2,50	1,200		72,00		
	solaio (par.ug.=1*3)		3,00	5,50	2,500		41,25		
	lavanderia (par.ug.=1*3)*(lung.=3,4*2)		3,00	6,80	3,000		61,20		
	(par.ug.=1*3)*(lung.=2,4*2)		3,00	4,80	3,000		43,20		
	solaio lavanderia(par.ug.=1*3)		3,00	2,40	3,400		24,48		
	solaio riunione(par.ug.=5,3*2)			10,60	2,700		28,62		
	(lung.=4,2*2)			8,40	2,700		22,68		
	solaio sala riunioni			4,20	2,700		11,34		
	wc riunioni (lung.=1,30+2,90+1,30+2,90)			8,40	1,700		14,28		
	solaio wc			1,30	2,900		3,77		
	sottobalconi		52,00	1,70	3,900		344,76		
	SOMMANO...	mq					1'713,08	6,50	11'135,02 ✓
61 Inf 01.01	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Per letto stradale			19,30	3,500	0,400	27,02		
	SOMMANO...	mc					27,02	14,50	391,79 52
62 Inf 01.02	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. Pavimentazione			19,30	3,500	5,000	337,75		
				6,00	5,000	5,000	150,00		
				13,30	6,000	5,000	399,00		
				24,70	6,000	5,000	741,00		
	SOMMANO...	mq/cm					1'627,75	1,15	1'871,91 52
63 Inf 01.03	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CSdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. Pavimentazione			25,00	3,500	5,000	437,50		
				6,00	5,000	5,000	150,00		
				13,30	6,000	5,000	399,00		
				24,70	6,000	5,000	741,00		
	SOMMANO...	mq/cm					1'727,50	1,40	2'418,50 52
64 E 07.07a	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni compreso ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte Massetto formato da sabbia e cemento di spessore cm 5 Ripristino marciapiedi (rattoppi)						15,00		
	SOMMANO...	mq					15,00	9,50	142,50 52
	A RIPORTARE								441'477,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								441'477,79
65 E 11.15c	Pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2.5 cm di qualsiasi colore, compreso malta di sottofondo e di allentamento di tui cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero. Ripristino marciapiedi (rattoppi)						15,00		
	SOMMANO...	mq					15,00	19,00	285,00 SF
66 NP 002	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo platee o per formazione di pendenze etc., ... voro finito in opera a perfetta regola d'arte. Demolizione di massetti in calcestruzzo armato, di altezza sino a 6,00 cm Ripristino marciapiedi (rattoppi)						15,00		
	SOMMANO...	mq					15,00	15,50	232,50 SF
67 NP 003	Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastrici solari compresa una mano di vernice di alluminio in corrispondenza dei giunti delle lastre di Cursi ed alle copertine dei ... ltezza e per qualsiasi superficie, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lastrico Solare (par.ug. = 6*100,5) *(par.ug.=6*100,5) (par.ug.=3*16,2)		603,00 48,60				603,00 48,60 35,65		
	SOMMANO...	mq					687,25	1,80	1'237,05 SF
68 NP 004	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... so quant'altro occorre per dare il lavoro finito Rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq. 1,00 Finestre per due vani scala (par.ug. = 7*(dim. 0.50*0.95) *(par.ug.=7,00*2) (par.ug. = 2*(dim. 2.30*0.50) *(par.ug.=2,00*2)		14,00 4,00		0,600 2,200	0,950 0,600	7,98 5,28		
	SOMMANO...	mq					13,26	25,00	331,50 SF
69 NP 005	Infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a due battenti di altezza eguale, o divers ... codellini, scrocco ed ogni altro accessorio, compreso la cremonese in alluminio. Infisso in alluminio finestre e balconi Finestre vano scala (solo una palazzina) (par.ug. = 7*(dim. 0.60*1.30) *(par.ug.=7,00*2) (par.ug. = 2*(dim. 2.20*0.60) *(par.ug.=2,00*2)		14,00 4,00		0,600 2,200	0,950 0,600	7,98 5,28		
	SOMMANO...	mq					13,26	200,00	2'652,00 SF
70 NP 006	Vetro bianco stampato nazionale, con spessore mm 6, su telaio di alluminio con guarnizioni,(questi esclusi) in opera compreso, ferramenta, a qualsiasi altezza, compreso l'uso dei ... n opera a perfetta regola d'arte. Valutati in base alle misure effettive . Vetro bianco nazionale su telaio in alluminio Finestre vano scala (solo una palazzina) (par.ug. = 7*(dim. 0.50*0.95) *(par.ug.=7,00*2)		14,00		0,600	0,950	7,98		
	A RIPORTARE						7,98		446'215,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7,98		446'215,84
71 NP 020 10/12/2009	(par.ug. = 2*(dim. 2.30*0.50) *(par.ug.=2,00*2)		4,00		2,200	0,600	5,28		
	SOMMANO...	mq					13,26	40,50	537,03 SF
	Intonaco per interni e esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento e a stessa rifinitura di quello esistente. R ... gola d'arte con ripristino delle pitture esistenti a medesimo colore.								
	Intonaco liscio a due strati su superfici interne								
	Finestre vani scala misurazione minima 1 mq (par.ug.=7,00*2)		14,00				14,00		
	(par.ug.=2,00*2)		4,00				4,00		
	SOMMANO...	mq					18,00	14,00	252,00 SF
	Parziale LAVORI A MISURA euro								447'004,87
	TOTALE euro								447'004,87
Brindisi, 10 DIC. 2009 L'Impresa I.C.F. s.r.l. Il Direttore dei Lavori Ing. Cosimo LONGO									
									
	A RIPORTARE								