

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27.5.75, n.166

- P E R I Z I A -

n.° 1

PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANA-
MENTO DEGLI ALLOGGI POPOLARI NEL COMUNE DI: OSTUNI

LOTTE 21 - 22 + 23
=====

- C O M P U T O M E T R I C O -

BRINDISI 22 LUG. 1976

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)



1) - Svellimento lastrici solari
eseguiti con pavimentazione
in marmettoni, ecc.

LOTTO 22 =	4,14 x 5,41	= mq.	22,40
	3,50 x 3,12	= "	10,92
	5,15 x 4,37	= "	22,51
	6,82 x 4,37	= "	29,80
	3,90 x 5,41	= "	21,10
	4,52 x 4,16	= "	18,80
	3,04 x 4,37	= "	13,28
	3,56 x 3,12	= "	11,11
	5,02 x 4,37	= "	21,94
	6,79 x 4,37	= "	29,67
	7,21 x 5,41	= "	39,01
	4,11 x 5,41	= "	22,23
	4,38 x 4,16	= "	18,22
	4,38 x 2,10	= "	9,20
	Sommano	mq.	290,19

Vano scala A e B:

2 x 2,27 x 1,00	= mq.	4,54
2 x 2,27 x 3,52	= "	15,98
2 x 2,27 x 1,35	= "	6,13

Sommano

mq. 316,84

LOTTO 23 =

mq. 316,84

A RIPORTARE

mq. 636,68

OSTUNI - LOTTI 21, 22, 23 - Legge 408

RIPORTO

mq.636,68

LOTTO 21 =	4,99 x 11,19	=	mq. 55,84
	5,45 x 3,99	=	" 21,74
	2,00 x 0,50	=	" 1,00
	3,87 x 4,97	=	" 18,96
	7,62 x 4,90	=	" 37,34
	8,47 x 3,99	=	" 33,80
	0,96 x 0,50	=	" 0,48
	3,64 x 0,50	=	" 1,82
	4,83 x 11,22	=	" 54,19
	3,86 x 4,90	=	" 18,91
	5,44 x 3,99	=	" 21,71
	1,99 x 0,50	=	" 0,99
	8,47 x 3,99	=	" 33,80
	0,96 x 0,50	=	" 0,48
	3,64 x 0,50	=	" 1,82
	7,62 x 4,93	=	" 37,57
	4,82 x 11,18	=	" 53,89
	3,82 x 4,89	=	" 18,68
	5,45 x 3,99	=	" 21,75
	2,00 x 0,50	=	" 1,00
	3,86 x 4,90	=	" 18,91
	8,47 x 3,99	=	" 33,80
	0,96 x 0,50	=	" 0,48
	3,64 x 0,50	=	" 1,82
	8,14 x 4,89	=	" 39,80

A RIPORTARE

mq.530,58

mq.636,68

RIPORTO mq. 530,58 mq. 636,68

$$\begin{array}{rcl} 8,14 \times 4,89 & = & " \quad 39,80 \\ & & \hline & & \text{mq. 570,38} \end{array}$$

Vani scala:

$$\begin{array}{rcl} 3 \times 2,50 \times 1,00 & = & " \quad 7,50 \\ 3 \times 2,50 \times 3,70 & = & " \quad 27,75 \\ 3 \times 2,50 \times 1,85 & = & " \quad 13,87 \\ & & \hline \end{array}$$

Sommano

mq. 619,50

$$\begin{array}{rcl} \text{mq. 1256,18} & \times & \text{£. 700} = \text{£. 879.326=} \\ & & \text{=====} \end{array}$$

2) Stratificazione d'asfalto
ad uno strato, ecc.:

$$\begin{array}{rcl} \text{mq. 1256,18} & \times & \text{£. 1.600} = \text{£. 2.009.888=} \\ & & \text{=====} \end{array}$$

3) Masso a pendio:

$$\begin{array}{rcl} \text{mq. 1256,18} & \times & \text{£. 800} = \text{£. 376.854=} \\ & & \text{=====} \end{array}$$

4) Provvista e posa in opera
di lana di vetro, ecc.:

$$\begin{array}{rcl} \text{mq. 1256,18} & \times & \text{£. 1.500} = \text{£. 1.884.270=} \\ & & \text{=====} \end{array}$$

5) Provvista e posa in opera
di lastre di Cursi:

$$\begin{array}{rcl} \text{mq. 1256,18} & \times & \text{£. 4.900} = \text{£. 6.155.282=} \\ & & \text{=====} \end{array}$$

A RIPORTARE

£. 11.305.620=

RIPORTO

£.11.305.620=

6) Tinteggiatura per esterni;

LOTTO 22:

4 x 16,50 = ml. 66,00

2 x 11,40 = " 22,80

8 x 1,50 = " 12,00

2 x 2,10 = " 4,20

Sommano ml.105,00 x 12,70 = mq.1333,50
=====

LOTTO 23:

= mq.1333,50

LOTTO 21:

2 x 20,70 = ml. 41,40

11,90 = " 11,90

4,90 = " 4,90

2 x 1,70 = " 3,40

4 x 0,70 = " 2,80

2 x 1,20 = " 2,40

ml. 66,80 x 15,50 = mq.1035,40
=====

Sommano mq.3702,40 x £. 500 = £. 1.851.200=
=====

7) Demolizione di strutture
in cls.

- Demolizione di cornice
terminale in calcestruzzo:

LOTTE 22 e 23:

2 (10,20+5,50+7,30)x 0,70x 0,30 = mc. 9,66

LOTTO 21:

3 (10,20+5,50+7,30)x 0,70x 0,30 = " 14,49

Sommano mc. 24,15 x £.10.200 = £. 246.330=
=====

A RIPORTARE

£.13.403.150=

RIPORTO

£.13.403.150=

- 8) Formazione di pensilina preventivamente demolita:

LOTTE 22, 23:

$$2 (10,20+5,50+7,30) \times 1,10 = \text{mq. } 50,60$$

LOTTO 21:

$$3 (10,20+5,50+7,30) \times 1,10 = " \quad 75,90$$

$$\text{Sommano} \quad \text{mq. } 126,50 \quad \times \quad \text{£. } 12.000 \quad = \quad \text{£. } 1.518.000=$$

=====

- 9) Intonaco per esterni:

$$\text{mq. } 126,50 \times 2 \quad = \text{mq. } 253,00 \quad \times \quad \text{£. } 2.250 \quad = \quad \text{£. } 569.250=$$

=====

- 10) Colmamento eseguito posteriormente il lotto 23 per contenimento fogna e marcia piedi:

$$18,00 \times 3,90 \times 1,70 \quad = \text{mc. } 119,34 \quad \times \quad \text{£. } 1.550 \quad = \quad \text{£. } 184.977=$$

=====

TOTALE

£.15.675.377=

=====

= Q U A D R O E C O N O M I C O =

A) - Importo lavori a base d'asta £. 15.675.377=

B) - SOMME a disposizione dell'Amm.ne:

- I.V.A. sui lavori 12%	£.1.881.045=
- Spese generali 9%	" 1.410.784=
- I.V.A. su spese generali 12%	" 169.294=
- Revisione prezzi, imprevisti e I.V.A. relativa	" 2.063.500=

SOMMANO

£. 5.524.623=

TOTALE

£. 21.200.000=

=====