

COMUNE DI BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Piazza FAVRETTA Scale A-B-C

LOTTO 54

PROGETTO DI ADEGUAMENTO

PER L'OTTENIMENTO DEL

C.P.I.

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



- COMPUTO METRICO -

1. Provvista e posa in opera di zoccolino battiscopa altezza cm.22,50 con piastrelle di grès rosso,ecc.
(2,50+6,65+4,70+3,55+2x0,35+0,50+3,00+1,30+1,55)=ml.24,45
24,45x0,225 = mq.5,50x18.000 = £. 99.000
2. Spicconatura di intonaco esistente ecc..
perimetro pareti verticali soffitto
24,45x3,80 = mq. 92,91
4,70x3,55 = mq. 16,69
3,80x1,45 = mq. 5,51
1,55x2,50 = mq. 3,88
mq.118,99x£.4.500 = £. 535.455
3. Provvista e posa in opera di intonaco ignifugante,ecc.
- superficie di cui al n. d'ord. precedente.
mq.118,99x£.22.000 = £.2.617.780
4. Dispositivo chiudiporta idraulico per uso antincendio,ecc.
n.1x£.120.000 = £. 120.000
5. Rimozione ricollocamento della caldaia con relative tubazioni ed apparecchiature,ecc.
a corpo £. 700.000
6. Collaudo ISPESL della caldaia, ecc.
a corpo £. 550.000
7. Collaudo serbatoio di gasolio esistente
a corpo £. 350.000
- SOMMANO IN UNO £.4.972.235

rk