

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi
Cantiere 11150 - 3° lotto - Rione Commenda-Ovest

PERIZIA SUPPLETIVA

1ª PARTE = FONDAZIONI

1/37-Scavo a sezione ristretta, ecc.
per maggiore profondità:

palazzina tipo: altezza media

8,00x1,20x0,70 = mc. 6,72

105,70x1,40x0,70 = " 103,59

75,05x1,50x0,70 = " 78,80

sono mc. 189,11

e per n.3 elementi:

3x189,11 =	mc. <u>567,33</u>	800	453.864
------------	-------------------	-----	---------

2/90) Calcestruzzo a Kg.150 per
spianamento:

maggiore altezza

palazzina tipo (altezza media)

8,00x1,20x0,30 = mc. 2,88

105,70x1,40x0,30 = " 44,39

75,05x1,50x0,30 = " 33,77

sono mc. 81,04

e per 3 elementi:

3x81,04 =	mc. <u>243,12</u>	5.700	1.385.784
-----------	-------------------	-------	-----------

3/45) Muratura tufo al disotto della quota
cantine: (art.5 C.S.A.)

1ª palazzina: 162,50x0,50x0,50=mc.40,62

2ª " 162,50x0,50x0,18= " 14,62

sommato mc. <u>55,24</u>	4500		248.580
--------------------------	------	--	---------

	Sommano		2.088.228
--	---------	--	-----------

a dedurre il ribasso del 6,28%			<u>131.140</u>
--------------------------------	--	--	----------------

	restano nette	£.	1.957.088
--	---------------	----	-----------

	a riportare		<u>1.957.088</u>
--	-------------	--	------------------

Riporto

1.957.088

2^ PARTE = LAVORI DI MIGLIORAMENTO :

1/49) Solaio misto in luogo di vespaio di
pietrame calcareo per la parte non
cantinata :

lato scale :

$\frac{1}{2} \times 4,45 \times 5,60 = \text{mq. } 12,43$

$\frac{9,30 + 3,90}{2} \times 4,40 = " 29,04$

lato opposto :

$\frac{9,40 + 8,35}{2} \times 4,20 = " 37,27$

sono mq. 78,74

e per n.3 elementi

mq. 78,74 x 3 = mq. 236,22 3.000 708.660,00
=====

a dedurre l'importo del ve-
spazio e massetto non esegui-
to :

a) vespaio

$236,22 \times 0,30 = \text{mc. } 70,87 \times 900 = 63783,==$

b) massetto :

mq. 236,22 x £. 370 87401,40

sommano deduzioni 151.184,40

Restano 557.375,60
a dedurre il ribasso del 6,28% 35.009,==

Restano nette 522.466

IMPORTO NETTO DELLA PERIZIA 2.479.554

ED IN CIFRA TONDA £. 2.480.000.==
=====

Brindisi, li 13.12.1958.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Arch. Fortunato PIGNATELLI)

V i s t o :

IL DIRETTORE TECNICO IACP.
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



V I S T O :

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)