

GESTIONE CASE LAVORATORI (legge 14-2-1963)		Intervento N° 1312		stazione appaltante I A C P	
QUARTIERE S. ELIA BRINDISI				data	agg
				agg	agg
LOTTO A₂ EDIFICI B, C e D n° 1-2-3-4-5-6-7-8-9 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO				archivio	
EDILIZIA	Ing. O. Angelini	STRUTTURE - C	Ing. F. Piro	note	
EDILIZIA	Ing. M. Bolognese	IMPIANTI	Ing. R. Fabretti		
EDILIZIA	Ing. U. Lenace	PROGRAMMAZ	Ing. A. Maldari		
EDILIZIA	Ing. I. Perretti	PROGRAMMAZ	Ing. L. Peti		
EDILIZIA	Ing. L. Peti	PROGRAMMAZ	Ing. E. Romanazzi		
EDILIZIA	Ar. F. Pignatelli	COORDINATORE	Ing. A. Maldari		
EDILIZIA	Ar. G. Pinto	DIREZIONE LL	I. A. C. P.	controllo	visto
STRUTTURE - C	Ing. F. D'Alonzo				

FABBRICATO N°1 e n°2

LAVORI A MISURA

1/art.1

Scavo in terra a sezione obbligata:

per dar posto alle fondazio

ni:

3 26,55x1,50x2,00=238,95

11,50x1,50x2,00= 34,50

2 3,90x1,50x2,00= 23,40

1,25x2,90x2,00= 7,25

6,90x1,50x2,00= 20,70

Sommano.....mc.324,80 x L.1500=L. 487.200=
=====

2/Art.31

Calcestruzzo cementizio dosato a qli

3,00 per strutture di fondazione:

Travi rovesce

longitudinali

3 26,55x1,50x0,45=53,76

"

3 27,40x0,50x0,80=32,88

trasversali

11,50x1,50x0,45= 7,76

"

10,50x0,50x0,80= 4,20

"

2 3,90x1,50x0,45= 5,26

"

2 4,90x0,50x0,80= 3,92

Ascensore

1,25x2,90x0,45= 1,63

" pareti

2 1,90x0,20x1,55= 1,18

" "

2 1,30x0,20x1,55= 0,81

Trasversali

6,90x1,50x0,45= 4,65

"

6,40x0,80x0,80= 4,09

Pilastri

24 (3,14x0,20)x 0,75= 2,26

"

2 0,40x0,40x0,75= 0,24

"

4 0,20x0,50x0,75= 0,30

Sommano.....mc.122,94 a L.15000=" 1.844.100
=====

3/Art.32

Calcestruzzo a qli 2,00 :

muratura tra i pilastri di fonda

zione:

9 2,70x0,40x0,50= 4,86

6 2,70x0,40x0,50= 3,24

2 3,50x0,40x0,50= 1,40

A riportare....mc. 8,90

Riporto.....mc.8,90

4 2,70x0,40x0,50=" 2,16

2 3,60x0,40x0,50=" 1,44

2 2,05x0,40x0,50=" 0,82

2,60x0,40x0,50=" 0,52

2 4,90x0,40x0,50=" 1,96

4,90x0,80x0,50=" 1,96

Sommano.....mc. 18,36 x L.10.000 = L. 183.600=
=====

4/Art.52

Vespajo in pietra calcarea assestato
a mano ecc.

P.T.sotto il pavimento:

27,40x4,10x0,30= 33,70

2 12,05x4,90x0,30= 35,42

2,30x4,90x0,30= 3,38

Drenaggio intorno al fabbri=

cato: 2 27,90x0,40x1,55= 34,60

10,00x0,40x1,55= 6,20

2,30x0,40x1,55= 2,35

Sommano....mc.115,65 a L.1.900 = " 219.735=
=====

5/Art.62

Ferro omogeneo in opera per c.a.

Quantità di cui al precedente

n.d'ord.2 art.31: mc. 122,94xKg.60=Kg.7376,40 a L.180=" 1.327.752=
=====

6/art.30

Stratificazione di asfalto orizzontale e
verticale.-

-Sullo spiccato delle fondazioni:

9 2,70x0,50= 12,15

6 2,70x0,50= 8,10

2 3,50x0,50= 3,50

4 2,70x0,50= 5,40

2 3,60x0,50= 3,60

2 2,05x0,50= 2,05

2,60x0,50= 1,30

2 4,90x0,50= 4,90

4,90x0,80= 3,92

-Verticale 2 27,90x1,55= 86,49

A riportare..... mq.131,41

Riporto.....mq.131,41

10,50x1,55 =" 16,27

2,30x1,55 =" 3,56

Sommano.....mq. 151,24 a L.700 = L. 105.868.=

Sommano.....L. 4.168.255 x

N° 2 corpi 2

Sommano lavori a misura.L. 8.336.510.=
=====

- FABBRICATO N.1 e N°2 -

- LAVORI A FORFAIT -

da quota 0,20 sotto il Piano finito del Porticato -

1/Art.31/b

Calcestruzzo a guli 3,00 per opere in c.a.,travi,pilastri ecc.

Pilastri

P.T.,1°P.,2°P.,3°P.,4°P.,5°P.

6x30 0,30x0,30x3,00=48,60

Attico 12 0,30x0,30x2,40= 2,59

Travi

Copertura P.T.,1°P.,2°P.,3°P.,
4°P.,e 5°P.

Trave sui pilastri 1-5; 6-10;

2x6 12,80x0,90x0,25 =34,56

6 2,64x0,30x0,50= 2,38

Trave sui pilastri

11 Ascens.;Asc.20;

2x6 12,80x0,90x0,25=34,56

Trave sui pilastri

21-25;26-30;

2x6 12,80x0,90x0,25=34,56

Trave sui pilastri

1-21; 10-30;

2x6 10,50x0,90x0,25=28,35

Trave sui pilastri

5-25; 6-26;

2x6 10,50x0,30x0,50=18,90

Copertura attico:

Trave sui pil.3-5;6-8;

2 8,50x0,90x0,25= 3,82

" " " 5-6;

2,64x0,30x0,50= 0,40

" " "13-14;17-18;

2 8,50x0,90x0,25= 3,82

A riportare.....mc. 212,54

Riporto.....mc. 212,54

Trave sui pilastri
5-15; Ascensore
8,00x0,30x0,50=" 1,20

Trave sui pilastri
6-16; Ascensore
8,00x0,30x0,50=" 1,20

Pareti Ascensore
Da 0,20 P.T. a +21,40

2x1,25x0,20x21,40=" 10,70
2x 1,90x0,20x21,40=" 16,26

Soletta copertura ascenso=
re: 1,25x1,90x0,40=" 0,95

Sommano.....mc. 242,85 a L.18.500= L. 4.492.725.=

2/Art.62/b

Ferro ad aderenza migliorata in opera
per armatura strutture in c.a.

Quantità di cui al p.n.ord.1 art.

31/b - mc.242,85xKg.100=Kg.24285 a L.200=" 4.857.000.=
=====

3/Art.37/a

Solaio in laterizio e cemento armato,
gettato in opera per luci fino a mt.
5,50 -

Copertura P.T.;1°P.;2°P.;3°P.;

4°P.; 2x5 12,25x3,75= 459,37
2x5 12,25x4,25= 520,62

-Aggetti anteriori
2x5 (9,50+6,50)x1,30=104,00
2

-Aggetti posteriori 2x5 4,00x0,80 = 32,00

-Copertura attico 2 8,50x4,50 = 76,50

-Copertura scala e
ascensore - 8,20x2,64 = 21,65

Sommano.....mq.1264,14 a L.5200= " 6.313.528=
=====

4/art.40

Solaio misto a camera d'aria altezza
cm. 35:

Copertura 5°Piano 2 12,25x3,75= 91,87
" " 2 12,25x4,25= 104,12

A riportare....mq.195,99

Riporto.....mq.195,99
 Aggetto anteriore.
 $2(12,80+10,30) \times 1,25 = 28,87$
 Aggetto posteriore
 $2 \ 13,95 \times 0,80 = 22,32$
 Sommano.....mq.247,18 a L.5500= L. 1.359.490.=

5/Art.34

Rampe e pianerottoli di scale:

- pianerottoli 6 2,64x1,40= 22,18
 " 6 2,64x1,30= 20,59
 - rampe 12 2,70x1,20= 38,88
 Sommano.....mq. 81,65 a L.5900 = " 481.735.=

6/Art.25

Muratura a cassetta dello spessore da
 cm.27 in su ecc.

1°P.; 2°P.;3°P.;4°P.;5°P.;

-Tamp.prospet.ant. 5x2 2,75x3,00= 82,50
 5x2 2,75x3,00= 82,50
 5x2 2,75x3,00= 82,50
 5x2 1,25x3,00= 37,50
 5x2 1,80x3,00= 54,00
 -Tamp.prosp.post. 5x2 2,75x3,00= 82,50
 5x2 2,75x3,00= 82,50
 5x2x2x0,70x3,00=42,00
 5x2 3,50x3,00=105,00
 5x2 2,10x3,00= 63,00
 5 2,64x3,00= 39,60
 -Tamp.laterale 5 2,25x3,00= 33,75
 5x2 3,25x3,00= 97,50
 5 4,25x3,00= 63,75
 5 5,10x3,00= 76,50
 Sommano.....mc.1025,10 a L. 5500 = " 5.638.050.=

7/Art.17

Muratura in tufo spessore cm.20

Tampagnatura locali P.T.

2,50x3,00= 7,50
 2,50x3,00= 7,50
 2,00x3,00= 6,00
 1,25x3,00= 3,75
 7,75x3,00= 23,25
 2,00x3,00= 6,00
 1,10x3,00= 3,30
 A riportare.....mc.57,30

Riporto.....mq. 57,30

1,20x3,00= " 3,60

2,25x3,00= " 6,75

3,00x3,00= " 9,00

1,50x3,00= " 4,50

Sommano.....mc. 56,40 a L.2000 =

L. 112.800.=

8/Art.23

Muratura di mattoni forati in foglio
spessore cm.8/10 -

Tramezzi interni

1°P.;2°P.;3°P.;4°P.;

5°P.;

5 1,75x3,00= 26,25

5 5,10x3,00= 76,50

5x2 4,50x3,00=135,00

5x2 4,50x3,00=135,00

5x2 1,00x3,00= 30,00

5x2 1,10x3,00= 33,00

5x2 1,60x3,00= 48,00

5x2x2 2,60x3,00=156,00

5x2 3,90x3,00=117,00

5x2x2 2,80x3,00=168,00

5x2x2 2,00x3,00=120,00

5x2x2 12,35x3,00=741,00

Attico

2x8 3,05x2,40=117,12

2x2 8,10x2,40= 77,76

2 2,64x2,40= 12,67

2x2 1,20x2,40= 11,52

Sommano.....mq.2004,82 a L.1500 =

" 3.007.230.=

9/Art.45

Fornitura e posa in opera di polisterolo
espanso ecc.

Terrazzo

2 12,50x12,50=312,50

2,64x1,40 = 3,69

3,00x1,60 = 4,80

Sommano.....mq. 320,99 a L. 600 =

" 192.594.=

10/Art.43

Manto di asfalto dello spessore di m/m.
12:

Imp.terrazze	2	12,50x12,50=	312,50	
		2,64x1,40 =	3,96	
		3,00x1,60 =	4,80	
Balconi	5x2	6,50x1,30=	84,50	
	5x2	3,50x1,60 =	56,00	
	5x2	0,50x0,80 =	4,00	
	5x2x2x0,90x0,30=	5,40		
Cop.lavanderia	2	8,40x7,00 =	117,60	
" scala e Asc.		3,20x8,75 =	28,00	
Sommano.....mq.		616,76	a L.1300 =	L. 801.788.=
		=====		

11/Art.42

Copertura a tenuta d'acqua con lastre di
pietra di Cursi -

Terrazzo	2	8,10x7,40=	119,88	
	2	4,50x12,50=	112,50	
	2	9,60x1,60 =	30,72	
Copert.lavanderia	2	8,40x7,00 =	117,60	
Scala e ascensore		8,75x3,20 =	28,00	
Sommano.....mq.		408,70	a L.2000 =	" 817.400.=
		=====		

12/Art.64

Provista e posa in opera di ringhiere in
ferro : h =mt.1,00

-Scale	n.12x3,20=ml.	38,40	
-Par.balconi			
	5+2x 2x1,80	= "	36,00
	5x 2x8,00	= "	80,00
	5x 2x5,20	= "	52,00
-Ringh.terrazzo		"	18,00
		"	16,50
		"	11,50
		"	28,00
-P.T.grate locali	3x2,00"	6,00	
Sommano.....ml.	286,40xKg.I8=Kg.	5155,20	a L.420=2.165.184
		=====	

13/Art.132

Portone di ingresso principale in legno

abete dogato -	1,50x2,40=mq.	3,60	a L.16.000=	" 57.600
			=====	

14/Art.134

Infissi per i locali di sgombero

- Attico lavanderia 25 0,80x2,20= 17,60

- Accesso terrazzo 2 1,00x2,20= 4,40

Sommano.....mq. 22,00 a L. 8.000 = L. 176.000.=
=====

15/Art.166

Provvista e posa in opera di porta in ferro:

- P.T. locali sgombero 2 1,00x2,20= 4,40

locale Ascens. 1,00x2,20= 2,20

Sommano....mq. 6,60 a L.12.000 = " 79.200.=
=====

16/Art.134/b

Porte d'ingresso agli appartamenti in abete verniciato:

1°, 2°, 3°, 4° e 5° P. 25 1,00x2,20=mq. 22,00 a L.16.000=" 352.000.=
=====

17/Art.133

Porte interne in legno abete ecc.

1°, 2°, 3°, 4° e 5° P. 5x2x8 0,90x2,20=mq. 158,40 a L.10400=" 1.647.360
=====

18/Art.135

Infissi esterni in legno abete -

1°, 2°, 3°, 4° e 5° P.

- Finestre e balconate 5x2 0,90x2,40=21,60

5x2 0,90x2,40=21,60

5x2 0,90x2,40=21,60

5x2 1,25x1,40=17,50

5x2 0,90x2,40=21,60

5x2x2x0,90x1,40=25,20

5x2 0,90x2,40= 21,60

5x2 0,90x1,40= 12,60

Somma, o.....mq. 163,30 a L.12.000= " 1.959.600.=
=====

19/Art.165

Provvista e posa in opera di telai in pro filato di ferro e vetri -

Finestre p.t. 2 2,00x0,70= 2,80

A riportare.....mq. 2,80

Riporto.....mq. 2,80
-Finestre lavand. 25 1,50x0,70=10,50

Sommano.....mq.13,30 a L.9.000 = L. 119.700.=
=====

20/Art.165/a

Finestre in ferro con vetri U-Glass:

-Finestre scala 2 0,35x16,20= 11,34
2 0,35x 2,00= 1,40

Sommano.....mq.12,74 a L.12.000 = " 152.880.=
=====

21/art.47

Intonaco civile liscio a tre strati:

Intonaci interni:

1°,2°,3°,4°, e 5° P.

vano 1	5x3x2	4,50x3,00=270,00
	5x2x2	3,25x3,00=195,00
	5x2	4,50x3,25=146,25
vano 3	5x2x2	4,50x3,00=270,00
	5x2x2	3,30x3,00=198,00
	5x2	4,50x3,30=148,50
vano 2	5x2x2	4,00x3,00=240,00
	5x2x2	4,70x3,00=282,00
	5x2	4,00x2,10= 84,00
	5x2	2,80x2,70= 75,60
vano 4	5x2x2	3,90x3,00=234,00
	5x2x2	4,40x3,00=264,00
	5x2	3,90x4,40=171,60
vano 5	5x2x2	4,50x3,00=270,00
	5x2	5,50x3,00=165,00
	5x2	5,50x4,50=247,50
vano 6	5x2x2	3,90x1,50=117,00
	5x2x2	1,55x1,50= 46,50
	5x2	3,90x1,55= 60,45
vano 7	5x2x2	2,80x1,50= 84,00
	5x2x2	1,25x1,50= 37,50
	5x2	1,25x2,80= 35,00
vano 8	5x2x2	2,10x3,00=126,00
	5x2x2	1,60x3,00= 96,00
	5x2	2,10x1,60= 33,60

A riportare.....mq.3897,50

Riporto.....mq.		3897,50
vano 9	5x2x2 7,50x3,00= "	450,00
	5x2x2 1,10x3,00= "	66,00
	5x2 7,50x1,10= "	82,50
Ripost.	5x2x2 1,10x3,00= "	66,00
	5x2x2 2,50x3,00= "	150,00
	5x2 2,50x1,10= "	27,50
Scale-pareti	6x2 5,50x3,00= "	198,00
	6x2 2,64x3,00= "	95,04
Sottorampe	6 5,50x2,64= "	87,12
Androne P.T.	5,25x2,65= "	13,91
	3,75x2,65= "	9,94
	0,80x2,65= "	2,12
	3,00x2,65= "	7,95
	1,25x2,65= "	3,31
	3,30x2,65= "	8,74
	2,64x2,65= "	7,00
	5,50x2,64= "	14,52
	2,80x1,40= "	3,92
Lavand.terrazzo:		
	2x5x2 3,00x2,40= "	144,00
	2x5x2 1,50x2,40= "	72,00
	5x2 3,00x1,50= "	45,00
Locale Ascens.	2 2,64x2,40= "	12,67
	2 2,10x2,40= "	10,08
	2,64x2,10= "	5,54
Sommano.....mq.		5480,36 e L. 580 = L. 3.178.608.=
		=====

22/Art.46/b

Intonaco comune fratazzato-

Locali sgombero P.T. (1)	2,00x2,65=	5,30
	2,75x2,65=	7,29
	2,50x2,65=	6,62
	4,00x2,65=	10,60
	2,10x3,50=	7,35
(2)	2,20x2,65=	5,83
	3,00x2,65=	7,95
	1,20x2,65=	3,18
	2,30x2,65=	6,09
	1,70x2,65=	4,50
	2,20x2,75=	6,05

A riportare.....mq.70,76

Riporto.....mq.	70,76		
Vano ascensore	2	1,50x19,00=	" 57,00
	2	1,20x19,00=	" 45,60
Sommano.....mq.	173,36	a L.490=	L. 84.946.=
		=====	

23/Art.49

Intonaco di maltaasterda per esterno
lisciata -

-intradosso solaio copertura

P.T.	2	10,50x12,50=	262,50
		4,00x 4,00=	16,00

Si deducono locali sgom=

bero: 2,10x3,50= 7,35

2,20x2,75= 6,05

Intradosso balconi

1x2x5 (9,50+6,50) x 1,30 = 104,00

2x5 4,00x1,80= 72,00

Sommano.....mq. 454,50

Si deducono " 13,40

Restano.....mq. 441,10 a L.550 = " 242.605.=

24/Art.50/b

Rivestimento esterno mediante applicazione
di intonaco -plastico -

Piano terra-pilastri 12x2 1,30x2,65= 82,68

murature P.T. 7,80x2,65= 20,67

3,30x2,65= 8,74

2,75x2,65= 7,29

0,80x2,65= 2,12

0,70x2,65= 1,85

1,50x2,65= 3,97

1,90x2,65= 5,03

0,70x 2,65= 1,85

0,80x2,65= 2,12

2,80x2,65= 7,42

2,50x2,65= 6,62

2,00x2,65= 5,30

A riportare.....mq.155,66

Riporto.....mq.	155,66	
Prosp. ant. e post. 2	27,90x16,20=	903,96
laterale	2,50x16,20=	40,50
2	3,25x16,20=	105,30
	2,64x16,20=	42,77
	10,50x16,20=	170,10
2	1,30x16,20=	42,12
2	1,00x16,20=	32,40
Attico-lavanderia 2	19,20x 2,65=	101,76
2	7,10x 2,65=	37,63
Attico pilastri 2x2	1,20x2,65 =	12,72
Sommano.....mq.	1644,92 a L.2500 =	L. 4.112.300.=
	=====	

25/Art.57

Pavimento di maremette cm.30x30 o 33x33.-

Piani:1°,2°,3°,4° e

5°;	Vano 1; 5x2 4,50x3,25=	146,25
	5x2 0,40x1,00=	40,00
	Vano 2; 5x2 4,00x2,10=	84,00
	5x2 2,80x2,70=	75,60
	Vano 3; 5x2 3,30x4,50=	148,50
	Vano 4; 5x2 4,40x3,90=	171,60
	Vano 5; 5x2 5,50x4,50=	247,50
	Vano 8; 5x2 2,10x1,60=	33,60
	Vano 9; 5x2 7,50x1,10=	82,50
Ripostiglio	5x2 2,50x1,10=	27,50
Attico lavanderie	5x2 3,00x1,50=	45,00

Sommano.....mq. 1102,05 a L.2400= " 2.644.920.=

=====

26/Art.61ter

Pavimento in piastrelle di grès smaltato-

Vano 6; 5x2 3,90x1,50=	58,50
Vano 7; 5x2 1,25x2,80=	35,00

Sommano.....mq. 93,50 a L.5500 = " 514.250.=

=====

27/Art.61/b

Pavimento in grès rosso 7½x15

balconi	5x2	6,50x1,30=	84,50	
	5x2	3,50x1,60=	56,00	
	5x2	0,50x0,80=	4,00	
	5x2x2	0,90x0,30=	5,40	
locali sgombero P.T.	2,10x3,50=	7,35		
	2,20x2,75=	6,05		
Sommano.....mq.	163,30	a L.2800 =	L.	457.240.=

28/Art.58

Pavimento di pietrini -

Pavimentazione porticato e mar=

ciapiede :	2	12,50x10,50=	262,50	
		4,00x 4,00=	16,00	

- Si deducono locali

sgombero:	2,10x3,50=	-7,35	
	2,20x2,75=	-6,05	

-marciapiede:	2	27,90x0,80=	44,64	
		10,00x0,80=	8,00	
		2,30x0,80=	1,84	

Sommano.....mq.	332,98	
Si deducono "	13,40	

Restano.....mq. 319,58 a L.1300 = " 415.454.=

29/art.81

Lastre di pietra di Trani da cm.2 -

-Pavim.androne ingresso	2,64x5,50=	14,52	
	2,75x1,30=	3,57	

-Pavim.pianerottoli	6	2,64x1,30=	20,59	
	6	2,64x1,30=	20,59	

-Sottogradini	12x10	1,20x0,13=	18,72	
---------------	-------	------------	-------	--

-Stangoni balconi per i paini

1°,2°,3°,4°,5°; 5x2x2	0,30x1,00=	6,00	
5x2	1,50x0,20=	3,00	
5x2	6,50x0,20=	13,00	
5x2	4,00x0,20=	8,00	
5x2	0,80x0,20=	1,60	
5x2	0,50x0,20=	1,00	

-Stangoni perimetrali aggetto

copertura:	17,50x0,20=	3,50	
------------	-------------	------	--

A riportare.....mq. 114,09

Riporto.....mq.	114,09		
-Stangoni copertura	15,25x0,20= "	3,05	
	12,50x0,20= "	2,50	
	28,30x0,20= "	5,66	
- Battiscopa scala:			
12x10	0,35x0,15= "	6,30	
- Battiscopa pianerottoli			
6	5,24x0,15= "	4,72	
6	5,44x0,15= "	4,90	
- Rivestimento gradini			
scala: 12x10	1,20x0,35 = "	50,40	
Sommano.....mq.	191,62	a L.7000 =	L. 1.341.340=
	=====		

30/Art.80

Lastre di pietra di Treni da cm.3 per
davanzali, finestre e balconi -

P.T.	2	2,10x0,40=	1,68		
"		2,64x0,40=	1,06		
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, P.					
5x9x2	0,90x0,40=	32,40			
5x2	1,40x0,40=	5,60			
-Finestre scala:	4	0,35x0,40=	0,56		
-Finestre lavand.	5x2	1,50x0,40=	6,00		
-Ingr.ascensore	6	0,90x0,25=	1,35		
Sommano.....mq.	48,65	a L.8500 =	"	413.325.=	
	=====				

31/Art.85

Battiscopa in marmo da cm.1x8 in opera-
Per i piani 1,2,3,4,5;

Vano 1	5x2 x 15,50=	155,00			
" 3	5x2 x 15,60=	156,00			
" 4	5x2 x 16,60=	166,00			
" 5	5x2x 20,00=	200,00			
" 8	5x2 x 7,40=	74,00			
" 9	5x2 x 17,20=	172,00			
-Ripostiglio	5x2 x 7,20=	72,00			
Sommano.....ml.	995,00	a L. 550 =	"	547.250.=	
	=====				

32/Art.68

Rivestimento di pareti con piastrelle di
maiolica ecc.

per i piani: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°;

-bagno padronale	5x2x2	3,90x1,50=	117,00
	5x2x2	1,55x1,50=	46,50
-bagno di servizio	5x2x2	2,80x1,50=	84,00
	5x2x2	1,25x1,50=	37,50
-cucina	5x2	2,80x1,50=	42,00
	5x2	0,40x1,50=	6,00
	5x2	1,10x1,50=	16,50
	5x2	4,00x1,50=	60,00
	5x2x2	4,70x1,50=	<u>141,00</u>

Sommano.....mq. 550,50 a L.3500= L. 1.926.750=
=====

33/Art.137

Provvista e posa in opera di persiane avvol
gibili in plastica -

Per i piani: 1,2,3,4,5;

Finestre e balconate	5x2	1,00x2,60=	26,00
	5x2	1,00x2,60=	26,00
	5x2	1,00x2,60=	26,00
	5x2	1,60x1,60=	25,60
	5x2	1,00x2,60=	26,00
	5x2x2	1,00x1,60=	32,00
	5x2	1,60x2,60=	41,60
	5x2	1,00x1,60=	<u>16,00</u>

Sommano.....mq.219,20 a L.5500= " 1.205.600=
=====

34/Art.139

Fornitura e posa in opera di cassonetto copri
rullo in legno abete ecc;

per i piani: 1°,2°,3°,4° e 5°;

fronti	5x2	1,40x0,50=	7,00
	5x2	1,40x0,50=	7,00
	5x2	1,40x0,50=	7,00
	5x2	1,85x0,50=	9,25

	5x2	1,40x0,50=	7,00
	5x2x2	1,40x0,50=	14,00
	5x2x2	1,40x0,50=	14,00
-ciellini	5x2	1,00x0,40=	4,00
	5x2	1,00x0,40=	4,00
	5x2	1,00x0,40=	4,00
	5x2	1,25x0,40=	5,00
	5x2x2	1,00x0,40=	8,00
	5x2	1,00x0,40=	4,00
	5x2	1,00x0,40=	4,00

Sommano.....mq. 98,25 a L.4000 = L. 393.000.=
=====

35/Art.113

Provvista e posa in opera di vasca da bagno
in ghisa porcellanata -

per i piani: 1°,2°,3°,4° e 5°

Bagno padronale : 5 x 2 = n° 10 a L.48.000= " 480.000.=
=====

36/Art.112

Lavabo in porcellana ecc.-

per i piani: 1°,2°,3°,4°,5°

-Bagno padronale di servizio: 5x2x2 = n°20 a L.10.000 =" 200.000.=
=====

37/Art.110

Vaso da cesso all'inglese per i piani

1°,2°,3°,4° e 5°

Bagno padronale e di servizio: 5x2x2 = n° 20 a L.14.000=" 280.000=
=====

38/Art.111

Provvista e posa in opera di bidet -

per i piani 1°,2°,3°,4°e 5°

Bagno padronale 5x2 = n°10 a L.14.000 = " 140.000=
=====

39/Art.116

Piatto doccia in opera ecc.

per i piani 1°, 2°, 3°, 4° e 5°: 5x2 = n° 10 a L.14.000 = L. 140.000=
=====

40/Art.108

Provvista e posa in opera di lavapiatti

a due bacini ecc. -

per i piani: 1°, 2°, 3°, 4° e 5°

cucina: 5x2 = n° 10 a L.22.000 = " 220.000=
=====

41/Art.109

Provvista e posa in opera di vasca lavapanni:

per i piani 1°, 2°, 3°, 4° e 5°: 5x2 = n°10 a L.11.000 = " 110.000=
=====

42/Art.122/b

Attacco cromato per lavatrice automatica

ecc.

bagni per i piani:1°, 2°, 3°, 4° e 5°;

5x2 = n°10 a L. 1.500 = " 15.000=
=====

43/Art.117

Contatori per acqua tipo Bosco o Siemens-

per i piani 1°, 2°, 3°, 4° e 5°; 5x2 = n°10 a L.5.500 = " 55.000=
=====

44/Art.164

Fornitura e posa in opera di scatole sifo=

niche in piombo -

per i bagni e per i piani:

1°, 2°, 3°, 4° e 5°: 5x2x2 = n° 20 a L.4.000 = " 80.000=
=====

45/Art.171

Tubazione in acciaio nero Ø 60 per areazione

fogna - 2x19,00xKg.5,00=Kg.190,00a L.500=" 95.000=
=====

46/Art.103

Tubazione di ghisa Ø 100 -

-impianto fognante bagni 2x19,00= ml.38,00 a L.3500 = L. 133.000=
=====

47/Art.104

Tubazione di ghisa Ø 80

-impianto scarico cucine 2x19,00= ml.38,00 a L.2500 = " 95.000=
=====

48/Art.119

Costruzione di pozzetti sifonati ai piedi

delle colonne di scarico dei bagni e cucine:

2x2 = n° 4 a L. 12.000 = " 48.000=
=====

49/Art.94

Discendenti pluviali in lamiera zin-

cata - 4x19,00= ml.76,00 a L.1100 = " 83.600=
=====

50/Art.105

Bocchettoni di piombo per imbocco

pluviali - 4xKg.12= Kg.48,00 a L. 450 = " 21.600=
=====

51/Art.149

Corrimano in faggio evaporato lucidato:

sulla ringhiera delle scale- 12x3,20=ml.38,40 a L.2000 = " 76.800=
=====

52/Art.86a

Tinteggiatura a tre passate con pittura a

tempera e colore:

-Vano scala e P.T.androne:

6x2 5,50x3,00= 198,00

6x2 2,64x3,00= 95,04

6 5,50x2,64= 87,12

A riportare...mq280,16

	Riporto.....mq.	280,16	
Androne	5,25x2,65="	13,91	
	3,75x2,65="	9,94	
	0,80x2,65="	2,12	
	3,00x2,65="	7,95	
	1,25x2,65="	3,31	
	3,30x2,65="	8,74	
	2,64x2,65="	7,00	
	5,50x2,64="	14,52	
	2,80x1,40="	<u>3,92</u>	
	Sommano.....mq.	451,57 a L.280 =	L. 126.439.=
		=====	

53/Art.86

Tinteggiatura a latte di calce e colori-

Quantità pari all'intonaco interno Art.

47 - mq.5480,36

-si deduce la quantità del vano

scala art.86/a = mq. -451,57

Restano.....mq.5028,79 a L. 80 = " 402.303.=
=====

54/Art.65

Provvista e posa in opera di paletti di

ferro stendi biancheria- n.10xKg.8= Kg.80 a L.400 = " 36.000=
=====

55/Art.67

Filo di ferro zincato diametro 3/4 m/m.

steso tra i paletti stenditori: Kg.40 a L. 400= " 16.000=
=====

56/Art.53

Massetto in calcestruzzo spessore cm.5 -

-sotto il pavimento del piano porti-
cato e marciapiede:

2 12,50x10,50=262,50

4,00x4,00 = 16,00

2 27,90x0,80 = 44,64

10,00x0,80= 8,00

2,30x0,80 = 1,84

Sommano.....mq.332,98 a L.625= L. 208.112.=
=====

57/Art.123

Illuminazione scale,androne,ingresso e
porticato -

-centri luminosi - n° 16 a L. 7000 = " 112.000.=
=====

58/Art.124

Impianto elettrico-

Punti luce

P.T locali sgombero n° 2

1°,2°,3°,4°,5°Piano 5x2x10 = "100

Attico 2x5 = " 10

Sommano.....n°112 a L.2300 = " 257.600.=
=====

59/Art.125

Impianto elettrico -

Punti presa 6 Amp.

P.T. locali sgombero n° 2

1°,2°,3°,4°,5° Piano App.5x2x14 = " 140

Locali attico 2x5 = " 10

Sommano.....n° 152 a L.1800 = " 273.600.=
=====

60/Art.126

Impianto elettrico -

Prese corrente 15 Amp.

P.T. locale n° 1

Appartamenti 5x2x3 = "30

Sommano.....n. 31 a L.2100= " 65.100.=

61/Art.127

Costruzione di linea elettrica per
campanelli ecc.

ml. 60,00 a L.1500= L. 90.000.=
=====

62/Art.127b

Provvista e posa in opera di valvola auto
matica Zeus -

Una per appartamento: 5x2 = n.10 a L. 5000 = " 50.000.=
=====

63/Art.128

Costruzione linea elettrica apriportone
ecc.

ml. 60,00 a L.1800 = " 108.000.=
=====

64/Art.128b

Quadro elettrico per alloggi tipo ecc.
per gli appartamenti :

n°10 a L.12.000 = " 120.000.=
=====

65/Art.124b

Impianto citofonico del tipo Siemens ~~dx~~

ecc. - Per gli appartamenti: 5x2= n.10 a L.20.000 = " 200.000.=
=====

66/Art.130

Impianto televisivo ecc.

Una presa per ogni alloggio 5x2= n° 10 a L.10.000 = " 100.000.=

66'/Art.180

Predisposizione impianto telefonico: n°10 a L.4000 = " 40.000.=
=====

67/Art.130b

Impianto di messa a terra per tutte le prese
di corrente ecc.

n° 1 a L.80.000 = " 80.000.=
=====

68/Art.179

Ascensori

n°1 x L.2.500.000= " 2.500.000=

Sommano.....L. 59.967.606.=

L.59.967.606 x n.2 corpi = L. 119.935.212.=

IMPIANTO RISCALDAMENTO

69/Art.174

Caldaia tipo marina completa da

mq.17 -

n.1 x L.750.000 = " 750.000.=
=====

70/Art.170

Vaso di espansione, completo:

n° 1 x L. 20.000 = " 20.000.=
=====

71/Art.168

Elettropompe centrifughe complete: n° 2 x L.130.000= "

260.000.=
=====

72/Art.172

Radiatori in ghisa completi:

n° 348 a L.10.900 = " 3.793.200.=
=====

73/Art.171

Tubazione nera profilata "Mannesmann"

Kg. 3340 x L.500 = " 1.670.000.=
=====

74/Art.173

Rivestimento tubazioni con lana di

vetro ecc.

ml.180 x L.1400 = " 252.000.=
=====

75/Art.176

Bruciatore di combustibile liquido

ecc.

n° 1 x L.350.000 = " 350.000.=
=====

76/Art. 167

Serbatoio in lamiera per gasolio:

n° 1 x L. 200.000 = L. 200.000=
===

77/Art.169

Quadro elettrico completo di tutte le
apparecchiature ecc.

n°1 x L.150.000 = " 150.000=
====

78/Art.147

Canna fumaria tipo SCHUNT

ml. 24 x L.9.000 = " 216.000=
=====

79/Art.177a

Autoclave monoblocco completo
da lt. 1500 =

n° 1 x L.2.550.000= " 2.550.000=
=====

Sommano i lavori a forfait.....L. 130.146.412.=
=====

FABBRICATO 3 - 4

LAVORI A MISURA

1/Art.1

Scavo in terra a sezione obbligata:

Per dar posto alle fondazioni:

$$3 \quad 24,12 \times 1,50 \times 2,00 = 217,08$$

$$11,10 \times 1,50 \times 2,00 = 33,30$$

$$2 \quad 3,90 \times 1,50 \times 2,00 = 23,40$$

$$1,25 \times 2,90 \times 2,00 = 7,25$$

$$6,60 \times 1,50 \times 2,00 = 19,80$$

$$\text{Sommano.....mc. } 300,83 \times \text{L. } 1500 = \text{L. } 451.245. =$$

=====

2/Art.31

Calcestruzzo cementizio dosato a qli 3,00
di cemento per strutture di fondazione:

Travi rovesce:

$$\text{longitudinali} \quad 3 \quad 24,12 \times 1,50 \times 0,45 = 48,84$$

$$3 \quad 24,97 \times 0,50 \times 0,80 = 29,96$$

$$\text{trascersali} \quad 11,10 \times 1,50 \times 0,45 = 7,49$$

$$10,10 \times 0,50 \times 0,80 = 4,04$$

$$2 \quad 3,90 \times 1,50 \times 0,45 = 5,26$$

$$2 \quad 4,90 \times 0,50 \times 0,80 = 3,92$$

$$\text{ascensore} \quad 1,25 \times 2,90 \times 0,45 = 1,63$$

$$\text{" pareti} \quad 2 \quad 1,90 \times 0,20 \times 1,55 = 1,18$$

$$\text{" " } \quad 2 \quad 1,30 \times 0,20 \times 1,55 = 0,81$$

$$\text{trasversali} \quad 6,60 \times 1,50 \times 0,45 = 4,45$$

$$\text{"} \quad 6,10 \times 0,80 \times 0,80 = 3,90$$

$$\text{Pilastri} \quad 24(3,14 \times 0,20^2) \times 0,75 = 2,26$$

$$\text{"} \quad 2 \quad 0,40 \times 0,40 \times 0,75 = 0,24$$

$$4 \quad 0,20 \times 0,40 \times 0,75 = 0,24$$

$$\text{Sommano.....mc. } 114,22 \times \text{L. } 15000 = \text{" } 1.713.300 =$$

=====

3/Art.32

Calcestruzzo cementizio dosato a qli 2,00
di cemento ,tra i pilastri di fondazio=

ne:

9	2,43x0,40x0,50=	4,37
8	2,43x0,40x0,50=	3,88
4	2,43x0,40x0,50=	1,94
2	3,06x0,40x0,50=	1,22
2	1,95x0,40x0,50=	0,78
	2,53x0,40x0,50=	0,51
	3,80x0,40x0,50=	0,76
	5,00x0,40x0,50=	1,00
2	5,00x0,40x0,50=	2,00
	5,00x0,40x0,50=	<u>1,00</u>

Sommano.....mc. 17,46 x L.10000= L. 174.600.=
=====

4/Art.52

Vespaio in pietra calcarea assestato
a mano ecc.

P.T. sotto il pavimento: 24,97x3,70x0,30= 27,71
" " 2 10,85x4,90x0,30= 31,89
" " 4,90x2,23x0,30= 3,28

Drenaggio intorno al fabbri=

cato :

2x	25,47x0,40x1,55=	31,58
	9,10x0,40x1,55=	5,95
	2,00x0,40x1,55=	1,24

Sommano.....mc.101,65 x L.1900= " 193.135.=
=====

5/Art.62

Ferro omogeneo in opera per c.a.

-Quantità di cui al precedente n.d'ord.

2 art.31- mc.114,22xKg.60 =Kg.6853,20 xL.180=" 1.233.576.=
=====

6/Art.30

Stratificazione di asfalto orizzon

tale e verticale -

-Suklo spiccato delle fonda=

zioni :

$$9 \quad 2,43 \times 0,50 = 10,93$$

$$8 \quad 2,43 \times 0,50 = 9,72$$

$$4 \quad 2,43 \times 0,50 = 4,86$$

$$2 \quad 3,06 \times 0,50 = 3,06$$

$$2 \quad 1,95 \times 0,50 = 1,95$$

$$2,53 \times 0,50 = 1,26$$

$$3,80 \times 0,50 = 1,90$$

$$5,00 \times 0,50 = 2,50$$

$$2 \quad 5,00 \times 0,50 = 5,00$$

$$5,00 \times 0,50 = 2,50$$

verticale

$$2 \quad 25,47 \times 1,55 = 78,95$$

$$10,10 \times 1,55 = 15,65$$

$$2,00 \times 1,55 = 3,10$$

$$\text{Sommano.....mq.141,38 x L. 700 = L. 98.966.=}$$

=====

$$\text{Sommano.....L. 3.864.822 X}$$

$$\text{Per n.2 corpi} \quad 2$$

$$\text{Sommano i lavori a misura.....L. 7.729.644.=}$$

=====

FABBRICATO N.3 - 4

LAVORI A FORFAIT

1/Art.31b

Calcestruzzo a qli 3,00 per opere in
c.a.,travi e pilastri ecc.

Pilastri

P.T.;1°,2°,3° e 4° Piano:

5x30 0,30x0,30x3,00=40,50

Attico: 12 0,30x0,30x2,40= 2,59

Travi

Copertura P.T;1°,2°,3° e 4°Piano

-Trave 1-5; 6-10; 2x5 11,65x0,90x0,25 =26,21

-Trave 5-6; 5 2,53x0,30x0,50= 1,90

-Trave 11-Asc;20-Asc.;2x5 11;65x0,90x0,25=26,21

-Trave 21-25; 26-30; 2x5 11,65x0,90x0,25=26,21

-Trave 1-21; 10-30; 2x5 10,10x0,90x0,25=22,72

-Trave 5-25; 6-26; 2x5 10,10x0,30x0,50=15,15

Coperura attico :

-Trave 3-5; 6-8; 2 7,00x0,90x0,25= 3,15

- " 5-6; 2,53x0,30x0,50= 3,79

- " 13-14; 17-18; 2 7,00x0,90x0,25= 3,15

- " 5-15 -Ascens. 6,00x0,30x0,50= 0,90

- " 6-16; " 6,00x0,30x0,50= 0,90

-Pareti ascensore 2 1,25x0,20x18,00= 9,00

" " 2 1,90x0,20x18,00=13,68

-Soletta coperura ascen

sore: 1,25x1,90x0,40= 0,95

Sommano.....mq. 197,01 x L.18500= L. 3.644.685
=====

2/Art.62b

Ferro ad aderenza migliorata in opera per

armatura strutture in c.a. -

Quantità di cui al n°1 d'ord.

art.31/b: mc.197,01xKg.100=Kg.19701 xL.200= L.3.940.200
=====

3/Art.37a

Solaio in laterizio e c.a.,gettato
in opera,per luci fino a mt.5,50.

-Copertura P.T.;1°,2°,3°P.;

2x4 11,00x3,50= 308,00

2x4 11,00x4,20= 369,60

-Copertura P.T. 2,53x3,00= 7,59

-Aggetti anteriori 2x4(9,50+²6,50)x1,30=83,20

-Aggetti posteriori 2x4 3,50x0,80= 22,40

- " " 2x4 0,80x0,40= 2,56

-Attico 2 6,70x4,50= 60,30

-Scala e ascensore 2,53x8,30= 21,00

Sommano.....mq.874,65 x L.5200= " 4.548.180=
=====

4/Art.40

Solaio misto a camera d'aria-

-Copertura 4°Piano 2 11,00x3,50= 77,00

- " " " 2 11,00x4,50= 92,40

-Aggetto Anteriore ½x2 (11,47+8,50)x1,30=25,96

- " Posteriore 2 12,90x0,80 = 20,64

Sommano.....mq. 216,00x L.5500= " 1.188.000=
=====

5/Art.34

Rampe e pianerottoli di scale:

-Pianerottoli 5 2,53x1,40= 17,71

" 5 2,53x1,30= 16,44

-Rampe 10 2,70x1,20= 32,40

Sommano.....mq.66,55 x L.5900= " 392.645.=
=====

6/Art.25

Muratura a cassetta dello spessore
da cm.27 in sù ecc.1°,2°,3°,4°P.

-Tampagnatura prospet.ant.

4x2 2,50x3,00=60,00

4x2 2,50x3,00=60,00

4x2 2,50x3,00=60,00

4x2 1,25x3,00=30,00

4x2 1,80x3,00=43,20

-Tampagnatura prosp.post.

4x2 2,50x3,00=60,00

4x2 2,50x3,00=60,00

4x2x2 0,70x3,00=33,60

4x2 2,10x3,00=50,40

4 2,53x3,00=39,36

4x2 3,00x3,00=72,00

-Tampagnatura laterale 4 1,75x3,00=21,80

4x2 3,00x3,00=72,00

4 3,90x3,00=46,80

4 5,10x3,00=61,20

Sommano.....mq.760,56 x L.5500= L. 4.183.080.=
=====

7/art.17

Muratura in tufo spessore cm.20 -

-Tampagnatura locali a piano

terra:

2,50x3,00= 7,50

2,50x3,00= 7,50

2,00x3,00= 6,00

1,25x3,00= 3,75

7,75x3,00=23,25

2,00x3,00= 6,00

1,10x3,00= 3,30

1,20x3,00= 3,60

A riportare.....mq. 36,15

Riporto.....mq.36,15

2,25x3,00 = " 6,75

3,00x3,00 = " 9,00

1,50x3,00 = " 4,50

Sommano.....mq.56,40 x L.2000 = L. 112.800.=
=====

8/Art.23

Muratura di mattoni forati in foglio spessore m/m.8/10 -

Tramezzi interni

1°, 2°, 3°, 4° Piano 4 1,75x3,00= 21,00

4 5,10x3,00= 61,20

4x2 4,10x3,00= 98,40

4x2 4,10x3,00= 98,40

4x2 1,00x3,00= 24,00

4x2 1,10x3,00= 26,40

4x2 1,10x3,00= 26,40

4x2 1,75x3,00= 42,00

4x2 3,90x3,00= 93,60

4x2 2,80x3,00= 67,20

4x2 2,80x3,00= 67,20

4x2 2,50x3,00= 60,00

4x2 2,50x3,00= 60,00

4x2 2,50x3,00= 60,00

4x2 2,50x3,00= 60,00

4x2 11,00x3,00=264,00

-Scala 4x2x2 2,00x3,00= 96,00

4x2x2 2,60x3,00=124,80

-Attico 2x7 3,05x2,40=102,48

2x2 6,50x2,40=187,20

2 2,53x2,40= 12,14

2x2 1,20x2,40= 11,52

Sommano.....mq.1663,94 a L.1500= " 2.495.910.=
=====

9/Art.45

Fornitura e posa in opera di polisterolo

espanso:

Copertura terrazzo: 2 11,50x12,00=276,00
3,00x1,60 = 4,80

Sommano.....mq.280,80 x L.600= L. 168.480.=
=====

10/Art.43

Manto di asfalto dello spessore di
m/m.12;

-Impermeab.terrazze: 2 11,50x17,00= 276,00
" " 3,00x1,60 = 4,80
lavanderia 2 6,70x6,40 = 85,76
-Scala e ascensore 8,30x3,00 = 24,90
-balconi 4x2 6,50x1,30 = 67,60
4x2 3,50x0,80 = 22,40
4x2 3,00x1,00 = 24,00
4x2 0,90x0,30 = 2,16

Sommano.....mq.507,62 x L.1300 =" 659.906.=
=====

11/Art.42

Copertura a tenuta d'acqua con lastre di
pietra di Cursi -

Terrazzo 2 11,50x12,00= 276,00
" 3,00x1,60 = 4,80
Copertura lavanderia 2 6,70x6,40 = 85,76
Scala e ascensore 8,30x3,00 = 24,90

-Si deducono i vani lavande=
ria : 2 6,50x3,45= -44,85

Sommano.....mq.44,85 391,46

Si deducono " 44,85

Restano.....mq. 346,61 x L.2000=" 693.220.=
=====

12/Art.64

Provvista e posa in opera di ringhiere
in ferro altezza mt.1,00 -

-Parapetti scale 10x3,20= ml. 32,00
-Parapetti balconi 4x2x8,00=" 64,00
4x2x1,20=" 9,60
4x2x4,50=" 36,00
-Ringhiera terrazzo 26,00=" 26,00
12,00=" 12,00
2x14,50 =" 29,00
-P.T.grate locali 3x2,00 = " 6,00
Sommano....ml.214,60

ml.214,60xKg.80=Kg.3862,80 x L.420= L.1.622.376.=
=====

13/Art.132b

Portone di ingresso principale in legno

abete dogato - 1,50x2,40=mq.3,60 x L.16.000 = " 57.600=
=====

14/Art.134

Infissi per i locali di sgombero:

-Attico lavanderia 2x4 0,80x2,20= 14,08
-Accesso terrazzo 2 1,00x2,20= 4,40

Sommano.....mq. 18,48 x L.8000 = " 147.840.=
=====

15/Art.166

Provvista e posa in opera di porta in
ferro -

P.T. locali sgombero 2 1,00x2,20= 4,40
locale ascensore 1,00x2,20= 2,20

Sommano.....mq.6,60 x L.12.000 = " 79.200.=
=====

16/Art.134

Porte di ingresso agli appartamenti in abete
verniciato -

1°,2°,3°,4° P. 24 1,00x2,20=mq.17,60 x L.16.000=" 281.600.=
=====

17/Art.133

Porte interne in legno abete ecc.

1°, 2°, 3°, 4° P. 4x2x8 0,90x2,20=mq.126,72 x L.10400=L. 1.317.888.=
=====

18/Art.135

Infissi esterni in legno abete:

1°, 2°, 3°, 4° Piano

Finestre a balconate 4x2 0,90x2,40= 17,28

4x2 0,90x2,40= 17,28

4x2 1,25x1,40= 14,00

4x2 0,90x2,40= 17,28

4x2x2 0,90x1,40= 20,16

4x2 0,90x2,40= 17,28

4x2 0,90x1,40= 8,96

Sommano.....mq.112,24 x L.12.000=" 1.343.880.=
=====

19/Art.165

Provvista e posa in opera di telai in profilato di ferro e vetri ecc.

-Finestre p.t. 2 2,00x0,70= 2,80

-Finestre lavanderia 2x4 1,50x0,70= 8,40

Sommano.....mq.11,20 x L.9.000 = " 100.800.=
=====

20/165a

Finestre in ferro con vetri U-Glass-

-Finestre scala 2 0,35x13,00=9,10

2 0,35x2,00 =1,40

Sommano.....mq.10,50 x L.12.000=" 126.000.=
=====

21/Art.47

Intonaco civile liscio a tre strati:

1°, 2°, 3°, 4° Piano

Vano 1	4x2x2	4,10x3,00=	196,80
" "	4x2x2	3,60x3,00=	172,80
" "	4x2	4,10x3,60=	118,08
" 2	4x2x2	4,42x3,00=	211,20
" "	4x2x2	3,90x3,00=	187,20
" "	4x2	2,80x2,20=	49,28
" "	4x2	3,90x2,22=	69,26
" 3	4x2x2	3,90x3,00=	187,20
" "	4x2x2	3,60x3,00=	172,80
" "	4x2	3,90x3,60=	112,32
" 4	4x2x2	4,10x3,00=	196,80
" "	4x2x2	4,22x3,00=	202,56
" "	4x2	4,10x4,22=	138,42
" 5	4x2x2	4,10x3,00=	196,80
" "	4x2x2	3,00x3,00=	144,00
" "	4x2	4,10x3,00=	98,48
" 6	4x2x2	3,90x1,50=	93,60
" "	4x2x2	1,55x1,50=	37,20
" "	4x2	3,90x1,55=	48,36
" 7	4x2x2	2,80x1,50=	67,20
" "	4x2x2	1,25x1,50=	30,00
" "	4x2	2,80x1,25=	28,00
" 8	4x2x2	2,10x3,00=	100,80
" "	4x2x2	1,60x3,00=	76,80
" "	4x2	2,10x1,60=	26,88
" 9	4x2x2	9,00x3,00=	432,00
" "	4x2x4	1,10x3,00=	105,60
" "	4x2	9,00x1,10=	79,20
Scala -pareti	5x2	5,50x3,00=	165,00
" "	5x2	2,53x3,00=	75,90
Sottorampe	5	5,50x2,53=	69,57
Androne a P.T.		5,25x2,65=	13,91
		3,75x2,65=	9,94
		0,80x2,65=	2,12
		3,00x2,65=	7,95
		1,25x2,65=	3,31
		3,30x2,65=	8,74

2,64x2,65= 7,00
5,50x2,53= 13,91
2,80x1,40= 3,92
locali attico:2x4x2 3,00x2,40=115,20
2x4x2 1,50x2,40= 57,60
4x2 3,00x1,50= 36,00
locale ascensore 2 2,53x2,40= 12,14
2 2,10x2,40= 10,08
2,53x2,10= 5,31

Sommano.....mq.4197,25 x L. 580 = L. 2.434.405.=
=====

22/Art.46b

Intonaco comune fratazzato -

Locali sgombero P.T. (1) 2,00x2,65= 5,30
2,75x2,65= 7,29
2,50x2,65= 6,62
4,00x2,65=10,60
2,10x3,50= 7,35
(2) 2,20x2,65= 5,83
3,00x2,65= 7,95
1,20x2,65= 3,18
2,30x2,65= 6,09
1,70x2,65= 4,50
2,20x2,75= 7,35
Vano ascensore 2 1,50x16,00=48,00
2 1,20x16,00=38,40

Sommano.....mq.151,11 x L.490 = " 74.043.=
=====

23/Art.49

Intonaco di malta bastarda per esterno li=
sciata:

-Intradosso solaio copertura

P.T. 2 11,47x9,90=227,11

A riportare.....mq.227,11

Riporto.....mq.227,11

-Intradosso balconi

$4 \times 2 \left(\frac{9,50+6,50}{2} \right) \times 1,30 = 83,20$

" " $2 \times 4 \quad 3,50 \times 1,80 = 50,40$

-si deducono locali sgom=

bro: $2,10 \times 3,50 = -7,35$

" " " $2,20 \times 2,75 = -6,05$

Sommano.....mq.13,40 360,71

Si deducono " 13,40

Restano.....mq. 347,31 x L.550 = L. 191.020=

=====

24/Art.50b

Rivestimento esterno mediante applicazione
di intonaco plastico -

-Piano Terra -Pilastri: 12x2

$1,30 \times 2,65 = 82,68$

$7,80 \times 2,65 = 20,67$

$3,30 \times 2,65 = 8,74$

$2,75 \times 2,65 = 7,29$

$0,80 \times 2,65 = 2,14$

$0,70 \times 2,65 = 1,85$

$1,50 \times 2,65 = 3,97$

$1,90 \times 2,65 = 5,03$

$0,70 \times 2,65 = 1,85$

$0,80 \times 2,65 = 2,14$

$2,80 \times 2,65 = 7,42$

$2,50 \times 2,65 = 6,62$

$2,00 \times 2,65 = 5,30$

Prosp.Ant. e Posteriore 2 $25,50 \times 13,20 = 673,20$

laterale:

$2,10 \times 13,20 = 27,72$

$2 \quad 3,25 \times 13,20 = 85,80$

$9,90 \times 13,20 = 130,68$

4x2 $1,20 \times 3,00 = 28,80$

4x2 $1,00 \times 3,00 = 24,00$

Attico lavanderie 2 $6,50 \times 2,65 = 34,45$

$2 \quad 3,45 \times 2,65 = 12,98$

$16,00 \times 2,65 = \underline{42,40}$

A riportare.....mq.1215,73

Riporto.....mq.1215,73
Attico-pilastri: 2x2 1,20x2,65=" 12,72
Sommano.....mq.1228,45 x L.2500 = L. 3.071.125.=
=====

25/Art.57

Pavimento di marmette cm.30x30 o 33x33-

1°,2°,3°,4°P. vano 1 4x2 3,60x4,10=118,08
" 1 4x2 0,40x1,00= 3,20
" 2 4x2 3,90x2,22= 69,26
" " 4x2 2,80x2,20= 49,28
" 3 4x2 3,90x3,60=112,32
" 4 4x2 4,10x4,22=138,42
" 5 4x2 4,10x3,00= 98,40
" 8 4x2 1,60x2,00= 25,60
" 9 4x2 7,10x1,10= 62,48
Ripostiglio 4x2 1,10x1,60= 14,08
" 4x2 3,00x1,50= 36,00

Sommano.....mq. 727,12 x L.2400= " 1.745.088.=
=====

26/Art.61/ter

Pavimento in piastrelle di grès smaltato

Vano 6; 4x2 3,90x1,55= 48,36
" 7; 4x2 1,25x2,80= 28,00

Sommano.....mq.76,36 x L.5500= " 419.980.=
=====

27/Art.61/b

Pavimento in grès rosso 7½x15.

-balconi 4x2 6,50x1,30= 67,60
" 4x2 0,90x0,30= 2,16
" 4x2 3,00x1,00= 24,00
" 4x2 3,50x0,80= 22,40
-Locali sgombero
P.T. 2,10x3,50= 7,35
" " 2,20x2,75= 6,05

Sommano.....mq.129,56 x L.2800 = " 362.768.=
=====

28/Art.58

Pavimento di pietrini:

Pavimentazione porticato e mar

ciapiede: 2 11,47x9,90=227,11
 " " 4,00x4,00= 16,00

Si deducono locale

sgombro: 2,10x3,50=- 7,35
 " " 2,20x2,75= -6,05

Marciapiede : 2 26,00x0,80= 41,60
 10,00x0,80= 8,00
 2,30x0,80= 1,84

Sommano.....mq. 13,40 294,55

Si deducono " 13,40

Restano.....mq.281,15 x L.1300= L. 365.495.=
 =====

29/Art.81

Lastre di pietra di Trani da cm.2;

-gradini scala 10x10 1,20x0,35= 42,00

-pavimento androne-

ingresso: 5,50x2,53= 13,91
 idem 2,75x1,30= 3,57

-pavim.pianerottoli 5 2,53x1,30= 16,44

" " 5 2,53x1,40= 17,71

-sottogradini 10x10 1,20x0,13= 15,60

{stangoni balconi

{per i piani 1°,2°,3°,4°;

4x2 1,50x0,20= 2,40
 " 4x2 6,50x0,20= 10,40
 " 4x2 3,50x0,20= 5,60
 " 4x2 0,50x0,20= 0,80
 " 4x2 1,00x0,20= 1,60
 " 4x2x2 0,90x0,20= 2,88

-stangone perimetrale aggetto

copertura: 2,10x0,20= 0,42
 " 2 9,50x0,20= 3,80
 2x2 2,50x0,20= 2,00
 12,00x0,20= 2,40
 26,00x0,20= 5,20

-battiscopa scala 10x10	0,35x0,15=	5,25
-pianerottoli	5 5,14x0,15=	3,85
"	5 5,34x0,15=	4,00

Sommano.....mq. $159,83 \times L.7000 = L. 1.118.810.=$
=====

30/Art.80

Lastre di pietra di Trani da cm.3 per da
vanzali finestre e balconi -

Piano Terra	2	2,10x0,40=	1,68
" "		2,53x0,40=	1,01
1°,2°,3°,4°,P.	4x8x2	0,90x0,40=	23,04
"	4x2	1,40x0,40=	4,48
finestre scala	4	0,35x0,40=	0,56
finestre lavanderie			
attico:	4x2	1,50x0,40=	4,80
ingresso ascensore	5	0,90x0,25=	1,12

Sommano.....mq. $36,69 \times L.8500 =$ " $311.865.=$
=====

31/Art.85

Battiscopa in marmo da cm.1x8 in opera -
Per i piani 1°,2°,3°,4°;

Vano 1	4x2 x15,40 =	123,20
" 3	4x2 x15,00 =	120,00
" 4	4x2 x16,64 =	133,12
" 5	4x2 x14,20=	113,60
" 8	4x2 x 7,20 =	57,60
" 9	4x2 x16,60 =	132,80
" ripostiglio	4x2 x 5,60 =	44,80

Sommano.....ml. $725,12 \times L.550 =$ " $398.816.=$
=====

32/Art.68

Rivestimento di pareti con piastrelle di
maiolica ecc.

Per i piani 1°, 2°, 3°, 4°

- bagno padronale	4x2x2	3,90x1,50=	93,60
" "	4x2x2	1,55x1,50=	37,20
" di servizio	4x2x2	2,80x1,50=	67,20
" "	4x2x2	1,25x1,50=	30,00
- cucina	4x2x2	4,42x1,50=	106,08
"	4x2x2	3,90x1,50=	93,60
"	4x2	0,30x1,50=	36,00

Sommano.....mq. 463,68 x L.3500=L. 1.622.880.=
=====

33/Art.137

Provvista e posa in opera di persiane avvol-
gibili in plastica -

Per i piani 1°, 2°, 3°, 4°

4x2	1,00x2,60=	20,80
4x2	1,00x2,60=	20,80
4x2	1,60x2,60=	33,28
4x2	1,00x1,60=	12,80
4x2	1,00x2,60=	20,80
4x2x2	1,00x1,60=	25,60
4x2	1,00x2,60=	20,80
4x2	1,00x1,60=	12,80

Sommano.....mq.167,68 x L.5500=" 922.240.=
=====

34/Art.139

Fornitura e posa in opera di cassonetti co-
prirullo in legno abete ecc.

Per i piani 1°, 2°, 3°, 4°;

-frontini	4x2	1,40x0,50=	5,60
	4x2	1,40x0,50=	5,60
	4x2	2,00x0,50=	8,00
	4x2	1,40x0,50=	5,60
	4x2	1,40x0,50=	5,60
	4x2	1,40x0,50=	5,60
	4x2	1,40x0,50=	5,60
	4x2	1,40x0,50=	5,60
-cielini	4x2	1,00x0,40=	3,20
	4x2	1,00x0,40=	3,20

A riportare.....mq. 53,60

Riporto.....mq. 53,60

cielini	4x2	1,60x0,40 =	"	5,12
	4x2	1,00x0,40 =	"	3,20
	4x2	1,00x0,40 =	"	3,20
	4x2	1,00x0,40 =	"	3,20
	4x2	1,00x0,40 =	"	3,20
	4x2	1,00x0,40 =	"	3,20

Sommano.....mq. 74,72 x L.4000 = L. 298.880.=

35/Art.113

Provvista e posa in opera di vasca da bagno
in ghisa porcellanata -
per i piani 1°,2°,3°,4°

- bagno padronale: 4 x 2 = n°8 x L.48.000 = " 384.000.=

36/Art.112

Lavabo in porcellana ecc.per i piani 1°,2°,
3°,4°-

- bagno padronale e di servizio:

4x2x2 = n°16 x L.10.000 = " 160.000.=

37/Art.110

Vaso da cesso all'inglese per i piani 1°,2°,
3°,4°-

- Bagno padronale e di servi-
zio:

4x2x2 = n° 16 x L.14.000 = " 224.000.=

38/Art.111

Provvista e posa in operadi bidet -per i
piani 1-2-3-4;

- bagno padronale 4x2 = n° 8 x L.14.000 = " 112.000.=

39/Art.116

Piatto doccia in opera ecc.

per i piani 1-2-3-4; 4x2 = n°8 x L. 14.000 = " 112.000.=

40/Art.108

Provvista e posa in opera di lavapiatti a due bacini ecc.-
per i piani 1-2-3-4

Cucine: $4 \times 2 = \text{n}^{\circ} 8 \times \text{L.} 22.000 = \text{L. } 176.000.=$
=====

41/Art.109

Provvista e posa in opera di vasca lavapanni -
per i piani 1-2-3-4

$4 \times 2 = \text{n}^{\circ} 8 \times \text{L.} 11.000 = \text{" } 88.000.=$
=====

42/Art.122b

Attacco cromato per lavatrice automatica ecc.
per i piani 1-2-3-4;
nei bagni

$4 \times 2 = \text{n}^{\circ} 8 \times \text{L. } 1500 = \text{" } 12.000.=$
=====

43/Art.117

Contatori tipo Bosco o Siemens :
per gli appartamenti

$4 \times 2 = \text{n}^{\circ} 8 \times \text{L.} 5.500 = \text{" } 44.000.=$
=====

44/Art.99

Tubazione zincata profilata "Mannesmann"
per impianto acqua calda e fredda:

$\text{Kg. } 865 \times \text{L. } 600 = \text{" } 519.000.=$
=====

45/Art.164

Fornitura e posa in opera di scatole sifonate in piombo:
per i bagni e per i piani 1-2-3-4;

$4 \times 2 \times 2 = \text{n}^{\circ} 16 \times \text{L.} 4.000 = \text{" } 64.000.=$
=====

46/Art.171

Tubazione in acciaio nero Ø 60 per aereazione fognaria:

$2 \times 16,00 \times \text{Kg.} 5,00 = \text{Kg.} 160,00 \times \text{L.} 500 = \text{" } 80.000.=$
=====

47/Art.103

Tubazione di ghisa Ø 100 -
-impianto fognante

Bagni $2 \times 16,00 = \text{ml.} 32,00 \times \text{L.} 3.500 = \text{" } 112.000.=$
=====

48/Art.104

Tubazione di ghisa Ø 80

-impianto scarico

cucine

$$2 \times 16,00 = \text{ml. } 32,00 \times \text{L. } 2500 = \text{L. } 80.000.=$$

=====

49/Art.119

Costruzione di pozzetti sifonati ai

piedi delle colonne di scarico dei

bagni e cucine:

$$2 \times 2 = \text{n° } 4 \times \text{L. } 12.000 = \text{" } 48.000.=$$

=====

50/Art.94

Discendenti pluviali in lamiera zin-

cata:

$$4 \times 16,00 = \text{ml. } 64,00 \times \text{L. } 1.100 = \text{" } 70.400.=$$

=====

51/Art.105

Bocchettoni di piombo per imbocco plu-

violi:

$$4 \times \text{Kg. } 12 = \text{Kg. } 48 \times \text{L. } 450 = \text{" } 21.600.=$$

=====

52/Art.149

Corrimano in faggio evaporato lucidato:

-sulla ringhiera delle scale:

$$10 \times 3,20 = \text{ml. } 32,00 \times \text{L. } 2.000 = \text{" } 64.000.=$$

=====

53/Art.86a

Tinteggiatura a tempera e colori -

-Vano scala

$$5 \times 2 \quad 5,50 \times 3,00 = 165,00$$

$$5 \times 2 \quad 2,53 \times 3,00 = 75,90$$

$$5 \quad 5,50 \times 2,53 = 69,57$$

-Androne P.T.

$$5,25 \times 2,65 = 13,91$$

$$3,75 \times 2,65 = 9,94$$

$$0,80 \times 2,65 = 2,12$$

$$3,00 \times 2,65 = 7,95$$

$$1,25 \times 2,65 = 3,31$$

$$3,30 \times 2,65 = 8,74$$

$$2,64 \times 2,65 = 7,00$$

$$5,50 \times 2,53 = 13,91$$

$$2,80 \times 1,40 = 3,92$$

$$\text{Sommano.....mq. } 367,36 \times \text{L. } 280 = \text{" } 102.860.=$$

=====

54/Art.86

Tinteggiatura a latte di calce e colori:

Quantità pari a quella dell'intonaco in
terno Art.47.-

mq. 4197,35

-Si deduce la quantità del

vano scala = " - 367,36

Restano.....mq. 3829,99 x L.80 = L. 306.399.=

55/Art.65

Provvista e posa in opera di paletti di
ferro stendibiancheria:

10xKg.8= Kg.80 x L.400 = " 32.000.=

56/Art.67

Filo di ferro zincato diametro 3/4 m/m.
steso tra i paletti stendibiancheria:

Kg.40 x L.400 = " 16.000.=

57/Art.53

Massetto in calcestruzzo spessore cm.5,
sotto il piano del porticato e marcia=
piede:

2 11,47x9,90= 227,11

4,00x4,00= 16,00

2 26,00x0,80= 41,60

10,00x0,80= 8,00

2,30x0,80= 1,84

Sommano.....mq. 294,55 x L.625= " 184.093.=

58/Art.123

Illuminazione scale,androne ingresso e
porticato:

-centri luminosi n°15 x L.7000 = " 105.000.=

59/Art.124

Impianto elettrico:

-Punti luce

-P.T. locali sgombero n° 2

-1°,2°,3°,4° Piano -Appar
tamenti - 4x2x10 = " 80

-Attico 2x4 = " 8

Sommano.....n° 90 x L. 2300 = " 207.000.=

60/Art.125

Impianto elettrico:

Punti presa 6 Amp.

-P.T.locali sgombero n. 2

-1°,2°,3°,4° Piano -Appar=
tamenti: 4x2x14 = "112

-locali attico 4x2 = " 8

Sommano.....n° 122 x L. 1800 = L. 219.600.=
=====

61/Art.126

Impianto elettrico:

Prese corrente 15 Amp.

P.T. locale n° 1

Appartamenti 4x2x3 = " 24

Sommano.....n° 25 x L.2100 = " 52.500.=
=====

62/Art.127

Costruzione di linea elettrica per

campanelli ecc. ml. 50,00 x L.1500 = " 75.000.=
=====

63/Art.127b

Provvista e posa in opera di valvola au=
tomatica Zeus -

Una per appartamento: 4x2 = n° 8 x L. 5000 = " 40.000.=
=====

64/Art.128

Costruzione linea elettrica apripor=
tone ecc.

ml.50,00 x L.1800 = " 90.000.=
=====

65/Art.128b

Quadro elettrico per alloggi tipo-

-per gli appartamenti: 4x2 = n° 8 x L. 12.000= " 96.000.=
=====

66/art.124b

Impianto citofonico del tipo Siemens

-per gli appartamenti: 4x2 = n° 8 x L.20.000 = " 160.000.=
=====

67/Art.130

Impianto televisivo, ecc.

Una presa per ogni alloggio: 4x2= $\frac{n.8}{=====}$ x L.10.000 = L. 80.000.=

68/art.130b

Impianto di messa a terra pper tutte

le prese di corrente ecc. $\frac{n^o 1}{=====}$ x L.80.000 = " 80.000.=

68'/Art.180

Predisposizione impianto telefonico -

Prese $\frac{n^o 8}{=====}$ x L.4000 = " 32.000.=

69/art.179

Ascensori : $\frac{n^o 1}{=====}$ x L. 2.500.000 = " 2.500.000.=

Sommano.....L. 47.191.157.=
=====

L. 47.191.157 x n.2 corpi~~4~~ = L. 94.382.314=

IMPIANTO RISCALDAMENTO

70/Art.174

Caldaia tipo "Marina" completa da
14 mq.

$\frac{n^o 1}{=====}$ x L.680.000= " 680.000.=

71/Art.170

Vaso di espansione, completo -

$\frac{n^o 1}{=====}$ x L.20.000 = " 20.000=

72/Art.168

Elettropompe centrifughe -complete

$\frac{n. 2}{=====}$ x L.130.000 = " 260.000=

73/Art.172

Radiatori in ghisa -completi

mq: $\frac{290}{=====}$ x L.10.900= " 3.161.000.=

74/art.171

Tubazione nera trafilata
"Mannesmann" -

$\frac{Kg.2800}{=====}$ x L. 500 = " 1.400.000=

75/art.173

Rivestimento tubazioni con lana di
vetro ecc. ml.180,00 x L.1400 = L. 252.000.=
=====

76/Art.176

Bruciatore di combustibile liquido
ecc. n° 1 x L.350.000 = " 350.000.=
===

77/Art.167

Serbatoio in lamiera per gasolio:
n° 1 x L.200.000 = " 200.000.=
=====

78/Art.169

Quadro elettrico completo di tutte
le apparecchiature ecc. n°1 x L.50.000 = " 50.000.=
=====

79/Art.147

Canna fumaria tipo SHUNT
ml.21,00 x L.9.000 = " 189.000.=
=====

80/Art.127b

Autoclave mono-blocco completo
da 1000 lt. n° 1 x L.2.400.000 = " 2.400.000.=
===

SOMMANO I LAVORI A FORFAIT.....L. 103.344.314.=
=====

F A B B R I C A T O N.6

L A V O R I A M I S U R A

1/Art.1

Scavo in terra a sezione obbligata -
per dar posto alle fondazioni:

3	24,20x1,50x2,00=	217,80
4	1,85x1,50x2,00=	22,20
4	4,25x1,50x2,00=	51,00

Sommano.....mc.291,00 xL.1500=L. 436.500=
=====

2/Art.31

Calcestruzzo cementizio dosato a qli
3,00 di cemento per strutture di fon=
dazione -

Travi rovesce:

longitudinali

3	24,20x1,50x0,45=	49,00
3	23,20x0,50x0,80=	27,84

trasversali

4	1,85x1,50x0,45=	4,99
4	2,85x0,50x0,80=	4,56
4	4,25x1,50x0,45=	11,47
4	5,25x0,50x0,80=	8,40

Ascensore

2,60x2,80x0,45=	3,27
-----------------	------

Pareti

2	1,90x0,20x1,55=	1,17
2	1,50x0,20x1,55=	0,93

Pilastri

18	0,45x0,45x0,75=	2,73
6	0,30x0,40x0,75=	0,54
2	0,20x0,40x0,75=	0,12

Sommano.....mc.115,02 x L.15000=" 1.725.300=
=====

3/Art.32

Calcestruzzo dosato a qli 2,00:

Muratura tra i pilastri di fondazione:

2x2	2,90x0,40x0,50=	2,32
2x2	2,30x0,40x0,50=	1,84
2x2	3,40x0,40x0,50=	2,72
2	2,70x0,40x0,50=	1,08
2	3,60x0,40x0,50=	1,44
2	1,45x0,40x0,50=	0,58
2	3,60x0,40x0,50=	1,44
	2,80x0,40x0,50=	0,56
4	2,95x0,40x0,50=	2,36
4	5,35x0,40x0,50=	4,28

Sommano.....mc. 18,62 x L.10.000= L. 186.200.=
=====

4/Art.52

Vespaio in pietra calcarea assestato
a mano ecc.

P.T.sotto i pavimenti:

2	9,30x2,85x0,30=	15,90
2	9,30x5,25x0,30=	29,29
	2,80x5,25x0,30=	4,41

Drenaggio intorno al fabbricato:

2	23,20x0,40x1,55=	28,76
2	10,60x0,40x1,55=	13,14

Sommano.....mc. 91,50 x L.1900= " 173.850=
=====

5/Art.62

Ferro omogeneo in opera per c.a.

Quantità di cui al precedente n.d'ord.

2 art.31 - mc.115,02 xKg.60=Kg.6901,20 x L.180 = " 1.242.221=
=====

6/Art.30

Stratificazione di asfalto orizzon=
tale e verticale :

-sullo spiccato delle fonda=
zioni:

2x2 2,90x0,50= 5,80

2x2 2,30x0,50= 4,60

2x2 3,40x0,50= 6,80

2 2,70x0,50= 2,70

2 3,60x0,50= 3,60

2 1,45x0,50= 1,45

2 3,60x0,50= 3,60

2,80x0,50= 1,40

4 2,95x0,50= 5,90

4 5,35x0,50= 10,70

verticale

2 23,20x1,55=71,92

2 9,60x1,55= 29,76

Sommano...mq.148,23 x L.700=

L. 103.761.=

=====

Sommano i lavori a misura....L.3.867.832.=

=====

F A B B R I C A T O N.6

L A V O R I A F O R F A I T

- - - - -

1/Art.31b

Calcestruzzo a qli 3,00 per opere in
c.a. -

Travi e pilastri

Pilastri

P.T.; 1°, 2°, 3° 4° Piano 5x25 0,30x0,35x3,00= 40,95
Attico 16 0,30x0,30x2,40= 3,45

Travi

Copertura P.T., 1°, 2°, 3° P.

4x2x2 10,30x0,80x0,22= 29,00

4x2 10,30x0,90x0,22= 16,31

4x2x2 2,35x0,60x0,22= 4,96

4x2 0,35x0,60x0,22= 0,37

4x2 1,35x0,60x0,22= 1,42

4x2 4,90x0,60x0,22= 5,17

4x2 3,70x0,20x0,80= 4,74

4 2,80x0,30x0,22= 0,74

Copertura 4° piano 23,00x0,80x0,22= 4,04

2 10,40x0,90x0,22= 4,11

2 10,40x0,80x0,22= 3,66

2 2,50x0,60x0,22= 0,66

2 1,50x0,60x0,22= 0,39

2 4,90x0,60x0,22= 1,29

2,80x0,30x0,22= 0,18

2 3,70x0,20x0,80= 1,18

Copertura attico: 18,80x0,80x0,22= 3,30

2 8,00x0,80x0,22= 2,82

2,80x0,60x0,22= 0,37

A riportare.....mc.129,11

Riporto.....mc.129,11

2 5,15x0,60x0,22= " 1,52

2,80x0,70x0,22= " 0,43

Pareti ascensore:

2 1,90x0,20x18,00= " 13,68

2 1,50x0,20x18,00= " 10,80

Soletta copertura

ascensore: 1,50x1,90x0,30 = " 0,85

Sommano...mc.156,39 x L.18500= L. 2.893.215.=
=====

2/art.62b

Ferro ad aderenza migliorata in opera
per armatura strutture in c.a.

Quantità di cui al precedente n.d'ord.

1 art.31b : mc.156,39xKg.100=Kg.15639 x L.200= " 3.127.800.=
=====

3/Art.37a

Solaio in laterizio e c.a. gettato in
opera per luci fino a mt.5,50-

Copertura P.T.,1°,2°,3°,4°

Piano: 5x2 9,10x2,35= 213,85

5x2 9,40x4,90= 460,60

Aggetti anteriori 4x2 4,60x1,00= 36,80

4x2 1,05x0,20= 1,68

4x2 1,10x0,40= 3,52

4x2 2,05x0,20= 3,28

Aggetti posteriori 4x2 1,95x0,25= 3,90

4x2 1,10x0,40= 3,52

4x2 3,15x0,25= 6,30

4x2 4,00x0,75= 24,00

Solaio cop.4°Piano 24,20x0,55= 13,31

2 10,70x0,75= 16,05

2,80x0,50= 1,40

2 10,00x0,45= 9,00

18,80x2,75= 51,70

2,80x5,25= 14,70

Sommano.....mq. 863,61 x L.5200= " 4.490.772.=
=====

5/Art.34

Rampe e pianerottoli di scale:

-Pianerottoli	5	2,80x1,40=	19,60
	5	1,60x2,50=	20,00
-Rampe	9	2,70x1,20=	29,16

Sommano.....mq. 68,76 x L.5900= L. 405.684.=
=====

6/Art.25

Muratura a cassetta dello spessore da
cm.27 in sù ecc.

1°,2°,3°,4° Piano:

Tampagnatura prospetto
anteriore:

4x2 3,00x3,00= 72,00

4x2 0,60x3,00= 14,40

4x2 2,80x3,00= 67,20

4x2 0,60x3,00= 14,40

4x2 4,20x3,00=100,80

4x2 3,30x3,00= 79,20

Prospet.posteriore: 4x2 6,20x3,00=148,80

2x4x2 0,20x3,00= 9,60

4x2 4,00x3,00= 96,00

Tamp.laterale 4x2 3,00x3,00= 72,00

4x2 5,40x3,00=129,60

Sommano.....mq. 804,00 x L.5500= " 4.422.000.=
=====

7/Art.17

Muratura in tufo spessore cm.20-

Tampagnatura locale

P.T.

2 3,90x3,00= 23,40

2 2,90x3,00= 17,40

2 2,10x3,00= 12,60

2 2,50x3,00= 15,00

2 3,60x3,00= 21,60

2 2,50x3,00= 15,00

2 2,95x3,00= 17,70

2 0,45x3,00= 2,70

3,90x3,00= 11,70

Sommano.....mq.137,10 x L.2000 = " 274.200.=
=====

8/Art.23

Maratura di mattoni forati in foglio spessore mm.8/10-

Tramezzi interni

1°,2°,3°,4°Piano

	2x4	5,80x3,00=	139,20
	4x2	3,00x3,00=	72,00
	4x2x2	3,50x3,00=	168,00
	4x2	1,10x3,00=	26,40
	4x2	1,90x3,00=	45,60
	4x2x2	1,30x3,00=	62,40
	4x2x2	0,75x3,00=	36,00
	4x2x2	2,20x3,00=	105,60
	4x2	1,70x3,00=	40,80
	4x2	7,70x3,00=	184,80
	4x2	1,90x3,00=	45,60
	4x2	5,70x3,00=	136,80
	4x2	1,90x3,00=	45,60
scala	4x2	2,80x3,00=	67,20
attico	2x7	3,60x2,40=	120,96
	2x2x2	7,40x2,40=	142,08
	5	2,80x2,40=	33,60

Sommano.....mq.1472,64 x L.1500= L. 2.208.960=

9/Art.45

Fornitura e posa in opera di polistirolo

espanso-

Copertura terrazzo: 2 11,20x10,70= 239,68
2,80x4,00 = 11,20

Sommano.....mq.250,88 x L.600 = " 150.528.=

10/Art.43

Manto di asfalto dello spessore di m/m.12:

Impermeabilizzazione ter-

razzo:

	2	11,20x10,70=	239,68
"	"	2,80x4,00 =	11,20
copertura attico		18,80x4,50 =	84,60
"		5,35x4,00 =	21,40
balconi	4x2	4,60x1,00=	36,80
	4x2	2,40x1,00=	19,20
	4x2	4,00x1,30 =	41,60

Sommano..... mq.454,48 x L.1300= " 590.824.=

11/Art.42

Lastre di Cxursi

Imperm.terrazzo 2 11,20x10,70=239,68

2,80x4,00 = 11,20

Cop.attico 18,80x4,50 = 84,60

5,35x4,00 = 21,40

Sommano.....mq. 356,88

Si deduce vani lavanderie

scala - 18,00x3,80= 68,40

5,30x3,20= 16,96

A detrarre.....mq. 85,36

Restano.....mq.271,52 x L.2000= L. 543.040.=
=====

12/Art.64

Provvisa e posa in opera di ringhiere
in ferro altezza mt.1,00 -

Parapetti scale 10 x3,20= ml.32,00

" balconi

4x2 x 6,40= " 51,20

4x2 x 5,50= " 44,00

4x2x2 x 1,50= " 24,00

Ringhiera terraz=

zo: 2 x24,20= " 48,40

2 x10,85= " 21,70

P.T.inferiate fi=

nestre: 2 x 1,50= " 3,00

Sommano....ml.224,30xKg.18=Kg.4037,40xL.420="1.695.708
=====

13/Art.132b

Portone d'ingresso principale in legno

abete dogato - 1,60x2,50=mq.4,00 x L.16000 = " 64.000
=====

14/Art.134

Infissi per i locali di sgombero-

Attico lavanderie 2x4 0,70x2,10=11,76

Accesso terrazzo 2 0,70x2,10= 2,94

Sala macchine 0,70x2,10= 1,47

Sommano.....mq.16,17 x L.8000 = " 129.360.=
=====

15/Art.166

Provvisa e posa in opera di porta in ferro-

P.T. locali 4 0,80x2,10=mq.6,72 x L.12000 = " 80.640.=
=====

16/Art.134

Porte di ingresso agli appartamenti
in abete verniciato

1°, 2°, 3°, 4°P.

$$2 \times 4 \quad 1,05 \times 2,25 = \text{mq. } \underline{\underline{18,90}} \times \text{L. } 16000 = \text{L. } 302.400.$$

17/Art.133

Porte interne in legno abete ecc.

1°, 2°, 3°, 4°Piano

$$4 \times 2 \times 7 \quad 0,80 \times 2,10 = 94,08$$

$$4 \times 2 \times 2 \quad 0,70 \times 2,10 = \underline{23,52}$$

$$\text{Sommano.....mq. } \underline{\underline{117,60}} \times \text{L. } 10400 = \text{" } 1.223.040=$$

18/Art.135

Infissi esterni in legno abete ecc.

$$1^\circ, 2^\circ, 3^\circ, 4^\circ \text{Piano} \quad 4 \times 2 \times 5 \quad 0,80 \times 2,31 = 73,92$$

$$4 \times 2 \quad 0,80 \times 1,31 = 8,38$$

$$4 \times 2 \quad 0,60 \times 1,31 = \underline{6,29}$$

$$\text{Sommano.....mq. } \underline{\underline{88,59}} \times \text{L. } 12000 = \text{" } 1.063.080=$$

19/Art.165

Provviste e posa in opera di telai in pro-
filato di ferro e vetri ecc.

$$\text{Finestre piano terra} \quad 2 \quad 1,50 \times 0,70 = 2,10$$

Finestre locali atti-
co:

$$2 \times 4 \quad 1,40 \times 0,70 = \underline{7,84}$$

$$\text{Sommano.....mq. } \underline{\underline{9,94}} \times \text{L. } 9000 = \text{" } 89.460=$$

20/Art.165a

Finestre in ferro con vetri U-Glass-

$$\text{Finestre scala} \quad 2 \quad 0,35 \times 13,00 = \text{mq. } \underline{\underline{9,10}} \times \text{L. } 12000 = \text{" } 109.200=$$

21/Art.47

Intonaco civile liscio a tre strati ecc.

$$\text{vano 1; } \quad 4 \times 2 \times 2 \quad 1,90 \times 3,00 = 91,20$$

$$\text{"} \quad 4 \times 2 \times 2 \quad 1,85 \times 3,00 = 88,80$$

$$\text{"} \quad 4 \times 2 \quad 1,85 \times 1,90 = 28,12$$

$$\text{Vano 2/3; } \quad 4 \times 2 \times 2 \quad 3,00 \times 3,00 = 144,00$$

$$4 \times 2 \times 2 \quad 4,00 \times 3,00 = 192,00$$

$$4 \times 2 \quad 4,00 \times 3,00 = \underline{96,00}$$

$$\text{A riportare.....mq. } \underline{\underline{640,12}}$$

	Riporto.....	mq. 640,12
vano 4	4x2x2 1,30x1,50=	31,20
	4x2x2 1,70x1,50=	40,80
	4x2 1,30x1,70=	17,68
vano 5	4x2x2 2,50x1,50=	60,00
	4x2x2 1,70x1,50=	40,80
	4x2 2,50x1,70=	34,00
vano 6	4x2x2 4,40x3,00=	211,20
	4x2x2 3,70x3,00=	177,60
	4x2 3,80x3,70=	112,48
vano 7	4x2 1,90x0,60=	9,12
	4x2x2 4,70x3,00=	225,60
	4x2x2 3,00x3,00=	144,00
vano 8	4x2 4,10x3,00=	98,40
	4x2 1,90x0,60=	9,12
	4x2x2 3,25x3,00=	156,00
vano 9	4x2x2 2,80x3,00=	134,40
	4x2 3,25x2,80=	72,80
	4x2x2 4,40x3,00=	211,20
vano 10	4x2x2 3,50x3,00=	168,00
	4x2 3,65x3,50=	102,20
	4x2 1,60x0,75=	9,60
scale pareti	4x2x2 5,60x3,00=	268,80
	4x2x2 1,10x3,00=	52,80
	4x2 5,60x1,10=	49,28
scale sottorampe e pianerottoli-	5x2 6,20x3,00=	186,00
	5x2 2,80x3,00=	84,00
	5 6,20x2,80=	86,80
Androne a p.T.	2,80x2,65=	7,42
	2 4,20x2,65=	22,26
	2 1,60x2,65=	8,48
	2 2,50x2,65=	13,25
	2 2,95x2,65=	13,63
	2 0,50x2,65=	2,65
locali attico	4x2x2 3,60x2,40=	138,24
	4x2x2 1,67x2,40=	64,12
	4x2 3,60x1,67=	48,09
locale macchine	2 2,80x2,40=	13,44
	2 2,75x2,40=	13,20
	2,80x2,75=	7,70

A riportare.....mq. 3786,48

	Riporto.....mq.	3786,48	
Scala	2 5,60x2,40= "	26,88	
	2 2,80x2,40= "	13,44	
	5,60x2,80= "	<u>15,68</u>	
	Sommano.....mq.	<u>3842,48</u>	x L.580= L. 2.228.638.=

22/Art.46b

Intonaco comune fratezzato:

Locali a P.T.	(1)	2	2,30x2,65=12,19
		2	3,90x2,65=20,67
			3,90x2,30= 8,97
	(2)		2,20x2,65= 5,83
			2,50x2,65= 6,62
			1,70x2,65= 4,50
			3,90x2,65=10,33
		$\frac{1}{2}$	$(3,90+2,50) \times 1,70= 5,44$
	(3)		3,90x2,65=10,33
			4,10x2,65=10,86
			2,50x2,65= 6,62
			2,10x2,65= 5,56
			2,80x2,65= 7,42
			2,80x3,90=10,92
		$\frac{1}{2}$	$(3,90+2,50) \times 1,70 = 5,44$
Vano ascensore		4	1,50x16,00= <u>96,00</u>

Sommano.....mq.	227,70	x L.490=	" 111.573.=
	<u>=====</u>		

23/Art.49

Intonaco di malta bestarda lisciata-

Intradosso solaio a P.T.	2	4,00x1,10= 8,80
	2	5,90x3,50=41,30
	$\frac{1}{2} \times 2$	$(5,90+7,40) \times 1,50 =19,95$
	2	8,40x2,50=42,00
	$\frac{1}{2} \times 2$	$(7,40+10,50) \times 2,50 =44,75$
	2	4,60x1,00= 9,20
Intradosso balconi	4x2	4,60x1,00=36,80
	4x2	2,40x1,00=19,20
	4x2	4,00x1,30= <u>41,60</u>

Sommano.....mq.	263,60	x L.550=	" 144.980.=
	<u>=====</u>		

23'/Art.86a

Tinteggiatura a tempera e colori -

Vano scala	5x2	6,20x3,00=186,00
	5x2	2,80x3,00= 84,00
	5	6,20x2,80= 86,80
Androne P.T.		2,80x2,65= 7,42
	2	4,20x2,65= 22,26
	2	1,60x2,65= 8,48
	2	2,50x2,65= 13,25
	2	2,95x2,65= 13,63
	2	0,50x2,65= 2,65

Sommano.....mq.424,49 x L.280 = L. 118.857.=
=====

23'/Art.86

Tinteggiatura a latte di calce e colori:

Tinteggiatura interni-

Quantità pari all'intonaco art.47 -

mq. 3842,48

Si deduce quantità vano scala

art. 86/a = " - 424,49

Restano.....mq.3417,99 x L. 80 =" 273.439.=
=====

24/Art.50b

Rivestimento esterno mediante applica-
zione di intonaco plastico ecc.

P.T. -Pilastri	18	1,80x2,65= 85,86
" murature		11,50x2,65= 30,47
	2	3,10x2,65= 16,43
	2	2,10x2,65= 11,13
	2	1,00x2,65= 5,30
	2	2,50x2,65= 13,25
	2	2,95x2,65= 15,63
	2	0,45x2,65= 2,38

A riportare.....mq. 180,45

Riporto.....mq.	180,45
Prospet.ant.e post. 2	23,20x13,20= " 612,48
" " lat. 2	10,00x13,20= " 264,00
4x2	1,00x3,00= " 24,00
4x2	1,20x3,00 = " 28,80
4x2	3,00x13,20= " 316,80
4x2	0,80x3,00 = " 19,20
Locali attico	18,00x2,65 = " 47,70
2	3,80x2,65 = " 20,14
2	7,40x2,65 = " 39,22
2	5,30x2,65 = " 28,09
	3,20x2,65 = " 8,48

Sommano.....mq.1589,36 x L.2500 = L. 3.973.400=
=====

25/Art.57

Pavimento di marmette cm.30x30 o 33x33

1°,2°,3° e 4° Piano

Vano 1	4x2	1,90x1,85= 28,12
" 2/3	4x2	4,00x3,00= 96,00
" 6	4x2	3,70x3,80=112,48
" "	4x2	1,90x0,60= 9,12
" 7	4x2	4,10x3,00= 98,40
" "	4x2	1,90x0,60= 9,12
" 8	4x2	3,25x2,80= 72,80
" 9	4x2	3,65x3,50=102,20
" "	4x2	1,60x0,75= 9,60
" 10	4x2	5,60x1,10= 49,28
locali attico	4x2	3,60x1,67= 48,09
" ascensore		2,80x2,75= 7,70

Sommano.....mq.642,91 x L.2500= " 1.607.275=
=====

26/Art.61ter

Pavimento in piastrelle di grès smaltato-

* Vano 4 $4 \times 2 \quad 1,30 \times 1,70 = 17,68$

Vano 5 $4 \times 2 \quad 2,50 \times 1,70 = 34,00$

Sommano.....mq.51,68 x L.5500 = L. 284.240.=
=====

27/Art.61b

Pavimento in grès rosso $7\frac{1}{2} \times 15$

-balconi $4 \times 2 \quad 4,60 \times 1,00 = 36,80$

$4 \times 2 \quad 2,40 \times 1,00 = 19,20$

$4 \times 2 \quad 4,00 \times 1,30 = 41,60$

-Locali a P.T. (1) $2,30 \times 3,90 = 8,97$

$\frac{1}{2}(3,90+2,50) \times 1,70 = 5,44$

(2) $2,70 \times 3,90 = 10,53$

$\frac{1}{2}(3,90+2,50) \times 1,70 = 5,44$

Sommano.....mq.127,98 x L.2800= " 358.344.=
=====

28/Art.58

Pavimento di piertini pavimentazione por-
ticato e marciapiede :

$25,00 \times 1,00 = 25,00$

$25,00 \times 0,60 = 15,00$

2 $6,75 \times 3,10 = 41,85$

$\frac{1}{2} \times 2(6,75+8,25) \times 1,50 = 22,50$

2 $8,25 \times 2,50 = 41,25$

$\frac{1}{2} \times 2(8,25+11,40) \times 2,50 = 49,12$

Sommano.....mq.194,72 x L.1300 = " 253.136=
=====

29/Art.81

Lastre di pietra di Trani da cm.2

Gradini scala $9 \times 10 \quad 1,20 \times 0,35 = 37,80$

Pav.androne ingresso $6,00 \times 2,50 = 15,00$

$\frac{1}{2}(5,00+1,50) \times 2,00 = 7,50$

$4,30 \times 2,80 = 12,04$

A riportare.....mq.72,34

Riporto.....mq.72,34

Si deduce vano ascen

sore: 1,90x1,90= - 3,61

Pianerottoli

5 2,80x1,40= " 19,60

" 5 2,80x1,70= " 23,80

Sottogradini 9x10 1,20x0,13= " 14,04

Stangoni balco=

ni: 4x2 1,00x0,20= " 1,60

4x2 4,60x0,20= " 7,36

4x2 0,80x0,20= " 1,28

4x2 0,50x0,20= " 0,80

4x2 4,00x0,20= " 6,40

4x2 1,00x0,20= " 1,60

Stangone perimetrale agget

to copertura: 31 1,80x0,20= " 11,16

Battiscopa sca=

la: 9x10 0,35x0,15= " 4,72

Battiscopa pianerottoli:

5 5,60x0,15= " 4,20

5 6,20x0,15= " 4,65

Sommano.....mq. 3,61 173,55

A detrarre " 3,61

Restano.....mq. 169,94 x L.7000 = L. 1.189.580.=
=====

30/Art.80

Lastre di pietra di Trani da cm.3 per davan-
zali finestre e balconi-

P.T. soglia ingresso: 1,80x0,50= 0,90

" " locali 4 0,80x0,20= 0,64

" " finestre 2 1,40x0,40= 1,12

1°,2°,3°e 4°P. 4x6x2 0,80x0,40=15,36

4x2 0,60x0,40= 1,92

A riportare.....mq.19,94

Riporto.....mq.19,94			
finestre scala	2	0,35x0,40="	0,28
" locali attico	8	1,40x0,40="	4,48
" locali ascensore			
e ingr.attico:	3	0,70x0,40="	<u>0,84</u>
Sommano.....mq. 25,54 x L.8500= L. 217.090.=			
=====			

31/Art.85

Battiscopa in marmo da cm; lx8 in opera ecc.

Per i piani 1-2-3-4°

Vano 1	4x2x	7,50= ml.	60,00
" 6	4x2x	16,20= "	129,60
" 7	4x2x	15,40= "	123,20
" 8	4x2x	12,10= "	96,80
" 9	4x2x	15,80= "	126,40
" 10	4x2x	13,40= "	<u>107,20</u>

Sommano.....ml.643,20 x L. 550 = " 353.760.=

=====

32/Art.68

Rivestimento di pareti con piastrelle maiolicate ecc.

per i piani 1°,2°,3°,4°

-antibagno	4x2x2	1,30x1,50=	31,20
	4x2x2	1,70x1,50=	40,80
-bagno	4x2x2	2,50x1,50=	60,00
	4x2x2	1,70x1,50=	40,80
-cucina	4x2x2	4,00x1,50=	96,90
	4x2x2	3,00x1,50=	<u>72,00</u>

Sommano.....mq.340,80 x L.3500 = " 1.192.800.=

=====

33/Art.137

Provista e posa in opera di persiane av=

volgibili in plastica -
per i piani 1°, 2°, 3°, 4°;

4x2x5 0,90x2,51=112,95

4x2 0,90x1,51= 10,87

4x2 0,70x1,51= 8,45

Sommano.....mq.132,27 x L.5500=L. 727.485=
=====

34/Art.189

Fornitura e posa in opera du cassonetti
corpirullo in legno abete ecc.

-frontini 4x2x5 1,30x0,50= 26,00

4x2 1,30x0,50= 5,20

4x2 1,10x0,50= 4,40

-cieli 4x2x5 0,90x0,40= 14,40

4x2 0,90x0,40= 2,88

4x2 0,70x0,40= 2,24

Sommano.....mq.55,12 x L.4000 = " 220.480.=
=====

35/Art.113

Provvista e posa in opera di vasca da bagno
in ghisa porcellanata ecc.

-per i bagni n° 8 x L.48.000 = " 384.000.=
=====

36/Art.112

Lavabo in porcellana per il bagno e antiba=

gno : 4x2x2 = n° 16 x L.10.000 = " 160.000.=
=====

37/ART.110

Vaso da cesso all'inglese:

per il w.c. 2x4 = n° 8 a L.14.000 = " 112.000.=
=====

38/Art.111

Provvista e posa in opera di bidet

per il w.c. 2x4 = n° 8 a L.14.000 = L. 112.000.=
 ===

39/Art.116

- -

- -

- -

40/Art.108

Provvista e posa in opera di lavapiatti
a due bacini -

per le cucine 4x2 = n° 8 a L.22.000 = " 176.000.=
 =====

41/Art.109

Provvista e posa in opera di vasca lava=
panni ecc.

4x2 = n° 8 a L. 11.000 = " 88.000.=
 =====

42/Art.122b

Attacco cromato per lavatrice automatica-
nei w.c.

4x2 = n° 8 a L.1.500 = " 12.000.=
 =====

43/Art.117

Contatori tipo Bosco o Siemens

uno per appartamento: 4x2 = n° 8 a L.5.500 = " 44.000.=
 =====

44/Art.99

Tubazione zincata trafilata "Mannesmann"
per impianto acqua calda e fredda:

Kg.850 x L. 600 = " 510.000.=
 =====

45/art.164

Fornitura e posa in opera di scatole sifona
te in piombo -

per i bagni 4x2 = n°8 a L.4.000 = " 32.000.=
 =====

46/Art.171

Tubazione in acciaio nero Ø 60 per aerea=
zione fogna - 2x16,00xKg.5,00=Kg.160 a L.500 = " 80.000=
 =====

47/art.103

Tubazione di ghisa $\varnothing$ 100 -

impianto fognante W.C. $2 \times 16,00 = \text{ml. } 32,00 \times \text{L. } 3500 =$ L. 112.000.=
=====

48/Art.104

Tubazione di ghisa $\varnothing$ 80:

impianto scarico cucine: $2 \times 16,00 = \text{ml. } 32,00 \times \text{L. } 2500 =$ " 80.000.=
=====

49/Art.119

Costruzione di pozzetti sifonati ai piedi
delle colonne di scarico dei bagni e cu-

cine: $2 \times 2 = \text{n}^{\circ} 4 \times \text{L. } 12.000 =$ " 48.000.=
=====

50/Art.94

Discendenti pluviali in lamiera zincata:

$2 \times 2 \times 16,00 = \text{ml. } 64 \times \text{L. } 1100 =$ " 70.400.=
=====

51/Art.105

Bocchettoni di piombo per imbocco plu-

viali: $4 \times \text{Kg. } 12 = \text{Kg. } 48 \times \text{L. } 450 =$ " 21.600.=
=====

52/Art.149

Corrimano in faggio evaporato lucidato:

sulla ringhiera delle scale

$10 \times 3,20 = \text{ml. } 32,00 \times \text{L. } 2000 =$ " 64.000.=
=====

53/Art.65

Provvista e posa in opera di paletti di

ferro stendibiancheria:

$10 \times \text{Kg. } 8 = \text{Kg. } 80 \times \text{L. } 400 =$ " 32.000.=
=====

54/Art.67

Filo di ferro zincato diametro 3/4

steso fra i paletti stenditoi:

$\text{Kg. } 40 \times \text{L. } 4000 =$ " 16.000.=
=====

55/Art.53

Massetto in calcestruzzo spessore cm.5:

Sotto il pavimento calpestio

P.T. 2 12,50x10,50=mq.262,50 x L.625 = L. 164.062.=
=====

56/Art.123

Illuminazione scale,androne ingresso e
porticato:

-centri luminosi n° 15 x L.7000 = " 105.000.=
=====

57/Art.124

Impianto elettrico:

-Punti luce

-locali a P.T/ n° 3

-Appartamenti 4x2x14 = " 112

-Locali attico " 9

Sommano.....n° 124 x L. 2300 = " 285.200.=
=====

58/Art.125

Impianto elettrico:

-Punti presa 6 Amp.

P.T. locali n° 3

Appartamenti 4x2x14 = " 112

Locali attico " 9

Sommano.....n° 124 x L. 1800 = " 223.200.=
=====

59/Art.126

Impianto elettrico:

Prese corrente 15 Amp.

-Locali a P.T. n° 2

-Appartamenti 4x2x3 = " 24

Sommano.....n° 26 x L. 2100 = " 54.600=
=====

60/Art.127

Costruzione di linea elettrica per cam=
panelli ecc.

ml.50,00 x L.1500 = L. 75.000.=
=====

61/Art.127b

Provvisatae posa in opera di valvola auto
matica Zeus -

Una per appartamento 4x2 = n° 8 x L. 5000 = " 40.000.=
=====

62/Art.128

Costruzione linea elettrica apriporto
ne cc.

ml.50 x L.1800 = " 90.000.=
=====

63/Art.128b

Quadro elettrico per alloggi tipo ecc.

-per gli appartamenti 4x2 = n° 8 x L. 12.000 = " 96.000.=
=====

64/Art.124b

Impianto citofonico del tipo Siemens ecc.

per gli appartamenti 4x2 = n°16 x L.20.000 = " 160.000.=
=====

65/Art.130

Impianto televisivo ecc.

-una presa per ogni alloggio:

4x2 = n° 8 x L. 10.000= " 80.000.=
=====

65'/Art.180

Predisposizione impianto telefonico

4x2 = n° 8 x L.4000 = " 32.000.=
=====

66/Art.130b

Impianto di messa a terra per tutte le
prese di corrente ecc.

n° 1 x L.80.000 = L. 80.000.=
=====

67/Art.179

Ascensore

n° 1 x L.2.500.000 = " 2.500.000=
=====

S o m m a n o.....L. 43.258.050=

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E AUTOCLAVE
=====

68/Art.174a

Caldaia tipo "Marina" completa da 6 a 9

mq. n° 1 x L. 400.000 = " 400.000=
=====

69/Art.170

Vaso di espansione, completo ecc.

n° 1 x L.20.000 = " 20.000=
=====

70/Art.168

Elettropompe centrifughe complete:

n° 2 x L. 130.000 = " 260.000=
=====

71/Art.172

Radiatori in opera completi :

mq. 115 x L. 10.900 = " 1.253.500.=
=====

72/Art.171

Tubazione nera trafilata "Mannesmann"

Kg. 1250 x L.500 = " 625.000.=
=====

73/art.173

Rivestimento tubazioni con lana di vetro ecc.

ml. 150 x L.1.400 = L. 210.000.=
=====

74/Art.176

Bruciatore di combustibile liquido ecc.

n° 1 x L. 350.000 = " 350.000.=
=====

75/Art.167

Serbatoio in lamiera per gasolio:

n° 1 x L. 200.000 = " 200.000.=
=====

76/Art.169

Quadro elettrico completo di tutte le apparecchiature ecc.

n° 1 x L. 50.000 = " 50.000.=
=====

77/Art.147

Canna fumaria tipo SHUNT

ml.21,00 x L.9.000 = " 189.000.=
=====

78/Art.177c

Autoclave monoblocco da 800 lt.completo:

n° 1 x L.2.300.000 = " 2.300.000.=
=====

SOMMANO I LAVORI A FORFAIT.....L. 49.119.550.=
=====

F A B B R I C A T O (5) e 7 - 8 - 9

L A V O R I A M I S U R A

=====

1/Art.1

Scavo in terra a sezione onnligata:

-per dar posto alle fondazio=

ni:	2	29,00x1,50x2,00=	174,00
	2	12,30x1,50x2,00=	73,80
	2	3,70x1,50x2,00=	22,20
	2	3,00x1,50x2,00=	18,00
	2	8,20x1,50x2,00=	49,20
		1,50x2,70x2,00=	8,10

Sommano.....mc.345,30 x L.1500=L. 517.950.=
=====

2/Art.31

Calcestruzzo cementizio dosato a qli 3,00

per strutture di fondazione:

Travi rovesce

longitudinali	2	29,00x1,50x0,45=	39,15
	2	28,00x0,50x0,80=	22,40
	2	12,30x1,50x0,45=	16,60
	2	11,30x0,50x0,80=	9,04
trasversali	2	3,70x1,50x0,45=	4,99
	2	4,70x0,50x0,80=	3,76
	2	3,00x1,50x0,45=	4,05
	2	4,00x0,50x0,80=	3,20
	2	8,20x1,50x0,45=	11,07
	2	9,20x0,50x0,80=	7,36
Ascensore		1,50x2,70x0,45=	1,82
" pareti	2	1,90x0,20x1,55=	1,18
" "	2	1,50x0,20x1,55=	0,93
Pilastri	19	0,45x0,45x0,75=	2,88

Pilastrì

2 0,30x0,50x0,75= 0,22

2 0,20x0,90x0,75= 0,27

2 0,20x0,50x0,75= 0,15

Sommano.....mc.129,07 x L.15000= L.1.936.050=
=====

3/Art.32

Calcestruzzo a qli 2,00:

Muratura tra i pilastrì di fonda-
zione:

2x2 3,00x0,40x0,50= 2,40

2x2 4,00x0,40x0,50= 3,20

2x2 4,15x0,40x0,50= 3,32

2 2,20x0,40x0,50= 0,88

2 3,40x0,40x0,50= 1,36

2 2,25x0,40x0,50= 0,90

2 4,25x0,40x0,50= 1,70

2,60x0,40x0,50= 0,52

2 9,20x0,40x0,50= 3,68

2 4,80x0,40x0,50= 1,92

2 4,10x0,40x0,50= 1,64

Sommano.....mc.21,52 x L.10.000= " 215.200.=
=====

4/Art.52

Vespaio in pietra calcarea assestato a
mano ecc.

P.T. sotto il pavim. 2 11,80x4,70x0,30=33,27

2 11,80x4,00x0,30=28,32

6,45x2,50x0,30= 4,84

Drenaggio intorno al
fabbricato:

2 28,00x0,40x1,55=34,72

2 11,00x0,40x1,55=13,64

Sommano.....mc.114,79 x L.1900= " 218.101=
=====

FABBRICATO: (5) e 7 - 8 - 9

L A V O R I A F O R F A I T

1/Art.31b

Calcestruzzo a q/li 3,00 per opere in c.a.-

Travi e pilastri -

Pilastri

P.T. -1°,2°,3°,4°,5° Piano

Attico	6x27	0,30x0,35x3,00=	51,03
Travi	14	0,30x0,30x2,40=	3,02

Copertura P.T.,1°,2°,3°,4°,5° P.

	6x2	12,80x0,80x0,22=	27,03
	6x2	12,80x0,90x0,22=	30,41
	6x2	12,80x0,80x0,22=	27,03
	6x2x2	4,25x0,60x0,22=	13,46
	6x2x2	3,50x0,80x0,22=	7,39
	6	3,20x0,80x0,22=	3,38
	6x2	4,25x0,20x0,80=	8,16
	6x2	0,70x0,25x0,22=	0,46
		2,40x0,80x0,22=	0,42
Copertura attico		21,80x0,65x0,22=	3,12
		21,80x0,20x0,28=	1,22
	2	9,30x0,20x0,50=	1,86
	2x3	5,90x0,65x0,22=	5,06
	2x3	5,90x0,20x0,28=	1,98
	2	3,65x0,65x0,22=	1,04
	2	3,65x0,20x0,28=	0,41
		2,80x0,30x0,22=	0,18
Pareti ascensore	2	1,90x0,20x20,00=	15,20
" "	2	1,50x0,20x20,00=	12,00

Soletta copertura ascensore:
1,50x1,90x0,30= 0,85

Sommano.....mc.214,71 x L.18500=L.3.972.135=
=====

2/Art. 62 b

Ferro ad aderenza migliorata in opera per
armatura strutture in c.a.

Quantità di cui al precedente n.d'ord.1

art. 31/b:

mc. 214, 71 x Kg. 100 = Kg. 21471. = x L. 200 = L. 4.294.200 =
=====

3/Art. 37 a

Solaio in laterizio e c.a. gettato in opera
per luci fino a mt. 5,50:

Copertura P.T., 1°, 2°, 3°, 4°, 5° Piano

	6x2	11,50x4,30=	593,40
	6x2	11,25x3,50=	472,50
Aggetti anteriori	5x2	1,40x0,50=	7,00
	5x2	1,00x0,15=	1,50
	5x2	1,30x0,50=	6,50
	5x2	6,00x0,85=	10,20
	5x2	1,10x1,00=	11,00
	5x2	1,90x0,85=	16,15
Aggetti posteriori	2x5x2	1,10x0,15=	3,30
	5x2	5,60x1,10=	61,60
	5	3,20x0,45=	7,20
Aggetti solaio copertura			
5° piano:	2	12,15x0,50=	12,15
	2	7,30x1,00=	14,60
		13,30x1,30=	17,29
		27,80x0,95=	26,41
Copertura attico	2	9,30x4,45=	82,77
		9,30x3,20=	29,76

Sommano.....mq. 1373,33 x L. 5200 = " 7.141.316 =
=====

4/art. -

- -

- -

- -

5/Art.34

Rampe e pianerottoli di scale:

-pianerottoli	6	2,60x1,20=	18,72
"	6	2,40x1,80=	25,92
-Rampe	11	2,70x1,20=	35,64

Sommano.....mq. 80,28 x L.5900= L. 473.652.=
=====

6/Art.25

Muratura a cassetta dello spessore da cm.27
in sù - ecc.

1°,2°,3°,4°,5°Piano

-Tampagnatura prospetto an-
teriore:

5x2x2	0,30x3,00=	18,00
5x2	3,80x3,00=	114,00
5x2	5,35x3,00=	160,50
5x2	1,10x3,00=	33,00
5x2	4,90x3,00=	147,00
5x2	3,30x3,00=	99,00

Idem posteriori 5x2 6,80x3,00=204,00

5x2x2 1,10x3,00= 66,00

5x2 2,30x3,00= 69,00

5x2 4,90x3,00=147,00

Idem laterale 5x2 10,80x3,00=324,00

Sommano.....mq.1381,50 x L.5500 = " 7.598.250.=
=====

7/Art.17

Muratura in tufo spessore cm.20-

Tampagnatura locali a P.T.

2 1,25x3,00= 7,50

2 1,30x3,00= 7,80

A riportare..mq.15,30

Riporto.....mq.15,30

	8,90x3,00=	"	26,70
2	2,80x3,00=	"	16,80
2	0,40x3,00=	"	2,40
	3,40x3,00=	"	10,20
2	3,20x3,00=	"	19,20
2	3,30x3,00=	"	19,80
	5,50x3,00=	"	16,50
	2,80x3,00=	"	8,40

Sommano.....mq.135,30 x L. 2000 = L. 270.600.=
=====

8/Art.23

Muratura di mattoni forati in foglio

spessore cm.8/10. -

Tramezzi interni

1&,2°,3°,4°,5°,P.	5x2	1,70x3,00=	51,00
	5x2	0,60x3,00=	18,00
	5x2x3	2,80x3,00=	252,00
	5x2	0,50x3,00=	15,00
	5x2x2	3,30x3,00=	198,00
	5x2	1,00x3,00=	30,00
	5x2	2,80x3,00=	84,00
	5x2	2,00x3,00=	60,00
	5x2	1,30x3,00=	39,00
	5x2	0,90x3,00=	27,00
	5x2	4,15x3,00=	124,50
	5x2	4,15x3,00=	124,50
	5x2	6,75x3,00=	202,50
	5x2	3,60x3,00=	108,00
	5x2x2	3,50x3,00=	210,00
	5x2x2	2,20x3,00=	132,00
Attico	2x2x2	4,10x2,60=	85,28

2x2 2,60x2,60= 27,04

2x2 8,90x2,60= 92,56

2x2 0,85x2,60= 8,84

2,60x2,60= 6,76

2x3 3,85x2,60= 60,06

2 3,00x2,60= 15,60

2x2 4,90x2,60= 50,96

3x2 3,25x2,60= 33,80

Sommano.....mq.2056,40 x L.1500= L. 3.084.600.=
=====

9/Art.45

Fornitura e posa in opera di polistirolo
espanso ecc.

Terrazzo: 2 11,70x7,90= 184,86

2 4,75x11,90= 113,05

2 3,25x1,60= 10,40

Sommano.....mq.308,31 x L.600 = " 184.986.=
=====

10/Art.43

Manto di asfalti dello spessore di
mm.12 :

Impermeab.terrazzo: 2 11,70x7,90= 184,86

" " 2 4,75x11,90= 113,05

" " 2 3,25x1,60= 10,40

Cop.lavanderia-Scala 2 9,30x5,05= 93,93

" " " 3,20x10 = 32,00

Balconi 5x2 4,10x1,45= 59,45

5x2 2,30x1,85= 42,55

5x2 5,60x0,75= 42,00

Sommano.....mq. 578,24 x L.1300= " 751.712.=
=====

11/Art.42

Capertura a tenuta d'acqua con lastre di
pietra di Cursi :

Terrazzo	2	11,70x7,90=	184,86
	2	4,75x11,90=	113,05
	2	3,25x1,60=	10,40
Coper.lavand.Scala	2	9,30x5,05=	93,93
		3,20x10,00=	32,00

Sommano.....mq.434,34 x L.2000 = L. 868.680.=
=====

12/Art.64

Provvista e posa in opera di ringhiera
in ferro h = mt.1,00:

-scale	n.11x3,20=ml.35,20
-balconi	5x2x4x1,50 =" 30,00
	5x2x4,50= " 45,00
	5x2x7,35 =" 73,50
-terrazzo	41x1,90=" 77,90
-P.T.inferriate	" 0,70
	" 1,40

Sommano.....ml.263,70xKg.18=Kg.4746,60
x L. 420 = " 1.993.572.=

13/Art.132

Portone di ingresso principale in legno
abete dogato :

1,60x2,50=mq.4,00 x L.16.000 = " 64.000.=
=====

14/Art.134

Infissi per i locali di sgombero -

Attico 2x6 0,70x2,10=mq.17,64 x L.8000 = " 141.120.=
=====

15/Art.166

Provvista e posa in opera di porte in
ferro :

P.T.locali sgombero 3 0,80x2,10= 5,04

Attico vano ascensore 0,70x2,10= 1,47

Sommano.....mq. 6,51 x L.12.000= " 78.120.=
=====

16/Art. 134 b

Porte di ingresso agli appartamenti in
abete verniciato:

-per i piani 1°, 2°, 3°, 4°, 5°;

$$5 \times 2 \quad 1,05 \times 2,25 = \text{mq. } 23,62 \times \text{L. } 16.000 = \text{L. } 377.920 = \\ \text{=====}$$

17/art.133

Porte interne in legno abete ecc., per i

i piani 1, 2, 3, 4, 5;

$$5 \times 2 \times 7 \quad 0,80 \times 2,10 = 117,60$$

$$5 \times 2 \times 2 \quad 0,70 \times 2,10 = 29,40$$

$$\text{Sommano.....mq. } 147,00 \times \text{L. } 10.400 = \text{" } 1.528.800 = \\ \text{=====}$$

18/art.135

Infissi esterni in legno abete ecc. per i
piani 1, 2, 3, 4, 5 ;

Finestre e balconate

$$5 \times 2 \times 8 \quad 0,80 \times 2,31 = 147,84$$

$$5 \times 2 \times 2 \quad 0,70 \times 1,31 = 18,34$$

$$\text{Sommano.....mq. } 166,18 \times \text{L. } 12.000 = \text{" } 1.994.160 = \\ \text{=====}$$

19/Art.165

Provvista e posa in opera di telai in
profilato di ferro e vetri:

Finestre attico

$$5 \times 2 \quad 0,70 \times 0,70 = 4,90$$

Finestre P.T.

$$0,70 \times 0,70 = 0,49$$

$$1,40 \times 0,70 = 0,98$$

$$\text{Sommano.....mq. } 6,37 \times \text{L. } 9.000 = \text{" } 57.330 = \\ \text{=====}$$

20/Art.165-a

Finestre in ferro con vetri U-Glass:

finestre scala

$$2 \quad 0,35 \times 16,20 = \text{mq. } 11,34 \times \text{L. } 12000 = \text{" } 136.080 = \\ \text{=====}$$

21/Art.47

Intonaco civile liscio a tre strati:

Intonaci interni

per i piani 1,2,3,4,5;

Vano 1	5x2x2	3,00x3,00=180,00
	5x2x2	2,00x3,00=120,00
	5x2	3,00x2,00= 60,00
Vano 2/3	5x2x2	4,65x3,00=279,00
	5x2x2	4,50x3,00=270,00
	5x2	4,65x3,00=139,50
	5x2	1,50x1,00= 15,00
Vano 4	5x2x2	2,80x1,50= 84,00
	5x2x2	1,10x1,50= 33,00
	5x2x2	0,50x1,50= 15,00
	5x2	2,80x1,10= 30,80
	5x2	0,80x0,50= 4,00
Vano 5	5x2x2	2,80x1,50= 84,00
	5x2x2	1,50x1,50= 45,00
	5x2	2,80x1,50= 42,00
Vano 6	5x2x2	3,50x3,00=210,00
	5x2x2	4,30x3,00=258,00
	5x2	4,30x2,90=124,70
	5x2	1,70x0,60= 10,20
Vano 7	5x2x2	4,90x3,00=294,00
	5x2x2	3,10x3,00=186,00
	5x2	2,00x0,60= 12,00
	5x2	2,50x0,60= 15,00
	5x2	2,50x1,80= 45,00
	5x2	2,50x2,50= 62,50
Vano 8	5x2x2	5,20x3,00=312,00
	5x2x2	3,10x3,00=186,00
	5x2	4,60x3,10=142,60
	5x2	2,00x0,60= 12,00
Vano 9	5x2x2	3,50x3,00=210,00
	5x2x2	5,70x3,00=342,00
	5x2	5,15x3,50=180,25
	5x2	0,80x0,55= 4,40

Vano 10	5x2x2	4,00x3,00=	240,00
	5x2x2	4,20x3,00=	252,00
	5x2	4,00x3,60=	144,00
	5x2	1,10x0,60=	6,60
Vano 11	5x2x2	6,75x3,00=	405,00
	5x2x2	1,10x3,00=	66,00
	5x2	6,75x1,10=	74,25
Vano scala	6x2	6,20x3,00=	223,20
	6x2	2,80x3,00=	100,80
sottorampe	6	6,20x2,80=	104,16
Androne ingr.P.T.	2	0,40x2,65=	2,12
	2	2,80x2,65=	14,84
	2	3,40x2,65=	18,02
	2	1,50x2,65=	7,95
		3,40x5,75=	19,55
		$\frac{1}{2}(1,50+5,75) \times 1,80 =$	6,52
Locali attico	4x2x2	3,85x2,40=	147,84
	4x2x2	1,57x2,40=	60,28
	4x2	3,85x1,57=	48,35
	2x2	3,00x2,40=	28,80
	2x2	2,00x2,40=	19,20
	2	3,00x2,00=	12,00
Locale ascensore	2	2,50x2,40=	12,00
	2	2,80x2,40=	13,44
		2,50x2,80=	7,00

Sommano.....mq.6041,87 x L. 580 = L. 3.504.284.=
=====

22/Art.46/b

Intonaco comune fratazzato:

Locali a P.T. (1)	2	5,10x2,65=	27,03
	2	1,30x2,65=	6,89
		5,10x1,30=	6,63
(2)	2	5,10x2,65=	27,03
	2	3,10x2,65=	16,43
		5,10x3,10=	15,81
A riportare.....mq.99,82			

Riporto.....mq. 99,82
Vano ascensore 2x2 1,50x19,00=114,00
Sommano.....mq. 213,82 x L. 490 = L. 104.771.=
=====

23/Art.49

Intonaco di malta bastarda per esterno
lisciata:

-Intradosso solaio coper=

tura P.T. 2 6,80x10,80= 146,88

4,10x12,20= 50,02

0,80x1,30= 1,04

2x½(2,50+0,40) x2,00 = 5,80

5,50x0,80= 4,40

11,50x2,25= 25,87

6,00x1,80= 10,80

-Intradosso balconi 5x2 4,10x1,45= 59,45

5x2 2,30x1,85= 42,55

5x2 5,60x0,75= 42,00

Sommano.....mq. 388,81 x L. 500 = " 213.845.=
=====

24/Art.50 b

Rivestimento esterno mediante applica=
cazione di intonaco plastico ecc.

P.T. Pilastri 20 1,80x2,65= 95,40

P.T. murature 2,80x2,65= 7,42

2 1,30x2,65= 6,89

1,70x2,65= 4,50

8,90x2,65= 23,58

2 2,80x2,65= 14,84

2 0,40x2,65= 2,12

3,40x2,65= 9,01

1,80x2,65= 4,77

5,50x2,65= 14,57

3,50x2,65= 9,27

A riportare....mq.192,37

Riporto.....Mq.192,37			
Prospetto anteriore e po			
steriore:	2	28,00x16,20="	907,20
laterale	2	10,80x16,20="	349,92
	2	3,50x16,20="	113,40
Interno laterale			
balconi:	5x2	1,50x3,00="	45,00
	5x2	1,85x3,00="	55,50
	5x2	1,10x3,00="	33,00
	5x2	1,45x3,00="	43,50
Locali attico:	2x2	9,20x2,65="	97,52
	2	2,60x2,65="	13,78
	2	4,25x2,65="	22,52
	2	1,05x2,65="	5,56
	2	5,70x2,65="	30,21
pilastri	4	1,20x2,65="	12,72

Sommano....mq.1922,20 x L.2500 = L. 4.805.500=
=====

25/Art.57

Pavimento di marmette cm.30x30 o 33x33

per i piani 1,2,3,4,5;

Vano 1	5x2	2,00x3,00=	60,00
Vano 2/3	5x2	4,65x3,00=	279,00
	5x2	1,50x1,00=	15,00
Vano 6	5x2	4,30x2,90=	124,70
	5x2	1,70x0,60=	10,20
Vano 7	5x2	2,50x1,80=	45,00
	5x2	2,50x0,60=	15,00
	5x2	2,50x2,50=	62,50
	5x2	2,00x0,60=	12,00
Vano 8	5x2	4,60x3,10=	142,60
	5x2	2,00x0,60=	12,00
Vano 9	5x2	5,15x3,50=	180,25

A riportare....mq.966,25

	Riporto.....mq.	966,25
Vano 9	5x2 0,80x0,55= "	4,40
Vano 10	5x2 4,00x3,60= "	144,00
	5x2 1,10x0,60= "	6,60
Vano 11	5x2 6,75x1,10= "	74,25
Locali attico	4x2 3,85x1,57= "	48,35
	2 3,00x2,00= "	12,00
	2,80x2,50= "	7,00

Sommano.....mq.1254,85 x L.2400 = L. 3.011.640.=
=====

26/Art.61 ter

Pavimento in piastrelle di grès smaltato:

Vano 4	5x2 1,10x2,80=	30,80
Vano 5	5x2 2,80x1,50=	42,00

Sommano.....mq. 72,80 x L. 5500 = " 400.400.=
=====

27/Art.61 b

Pavimento in grès rosso 7½x15 :

-balconi	5x2 4,10x1,45=	59,45
	5x2 2,30x1,85=	42,55
	5x2 5,60x0,75=	42,00
-Locali a P.T.	5,10x1,80=	9,18
	5,10x3,10=	15,81

Sommano.....mq.168,99 x L.2800 = " 473.172.=
=====

28/Art.58

Pavimento di pietrini :

-pavimentazione porticato e marciapiede:

-porticato	2 6,80x10,80=	146,88
	4,10x12,20=	50,02
	0,80x1,30 =	1,04

A riportare.....mq197,94

Riporto.....mq.	197,94
porticato $2x\frac{1}{2}(2,50+0,40)x2,00=$	5,80
5,50x0,80 =	4,40
11,50x2,25 =	25,87
6,00x1,80 =	10,80
marciapiede 2 12,40x0,80 =	19,84
2 28,00x0,80 =	44,80

Sommano.....mq. 309,45 x L.1300= L. 402.285.=
=====

29/Art.81

Lastre di pietra di Trani da cm.2

Pavimento androne ingresso:

0,40x1,80=	0,72
5,80x3,40=	19,72
$\frac{1}{2}(5,80+1,80)x2,00=$	7,60

Si deduce ascensore:

1,90x1,90 =	-3,61
2,80x4,00=	11,20

Pianerottoli

6 1,80x2,80 =	30,24
6 1,30x2,80 =	21,84

Pedate gradini

11x10 0,35x1,20=	46,20
------------------	-------

sottogradini

11x10 1,20x0,13=	17,16
------------------	-------

stangoni balconi

5x2 4,50x0,20=	9,00
5x2 6,70x0,20=	13,40

aggetto copertura:

2 25,80x0,20=	10,32
2 11,70x0,20=	4,68

battiscopa scala

11x10 0,35x0,15=	5,77
------------------	------

" pianerottoli

6 5,40x0,15=	4,86
6 6,40x0,15=	5,76

Sommano//////mq. 3,61 208,47

Si deducono mq. 3,61

Restano.....mq. 204,86 x L.7000= " 1.434.020

30/art.80

Lastre di pietra di T^{ra}ni da cm.3-

-soglie finestre e balconi

-P.T.soglia ingresso: 1,80x0,50= 0,90

" " locali 3 0,80x0,20= 0,48

" " finestre 1,40x0,30= 0,42

" " " 0,70x0,30= 0,21

-finestra scala 2 0,35x0,40= 0,28

-finestre e balconi ap

partamenti: 5x10x2 0,80x0,40=32,00

-finestre locali att_i

co - 23 0,70x0,40= 6,44

Sommano.....mq. 40,73 x L.8500= L. 346.205.=
=====

31/Art.85

Battiscopa in marmo da cm.1x8 in opera

Per i piani 1,2,3,4,5;

Vano 1 5x2x 10,00= 100,00

Vano 6 5x2x 15,60= 156,00

Vano 7 5x2x 16,00= 160,00

Vano 8 5x2x 16,00= 166,00

Vano 9 5x2x 18,40= 184,00

Vano 10 5x2x 16,40= 164,00

Vano 11 5x2x 15,70= 157,00

Sommano.....ml. 1087,00 x L. 550 = " 597.850.=
=====

32/Art.68

Rivestimento di pareti con piastrelle mai_o
licate ecc.

per i piani 1-2-3-4-5;

-bagno padronale 5x2x2 2,80x1,50= 84,00

5x2x2 1,50x1,50= 45,00

-bagno di servizio 5x2x2 2,80x1,50= 84,00

5x2x2 1,10x1,50= 33,00

5x2x2 0,50x1,50= 15,00

A riportare.....mq. 261,00

Riporto.....mq.261,00
-cucina 5x2x2 4,50x1,50= " 135,00
 5x2x2 4,65x1,50= " 139,50
Sommano.....mq.535,50 x L.3500 = L. 1.874.250.=
 =====

33/Art.137

Provvista e posa in opera di persiane
avvolgibili ecc.in plastica:

-per i piani 1-2-3-4-5;

-finestre e balconate 5x2x8 0,90x2,51=180,72
 5x2x2 0,80x1,51= 24,16

Sommano.....mq.204,88 x L.5500= " 1.126.840.=
 =====

34/Art.139

Fornitura e posa in opera di cassonetti
coprirullo in legno abete ecc.

-frontini 5x2x8 1,30x0,50= 52,00
 5x2x2 1,20x0,50= 12,00
-ciellini 5x2x8 0,90x0,40= 28,80
 5x2x2 0,80x0,40= 6,40

Sommano.....mq. 99,20 x L.4000 = " 396.800.=
 =====

35/Art.113

Provvista e posa in opera di vasca da bagno
in ghisa porcellanata -

-bagno padronale 5x2 = n° 10 x L.48.000 = " 480.000.=
 =====

36/Art.112

Lavabo in porcellana ecc.-

-Bagno padronale e di servizio:

5x2x2 = n° 20 x L.10.000 = " 200.000.=
 =====

37/Art.110

Vaso da cesso all'inglese:

-bagno padronale e di servizio:

5x2x2 = n° 20 x L. 14.000 = " 280.000.=
 =====

38/Art.111

Provvista e posa in opera di bidet -

-Bagno padronale: $5x2 = n.10 \times L. 14.000 =$ L. 140.000.=
=====

39/Art.116

Piatto doccia in opera ecc.

-bagno di servizio - $5x2 = n^o 10 \times L.14.000 =$ " 140.000.=
=====

40/Art.108

Provvista e posa in opera di lavapiatti a
due baciniecc? -

-per le cucine: $5x2 = n^o 10 \times L.22.000 =$ " 220.000.=
=====

41/Art.109

Provvistax e posa in opera di vasca lava=
panni :

$5x2 = n^o 10 \times L.11.000 =$ " 110.000.=
=====

42/Art.122/b

Attacco cromato per lavatrice automati=
ca ecc.

$5x2 = n^o 10 \times L.1.500 =$ " 15.000.=
=====

43/art.117

Contatori per acqua tipo Bosco o Siemens
ecc.

$5x2 = n^o 10 \times L. 5.500 =$ " 55.000.=
=====

44/Art.99

Tubazione zincata "Mannesmann"trafilata
per impianto acqua calda e fredda:

$Kg.1100 \times L.600 =$ " 660.000.=
=====

45/Art. 164

Fornitura e posa in opera di scatole sifo=
nate in piombo -

Per i bagni $5x2x2 = n^o 20 \times L. 4.000 =$ " 80.000.=
=====

46/Art.171

Tubazione in acciaio nero $\varnothing$ 60 per

aereazione fogna: $2 \times 19,00 \times \text{Kg.} 5 = \text{Kg.} 190,00 \times \text{L.} 500 = \text{L.} \quad 95.000.=$
=====

47/Art.103

Tubazione di ghisa $\varnothing$ 100 -

-impianto fognante bagni: $2 \times 19,00 = \text{ml.} 38,00 \times \text{L.} 3.500 = " \quad 133.000.=$
=====

48/Art.104

Tubazione di ghisa $\varnothing$ 80 -

-impianto scarico cucine: $2 \times 19,00 = \text{ml.} 38,00 \times \text{L.} 2.500 = " \quad 95.000.=$
=====

49/Art.119

Costruzione di pozzetti sifonati ai piedi
delle colonne di scarico dei bagni e cu-

cine: $2 \times 2 = \text{n}^\circ 4 \times \text{L.} 12.000 = " \quad 48.000.=$
=====

50/art.94

Discendenti pluviali in lamiera zinca-

ta: $4 \times 19,00 = \text{ml.} 76,00 \times \text{L.} 1.100 = " \quad 83.600.=$
=====

51/Art.105

Bocchettoni di piombo per imbocco

pluviali: $4 \times \text{Kg.} 12,00 = \text{Kg.} 48,00 \times \text{L.} 450 = " \quad 21.600.=$
=====

52/Art.149

Corrimano in faggio evaporato lucidato
sulla ringhiera delle scale:

$12 \times 3,20 = \text{ml.} 38,40 \times \text{L.} 2.000 = " \quad 76.800.=$
=====

53/Art.86/a

Tinteggiatura a tempera e colori:

- Vano scala	6x2	6,20x3,00=	223,20
	6x2	2,80x3,00=	100,80
	6	6,20x2,80=	104,16

Androne ingresso

P.T. -	2	0,40x2,65=	2,12
	2	2,80x2,65=	14,84
	2	3,40x2,65=	18,02
	2	1,50x2,65=	7,95
		3,40x5,75=	19,55
		$\frac{1}{2}(1,50+5,75) \times 1,80 =$	6,52

Sommano.....mq.497,16 x L. 280= L. 139.204.=

54/Art.86

Tinteggiatura a latte di calce e colori:

Quantità pari all'intonaco interno

art.47: mq.6041,87

Si deduce la quantità del vano

scala art.86/a = " -497,16

Retasno.....mq.5544,71 xL. 80 = " 443.576.=

55/Art. 65

Provvista e posa in opera di paletti di

ferro stendibiancheria:

$$10 \times \text{Kg.} 8 = \text{Kg.} 80 \times \text{L.} 400 = \text{ " } 36.000. =$$

56/Art. 67

Filo di ferro zincato diametro 3/4 m/m.

steso tra i paletti stenditoi:

Kg.40 x L.400 = " 16.000.=
=====

57/Art.53

Massetto in calcestruzzo spessore cm.5-

-sotto il pavimento del piano porticato

e marciapiede:

portico 28,00x12,00= 336,00

marciapiede 2 12,40x0,80 = 19,84

11

$$2 \text{ } 28,00 \times 0,80 = 44,80$$

Sommano.....mq. 400,64 x L. 625 = " 250.400.=

58/Art.123

Illuminazione scale,androne ingresso

e porticato :

-centri luminosi	n°16 x L.7000 =	L. 112.000.=
	=====	

59/Art.124

Impianto elettrico -

Punti luce

P.T.locali	n° 2
------------	------

Appartamenti	2x5x11 =	" 110
--------------	----------	-------

Attico locali	" 12
---------------	------

Sommano.....	n°124 x L. 2300 =	" 285.200.=
	=====	

60/Art.125

Impianto elettrico:

Punti presa 6 Amp.

P.T. locali	n° 2
-------------	------

Appartamenti	5x2x14 =	" 140
--------------	----------	-------

Locali attico	2x5	" 10
---------------	-----	------

Sommano.....	n° 152 x L.1800 =	" 273.600.=
	=====	

61/Art.126

Impianto elettrico-

Prese di corrente 15 Amp.

P.T. locale	n° 1
-------------	------

Appartamenti	5x2x3 =	" 30
--------------	---------	------

Sommano.....	n° 31 x L.2100 =	" 65.100.=
	=====	

62/Art.127

Costruzione di linea elettrica per cam=

panelli ecc.

ml. 60,00 x L.1500=	" 90.000.=
====	==

63/Art.127/b

Provvista e posa in opera di valvola automatica Zeus ecc.

Una per appartamento: $5 \times 2 = n.10 \times L. 5.000 =$ L. 50.000.=
=====

64/art.128

Costruzione linea elettrica a priore ecc.

$m.60,00 \times L.1800 =$ " 108.000.=
=====

65/Art.128/b

Quadro elettrico per alloggi tipo ecc.

Per gli appartamenti: $n^{\circ} 10 \times L.12.000 =$ " 120.000.=
=====

66/Art.124/b

Impianto telefonico del tipo Siemens ecc.

-per gli appartamenti: $5 \times 2 = n^{\circ} 10 \times L.20.000 =$ " 200.000.=
=====

67/Art.130

Impianto televisivo ecc.-

Una presa per ogni alloggio: $5 \times 2 = n^{\circ} 10 \times L. 10.000 =$ " 100.000.=
=====

67'/Art.180

Predisposizione impianto telefonico-

$5 \times 2 = n^{\circ} 10 \times L.4.000 =$ " 40.000.=
=====

68/Art.130/b

Impianto di messa a terra per tutte le prese di corrente ecc.

$n.1 \times L.80.000 =$ " 80.000.=
=====

69/Art.179

Ascensore

$n^{\circ} 1 \times L.2.500.000 =$ " 2.500.000.=
=====

S o m m a n oL. 61.545.175.=

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (5) E AUTOCLAVE
=====

70/Art.175/a

Caldaia tipo "Marina" completa

da mq.9 -

n° 1 x L. 400.000 = L. 400.000.=
=====

71/Art.170

Vaso di espansione completo ecc.

n° 1 x L.20.000 = " 20.000.=
=====

72/Art.168

Elettropompe centrifughe complete

ecc.

n° 2 x L.130.000 = " 260.000.=
=====

73/Art.172

Radiatori in ghisa completi ecc.

mq.184 x L.10.900 = " 2.005.600.=
=====

74/Art.171

Tubazione nera trafilata "Mannesmann"

ecc.

Kg.1850 x L.500 = " 925.000.=
=====

75/Art.173

Rivestimento tubazioni con lana di ve

tro ecc.

ml.162 x L. 1.400 = " 226.800.=
=====

76/Art.176

Bruciatore di combustibile liquido

ecc.

n°1x L.350.000 = " 350.000.=
=====

77/Art.167

Serbatoio in lamiera per gasolio -

n° 1 x L.200.000 = " 200.000.=
=====

78/Art.169

Quadro elettrico completo di tutte le ap=
parecchiature ecc.

n.1 x L. 50.000 =
=====

L. 50.000.=

79/Art.147

Canna fumaria tipo SCHUNT completa ecc.

ml.24,00 x L. 9.000 =
=====

" 216.000.=

80/Art.177/x c

Autoclave monoblocco completo da
800 lt.

n° 1x L.2.300.000 =
=====

" 2.300.000.=

Sommano i lavori a forfait fabbr.5

L. 68.498.575.=

=====

{ Fabbr.8-9 ; 2 x L.61.545.175=(vedi computo fabbr.
{ 5 esclusi imp.termico
{ e autoclave)
{ Fabbr. 7; " 43.258.050 (vedi computo fabbr.6
{ esclusi impianto ter
mico e autoclave) L. 166.348.400.=

IMPIANTO RISCALDAMENTO E AUTOCLAVE 7-8-9
=====

1)/Art.175

Caldaia tipo "Marina" completa da
mq.24 ecc.

n° 1 x L.900.000 = "
=====

900.000.=

2/Art.170

Vaso di espansione completo:

n° 1 x L.20.000 = "
=====

20.000.=

3/Art.168

Elettropompe centrifughe complete
ecc.

n° 2 x L.130.000 = "
=====

260.000.=

4/Art.172

Radiatori in ghisa completi ecc. mq. 483 x L.10.000 = L. 5.264.700=
=====

5/Art.171

Tubazione nera trafilata "Mannesmann"

Kg.4350 x L. 500 = " 2.175.000=
=====

6/Art.173

Rivestimento tubazioni con lana di ve
tro ecc.

ml. 470 x L.1.400 = " 658.000.=
=====

7/Art.176

Bruciatore di combustibile liquido
ecc.

n° 1 x L.350.000 = " 350.000.=
=====

8/Art.167

Serbatoio in lamiera per gasolio:

n.1 x L.200.000 = " 200.000.=
=====

9/Art.169

Quadro elettrico completo di tutte le
apparecchiature ecc.

n° 1 x L. 50.000 = " 50.000.=
=====

10/Art. 147

Canna fumaria tipo SCHUNT completa ecc.

ml. 24 x L. 9.000 = " 216.000=
=====

11/Art.177

Autoclave monoblocco completo da
2.000 lt.ecc.

n° 1 x L.2.700.000= " 2.700.000=
=====

Somma lavori a forfait..... L. 179.142.100=
=====

LAVORI A MISURA

SISTEMAZIONE ESTERNA

1/Art.4

Scavo in terra per formazione di cassenet
to stradale -

Zona	1	$\frac{1}{2}(7,00+24,80) \times 19,00 \times 0,30 =$	90,63
"	2	$\frac{1}{2}(24,80+20,80) \times 3,90 \times 0,30 =$	26,67
"	3	$\frac{1}{2}(20,80+21,00) \times 2,20 \times 0,30 =$	13,79
"	4	$\frac{1}{2} 20,00 \times 21,00 \times 0,30 =$	63,00
"	5	$7,00 \times 5,00 \times 0,30 =$	10,50
"	6	$20,00 \times 7,40 \times 0,30 =$	44,40
"	7	$\frac{1}{2}(6,00+3,00) \times 2,80 \times 0,30 =$	3,78
"	8	$\frac{1}{2}(11,00+3,20) \times 8,00 \times 0,30 =$	17,04
"	9	$49,00 \times 43,50 \times 0,30 =$	639,45
"	10	$14,00 \times 9,00 \times 0,30 =$	37,80
"	11	$\frac{1}{2}(8,00+4,80) \times 3,20 \times 0,30 =$	6,14
"	12	$\frac{1}{2}(9,00+6,00) \times 3,20 \times 0,30 =$	7,20
"	13	$18,00 \times 8,80 \times 0,30 =$	47,52

Somma.....mc. 1007,92 x L.1000=L.1.007.920
=====

2/Art.61

Pavimentazione con tappetino bitumato

ecc. -

Zona	1	$\frac{1}{2}(7,00+24,80) \times 19,00 =$	302,10
"	2	$\frac{1}{2}(24,80+20,80) \times 3,90 =$	88,92
"	3	$\frac{1}{2}(20,80+21,00) \times 2,20 =$	45,98
"	4	$\frac{1}{2} 20,00 \times 21,00 =$	210,00
"	5	$7,00 \times 5,00 =$	35,00
"	6	$20,00 \times 7,40 =$	148,00
"	7	$\frac{1}{2}(6,00+3,00) \times 2,80 =$	12,60
"	8	$\frac{1}{2}(11,00+3,20) \times 8,00 =$	56,80
"	9	$49,00 \times 43,50 =$	2131,50
A riportare..mq.			3030,90

Riporto.....mq.3030,90			
Zona	10	14,00x9,00= "	126,00
"	11	$\frac{1}{2}(8,00+4,80)x3,20=$ "	20,48
"	12	$\frac{1}{2}(9,00+6,00)x3,20=$ "	24,00
"	13	18,00x8,80 = "	<u>158,40</u>
Sommano.....mq. 3359,78 x L.2500 = L. 8.399.450=			
=====			

3/Art.82

Cordoni in pietra calcarea dura ecc.

tratto	0-1 , 2-3;	2 x 29,00=	58,00
"	1-2;	7,00=	7,00
"	4-5; 6-7;	2x 27,40=	54,80
"	5-7; 4-6;	2 x 2,40 =	4,80
"	3-8;	26,00=	26,00
"	8-9;	7,00=	7,00
"	9-10;	22,90=	22,90
"	10-11;	3,00=	3,00
"	11-12;	20,00=	20,00=
"	12-13;	8,00=	8,00
"	14-15; 18-19;	2 x31,40=	62,80
"	16-17; 20-21;	2 x28,60=	57,20
"	15-16; 19-20;	2 x 2,60=	2,60
"	17-18; 14-21;	2 x13,60=	27,20
"	22 -23 -24	30,00=	30,00
"	24 - 25	21,00=	21,00
"	22 -25	20,00=	20,00
"	26-27; 28-29;	2 x28,60=	57,20
"	27-28; 26-29;	2 x 8,00=	16,00
"	30-31;	61,00=	61,00
"	32-33; 34-35;	2x 6,00=	12,00
"	32-35; 33-34;	2x 5,20=	10,40
"	36-37; 38-39;	2x24,00=	48,00
"	36-38; 37-39;	2 x 1,60=	3,20
"	40-41; 42-43;	2 x20,00=	40,00

Tratto	41-43; 40-42	2 x 10,00=	20,00
"	44-45;	6,80=	6,80
"	45-46;	28,40=	28,40
"	46-47;	1,40=	1,40
"	47-48;	30,00=	30,00
"	48-49;	8,20=	8,20
"	49-44;	1,40=	1,40
"	50-51; 55-54;	2x 28,60=	57,20
"	52-53; 56-57;	2x 26,00=	52,00
"	51-52; 55-56;	2x 2,80=	5,60
"	53-54; 50-57;	2x 13,60=	27,20
"	58-59;	23,00=	23,00
"	59-60;	4,00=	4,00
"	60-61;	33,00=	33,00
"	61-62;	14,00=	14,00
"	62- 53 ;	56,00=	56,00
	63-64;	38,00=	38,00
"	64-66;	7,00=	7,00
"	65-66;	31,00=	31,00
"	63-65;	8,00=	8,00
"	67-68;	23,00=	23,00
"	68-69;	14,00=	14,00
"	69-70;	3,40=	3,40
"	67-70;	14,00=	14,00
"	71-72;	18,00=	18,00
"	72-73;	3,40=	3,40
"	73-71;	14,00=	14,00
"	58-72;	7,40=	7,40
"	72-73;	20,00=	20,00
"	73-74;	33,00=	33,00
"	74-75;	14,00=	14,00
"	75-76;	9,00=	9,00
"	76-77;	28,80=	28,80
"	77-78; 79-80;	2x 4,40=	8,80
"	78-79;	31,40=	31,40
"	80-81;	24,00=	24,00

Tratto	81-82;	8,80=	8,80
"	82-83;	18,00=	18,00
"	83-84;	42,00=	42,00
"	84-85;	25,50=	25,50
"	85-86;	51,00=	51,00
"	86,87;	97,00=	97,00
"	87-31;	96,00=	96,00
"	88-89; 90-91; 2x	2,80=	5,60
"	88-90; 89-91; 2x	7,40=	14,80
"	92-93;-94-95; 2x	7,00=	14,00
"	92-94; 93-95; 2x	28,60=	57,20
"	94'-95'; 96-97; 2x	7,00=	14,00
"	94'-96; 95'-97; 2x	9,00=	18,00
"	98-99; 100-101; 2x	7,00=	14,00
"	99-100; 99-101; 2x	19,00=	38,00
"	102-103;104-105; 2x	13,80=	27,60
"	102-104;103-105; 2x	31,80=	63,60
"	106-107;	22,40=	22,40
"	107-108;	3,00=	3,00
"	108-109;	30,40=	30,40
"	109-110;	2,60=	2,60
"	110-111;	28,00=	28,00
"	111-102; 106-117; 2x	13,80=	27,60
"	112-113;	31,00=	31,00
"	113-114;	2,60=	2,60
"	114-115;	24,00=	24,00
"	115-116;	2,40=	2,40
"	116-117;	26,00=	26,00
"	118-119;120-121; 2x	25,00=	50,00
"	119-120; 118-121; 2x	5,60=	11,20
"	122-123;124-125; 2x	24,60=	49,20
"	122-124;123-125; 2x	7,40=	14,80
"	126-127;128-129; 2x	30,00=	60,00
"	126-128;127-129; 2x	5,60=	11,20
"	130-131;132-133; 2x	3,00=	6,00

Tratto	130-132; 131-133;	2x 8,80= 17,60
"	133-134;	6,40= 6,40
"	135-136;	17,00= 17,00
"	136-137;	8,40= 8,40
"	137-134;	23,00= 23,00
"	138-139;	10,00= 10,00
"	140-138;	10,00= 10,00
"	141-142; 143-144;	2x 13,20= 26,40
"	141-143; 142-144;	2x 26,60= 53,20

Sommano.....ml.2591,60 x L.2200= L.5.701.520.=
=====

4/art.84

Basoli calcarei in pietra livida ecc.

-Marciapiedi :

Zona	(1) e (2)	2	27,40x0,60= 32,88
"	3		5,00x0,90= 4,50
"	4		2,00x5,00= 10,00
"	5		26,00x0,30= 7,80
"	6	$\frac{1}{2}$	10,40x9,60= 51,84
"	7		29,00x0,90= 26,10
"	8	$\frac{1}{2}$	5,00x4,60= 11,50
"	9		23,00x1,40= 32,20
"	10		58,00x0,40= 23,20
"	(11)		6,00x0,40= 2,40
"	12		61,00x0,40= 24,40
"	13		45,00x1,00= 45,00
"	14	$\frac{1}{2}(4,00+1,00)$	x6,00 = 15,00
"	15		12,00x1,40= 16,80
"	16	$\frac{1}{2}(1,40+4,20)$	x 3,20= 8,96
"	17		16,00x3,80= 60,80
"	18		25,00x0,80= 20,00
"	19		66,00x0,80= 52,80
"	20		11,40x4,40= 50,16
"	21 e 22	2	20,00x0,40= 16,00

Zona	23		8,00x0,40= 3,20
"	24		15,40x2,80= 43,12
"	25		27,00x0,40= 10,80
"	26		4,80x1,40= 6,72
"	27		25,00x1,40= 35,00
"	28	$\frac{1}{2}$	4,00x2,00= 4,00
"	29		13,60x1,40= 19,04
"	30		32,60x1,40= 45,64
"	31		4,00x0,40= 1,60
"	32		24,40x0,90= 21,96
"	33		71,40x0,40= 28,56
"	34		7,40x0,40= 2,96
"	35		8,00x1,60= 12,80
"	36		13,60x0,00= -
"	37		28,80x0,40= 11,52
"	38		8,00x1,60= 12,80
"	39		33,00x1,40= 46,20
"	40		9,00x2,00= 18,00
"	41		7,00x1,40= 9,80
"	42		21,60x1,00= 21,60
"	43		5,00x1,40= 7,00
"	44		30,60x1,40= 42,84
"	45		4,00x1,40= 5,60
"	46		26,00x0,40= 10,40
"	47		22,20x2,80= 62,16
"	48		30,00x0,40= 12,00
"	49		4,00x0,80= 3,20
"	50		21,00x0,40= 8,40
"	51		4,00x0,80= 3,20
"	52		25,00x0,40= 10,00
"	53		19,60x0,40= 7,84
"	54		92,00x0,40= 36,80
"	55;56	2	5,60x1,40= 15,68
"	57;58	2	8,80x0,40= 7,04
"	59		7,60x1,40= 10,64
"	60		18,60x0,40= 7,44

Zona	61	24,00x0,40=	9,60
"	62	28,00x1,00=	28,00
"	63	38,60x0,60=	23,16
"	64	11,60x1,40=	16,24

Sommano.....mq.1194,90 x L.3000 = L. 3.584.700.=
=====

5/Art.180

Panchine in pietra o cemento -

n°20 x L.40.000 = " 800.000.=
=====

6/Art.99

Tubazione zincata :

Impianto acqua per innaffiamento:Kg.1000 xL.600 = " 600.000.=
=====

7/Art.181

Corpi illuminanti compresa la rete elet=

trica orizzontale in cavo: n° 30 x L.70.000 = " 2.100.000.=
=====

8/Art.1

Scavo in terra a sezione ristretta per

scavo fogna - 400,00x0,40x0,80=mc.128 x L.1500 = " 192.000.=
=====

9/Art.97

Tubazione di grès Ø 150 -rete orizzontale

fogna : ml.360 x L.2700 = " 972.000.=
=====

10/Art.98

Tubazione di grès Ø 200 rete orizzontale

fogna - ml. 40 x L.3600 = " 144.000.=
=====

11/Art.120

Pozzetti in calcestruzzo ecc.

n° 20 x L.16.000 = " 320.000.=
=====

13)-

Terra vegetale: mc. 500 x L.300 = L. 150.000.=
=====

14)-

Piantagione con alberi ad alto fusto:

n. 295 x L. 10.000 = " 2.950.000.=

L. 26.881.590.=

15)- Allacciamenti :

" 5.000.000.=

L. 31.881.590.=

16)- Imprevisti :

" 660.590.=

Sommano.....L. 32.542.180.=

=====

R I E P I L O G O
=====

-Fabbricato 1-2	L. 130.146.412
-Fabbricato 3-4	" 103.344.314
-Fabbricato 5	" 68.498.575
-Fabbricato 6	" 49.119.550
-Fabbricato 7-8-9	" 179.142.100
Sommano.....	L. 530.250.951
-Per arrotondamento ed imprevisti : 2%=.....	" 11.322.224
TOTALE LAVORI A FORFAIT.....	L. 541.573.224

LAVORI A MISURA

FONDAZIONI

-Fabbricato 1-2	L. 8.336.510
-Fabbricato 3-4	" 7.729.644
-Fabbricato 5	" 4.401.811
-Fabbricato 6	" 3.867.832
-Fabbricato 7-8-9	" 12.671.454
Sommano.....	L. 37.007.251
-Per arrot.e imprevisti.....	" 740.145

Sommano.....L. 37.747.396

A disposizione dell'Amm.ne:

SISTEMAZIONE ESTERNA:	L.26.881.590
Per arrot.ed imprevisti.	" 660.590

Sommano.....L. 27.542.180

Sommano lavori a misura....." 65.289.576

ALLACCIAMENTI: " 5.000.000

SOMMANO LAVORI A FORFAIT ED A MISURA.....L.611.862.800
=====